

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Pretura sect.Rascani mun.Chisinau**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Pretura sect.Rascani mun.Chisinau**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie interioare a birourilor et.1 si la parter**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1)		
		1.1. Cab 1		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	31,10
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,10
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40

1	2	3	4	5
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,50
		1.1.2. Pardosele		
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		1.1.3. Timplarii		
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.2. Cab 2		
		1.2.1. Pereti		
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20

1	2	3	4	5
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,20
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,50
		1.2.2. Pardosele		
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50

1	2	3	4	5
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		1.2.3. Timplarii		
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.3. Cab 3		
		1.3.1. Pereti		
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,50
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	39,50
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	39,50
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,50
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg	0,40

1	2	3	4	5
		hidrofug, etc.		
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,50
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	13,30
		1.3.2. Pardosele		
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,30
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,70
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,70
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,30
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,30
		1.3.3. Timplarii		
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.4. Cab 4		
		1.4.1. Pereti		
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20

1	2	3	4	5
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	31,20
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,20
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	13,50
		1.4.2. Pardosele		
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu	m	13,50

1	2	3	4	5
		inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50
		1.4.3. Timplarii		
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.5. Cab 5		
		1.5.1. Pereti		
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,40
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	40,40
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,40
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,40
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	40,40
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	40,40

1	2	3	4	5
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,40
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	13,50
		1.5.2. Pardosele		
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,40
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,40
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,50
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50
		1.5.3. Timplarii		
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.6. Cab 6		
		1.6.1. Pereti		
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,20
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00

1	2	3	4	5
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	29,20
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,20
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	29,20
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	29,20
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,25
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,20
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,00
		1.6.2. Pardosele		
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,00
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,20
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,20
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	9,00

1	2	3	4	5
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,00
		1.6.3. Timplarii		
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.7. Cab 7		
		1.7.1. Pereti		
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,10
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10

1	2	3	4	5
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,50
		1.7.2. Pardosele		
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		1.7.3. Timplarii		
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.8. Cab 8		
		1.8.1. Pereti		
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00

1	2	3	4	5
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	31,10
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,10
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,50
		1.8.2. Pardosele		
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi	m	9,50

1	2	3	4	5
		din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		1.8.3. Timplarii		
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.9. Cab 9		
		1.9.1. Pereti		
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,70
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,70
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	30,70
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,70
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,70
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	30,70
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	30,70

1	2	3	4	5
		"Gleta" intr-un strat, la pereti interioare		
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,70
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,50
		1.9.2. Pardosele		
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,90
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,90
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		1.9.3. Timplarii		
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.10. Cab 10		
		1.10.1. Pereti		
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,10
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	16,00

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,10
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,10
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,10
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,10
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,10
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,10
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,60
		1.10.2. Pardosele		
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,60
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,40
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,40
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si	m	9,60

1	2	3	4	5
		montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti		
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,60
		1.10.3. Timplarii		
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.11. Cab 11		
		1.11.1. Pereti		
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,20
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,20

1	2	3	4	5
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,35
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	11,70
		1.11.2. Pardosele		
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,70
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,20
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,20
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,70
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,70
		1.11.3. Timplarii		
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.12. Cab 12		
		1.12.1. Pereti		
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20

1	2	3	4	5
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	31,20
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,20
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,38
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	10,60
		1.12.2. Pardosele		
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,60
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,60
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,60

1	2	3	4	5
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,60
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,60
		1.12.3. Timplarii		
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.13. Cab 13		
		1.13.1. Pereti		
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,80
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,00
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,80
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	54,80
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,80
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,80
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	54,80

1	2	3	4	5
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	54,80
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,80
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	16,30
		1.13.2. Pardosele		
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,30
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,50
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,50
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,30
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,30
		1.13.3. Timplarii		
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.14. Cab 14		
		1.14.1. Pereti		
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,50

1	2	3	4	5
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,50
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	55,50
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,50
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,50
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	55,50
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	55,50
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,50
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,50
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	16,70
		1.14.2. Pardosele		
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,70
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,20
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,20

1	2	3	4	5
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,70
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,70
		1.14.3. Timplarii		
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.15. Cab 15		
		1.15.1. Pereti		
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,50
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,00
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,50
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	80,50
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,50
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,50
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga	m2	80,50

1	2	3	4	5
		k=2 materiale, utilaj)		
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2	80,50
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,65
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,50
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	20,80
		1.15.2. Pardosele		
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,80
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,20
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,20
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,80
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,80
		1.15.3. Timplarii		
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.16. Cab 16		
		1.16.1. Pereti		
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2	26,80

1	2	3	4	5
		semilavabila		
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,00
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,80
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	26,80
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,80
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,80
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	26,80
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	26,80
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,18
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,80
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	10,90
		1.16.2. Pardosele		
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,90
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,30
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu	m2	13,30

1	2	3	4	5
		PALUX sau lac de parchet in trei straturi		
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,90
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,90
		1.16.3. Timplarii		
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.17. Cab 18		
		1.17.1. Pereti		
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,30
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,30
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	54,30
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,30
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,30
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului.	m2	54,30

1	2	3	4	5
		Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)		
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2	54,30
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,48
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,30
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	17,00
		1.17.2. Pardosele		
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,00
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,10
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,10
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,00
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,00
		1.17.3. Timplarii		
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.18. Cab 19		
		1.18.1. Pereti		

1	2	3	4	5
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,50
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,00
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	32,50
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,50
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,50
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	32,50
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	32,50
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,50
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	10,70
		1.18.2. Pardosele		
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,70
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,70

1	2	3	4	5
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,70
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,70
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,70
		1.18.3. Timplarii		
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.19. Cab 20		
		1.19.1. Pereti		
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,60
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	41,60
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,60
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori,	m2	41,60

1	2	3	4	5
		glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)		
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare	m2	41,60
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,60
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	12,80
		1.19.2. Pardosele		
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,80
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,30
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,30
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,80
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,80
		1.19.3. Timplarii		
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		1.20. Coridorul		
		1.20.1. Pereti		

1	2	3	4	5
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,40
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,30
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,70
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	147,70
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,70
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,70
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	147,70
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	147,70
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,70
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	47,60
		1.20.2. Pardosele		
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,60
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,00

1	2	3	4	5
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,00
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	47,60
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,60
		1.20.3. Timplarii		
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,50
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,00
		2. Lucrari de reparatie interioare (Parter)		
		2.1. Cab 1		
		2.1.1. Pereti		
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,82
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,00
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,82
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	69,82
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,82
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,82

1	2	3	4	5
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	69,82
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	69,82
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,56
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,82
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	20,80
		2.1.2. Pardosele		
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,80
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,20
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,20
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,80
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,80
		2.1.3. Timplarii		
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00

1	2	3	4	5
		2.2. Cab 2		
		2.2.1. Pereti		
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,20
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	31,20
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,20
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,20
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	31,20
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	31,20
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,20
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	9,50
		2.2.2. Pardosele		
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,50

1	2	3	4	5
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,20
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,20
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,50
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,50
		2.2.3. Timplarii		
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00
		2.3. Cab 3		
		2.3.1. Pereti		
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,50
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,00
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	39,50
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,50

1	2	3	4	5
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	39,50
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,50
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,40
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,50
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	13,50
		2.3.2. Pardosele		
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,50
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,30
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,30
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,50
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,50
		2.3.3. Timplarii		
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,50
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,00

1	2	3	4	5
		2.4. Coridorul		
		2.4.1. Pereti		
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,60
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,70
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,30
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri , preparare manuala a mortarului.	m2	86,30
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,30
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,30
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj)	m2	86,30
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	86,30
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,80
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,30
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	47,60
		2.4.2. Pardosele		

1	2	3	4	5
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,20
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,50
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,50
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,20
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,20
		2.4.3. Timplarii		
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,50
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,00