

Obiectivul: Reconstructia Casei de Cultura din mun. Chisinau, s. Ghidighici, str. Stefan cel Mare, 39

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 57

| Obiectul: Solutii arhitectural-constructive | | | | |
|---|-----------------------------|---|------|----------|
| Devizul: Lucrari de constructii | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1.1.1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 25,3000 |
| 1.1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,6325 |
| 1.1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7590 |
| 1.1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,8310 |
| 1.1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8310 |
| 1.1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 1,0120 |
| 1.1.2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele | m2 | 159,3000 |
| 1.1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,7790 |
| 1.1.2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,5230 |
| 1.1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,5230 |
| 1.1.2.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 4,7790 |
| 1.1.3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 | 3,5000 |
| 1.1.3.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1750 |
| 1.1.3.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3650 |
| 1.1.3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3650 |
| 1.1.3.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1750 |
| 1.1.4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 3,5000 |
| 1.1.4.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1750 |
| 1.1.4.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5250 |
| 1.1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5250 |
| 1.1.4.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1400 |
| 1.1.5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite. | m3 | 4,3000 |
| 1.1.5.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13,3300 |
| 1.1.6 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn | m2 | 2,4000 |
| 1.1.6.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5280 |
| 1.1.6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3840 |
| 1.1.6.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0720 |
| 1.1.7 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 14,0000 |
| 1.1.7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,4400 |
| 1.1.8 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 14,0000 |
| 1.1.8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,5400 |
| 1.1.9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 14,0000 |
| 1.1.9.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,4840 |
| TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare | | | | |
| Capitolul 2.1. Pardoseli. P1 | | | | |
| 1.1.10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 2,1500 |
| 1.1.10.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,4725 |
| 1.1.10.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2150 |
| 1.1.10.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1285 |
| 1.1.10.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4515 |
| 1.1.10.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9030 |
| 1.1.11 | IzF04A | Strat hidroizolant cu mastic de bitum aplicat cu peria | m2 | 21,5000 |
| 1.1.11.1 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 36,5500 |
| 1.1.11.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,3100 |
| 1.1.11.3 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0129 |
| 1.1.11.4 | 2052152958990 | Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 24,2950 |
| 1.1.11.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8600 |
| 1.1.11.6 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0215 |
| 1.1.11.7 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2795 |
| 1.1.12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. | m3 | 2,1500 |
| 1.1.12.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,3650 |
| 1.1.12.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2150 |
| 1.1.12.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9350 |
| 1.1.12.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4515 |
| 1.1.12.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9030 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------|----------|
| 1.1.13 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, executata cu geotextil | m2 | 21,5000 |
| 1.1.13.1 | 02682122600749 | Geotextil | m2 | 23,2200 |
| 1.1.13.2 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4300 |
| 1.1.13.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0108 |
| 1.1.14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. | m2 | 3,2000 |
| 1.1.14.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,2960 |
| 1.1.14.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 20,4800 |
| 1.1.14.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,3120 |
| 1.1.14.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 64,0000 |
| 1.1.14.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0096 |
| 1.1.14.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.1.14.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,5200 |
| 1.1.14.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0058 |
| 1.1.14.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0538 |
| 1.1.14.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2016 |
| | | TOTAL Capitolul 2.1. Pardoseli. P1 | | |
| | | Capitolul 2.2. Pardosea. Scena | | |
| 1.1.15 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu membrana hidroizolanta, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. | m2 | 165,0000 |
| 1.1.15.1 | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 247,5000 |
| 1.1.15.2 | 02682122600749 | Membrana hidroizolanta | m2 | 181,5000 |
| 1.1.15.3 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 49,5000 |
| 1.1.15.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0825 |
| 1.1.15.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 165,0000 |
| 1.1.15.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,2000 |
| 1.1.15.7 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2805 |
| 1.1.15.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,8150 |
| 1.1.16 | IzF15B adopt | Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer | m2 | 165,0000 |
| 1.1.16.1 | 2670112204050 | Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer | m2 | 166,6500 |
| 1.1.16.2 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 14,8500 |
| 1.1.16.3 | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 99,0000 |
| 1.1.16.4 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 87,4500 |
| 1.1.17 | CG02A | Captuseala din scinduri de rasinoase(5,7m3)cu imbinare de tip lamba si uluc, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (se exclud Rigle de stejar) | m2 | 165,0000 |
| 1.1.17.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,5000 |
| 1.1.17.2 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,6925 |
| 1.1.17.3 | 2710912611607 | Zgura | kg | 115,5000 |
| 1.1.17.4 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 16,5000 |
| 1.1.17.5 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 132,0000 |
| 1.1.17.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5000 |
| 1.1.17.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,9500 |
| 1.1.18 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase(5,7 m3), pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle 150x35mm(1,1m3) | m2 | 165,0000 |
| 1.1.18.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,5000 |
| 1.1.18.2 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 5,7000 |
| 1.1.18.3 | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,4311 |
| 1.1.18.4 | 2710912611607 | Zgura | kg | 115,5000 |
| 1.1.18.5 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 16,5000 |
| 1.1.18.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 132,0000 |
| 1.1.18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5000 |
| 1.1.18.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,9500 |
| 1.1.19 | CG43C | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu straturi multiple pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer, asezare pe diagonala (Nota: Materialul plintelor-conform proiectului - 45,5 m.l.). | m2 | 165,0000 |
| 1.1.19.1 | 2030122940265 | Scinduri de parchet cu mai multe straturi | m2 | 180,1800 |
| 1.1.19.2 | 1111000100049 | Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer | m2 | 168,3000 |
| 1.1.19.3 | 2030122946767 | Plinte de lemn | m | 45,5000 |
| 1.1.19.4 | 222222222992 | Material marunt (dibluri, cirpe, etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.19.5 | 20000883 | Muncitor | h-om | 97,3500 |
| 1.1.19.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4290 |
| 1.1.20 | CG07A | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului . | m2 | 165,0000 |
| 1.1.20.1 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 8,2500 |
| 1.1.20.2 | 2320166200729 | Parchetin | l | 8,2500 |
| 1.1.20.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,5000 |
| 1.1.21 | CG07B | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor . | m | 45,5000 |
| 1.1.21.1 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,6825 |
| 1.1.21.2 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4550 |

| | | | | |
|----------|----------------|--|-------|----------|
| 1.1.21.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3650 |
| 1.1.22 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi. | m2 | 165,0000 |
| 1.1.22.1 | 2320166105802 | Palux solutie | kg | 57,7500 |
| 1.1.22.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 206,2500 |
| | | TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Scena | | |
| | | Capitolul 3. Perete | | |
| 1.1.23 | CD51E | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m. | 100m2 | 0,0340 |
| 1.1.23.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 171,3600 |
| 1.1.23.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0782 |
| 1.1.23.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 0,0782 |
| 1.1.23.4 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
| 1.1.23.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0102 |
| 1.1.23.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0633 |
| 1.1.23.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8323 |
| 1.1.23.8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1397 |
| 1.1.24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 2,6100 |
| 1.1.24.1 | 2430226101010 | Grund cu cuarț Betoncontact | kg | 1,0832 |
| 1.1.24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1305 |
| 1.1.24.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,3654 |
| 1.1.25 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 2,6100 |
| 1.1.25.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,4050 |
| 1.1.25.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0783 |
| 1.1.25.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0183 |
| 1.1.25.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6540 |
| 1.1.25.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7830 |
| 1.1.25.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0104 |
| 1.1.25.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0209 |
| 1.1.26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 2,6100 |
| 1.1.26.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,3915 |
| 1.1.26.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1305 |
| 1.1.26.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0783 |
| 1.1.27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec tip Baumit la pereti. | m2 | 2,6100 |
| 1.1.27.1 | 26531021008311 | Tencuiala decorativa tip Baumit | kg | 6,0030 |
| 1.1.27.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0104 |
| 1.1.27.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,1842 |
| 1.1.27.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0157 |
| 1.1.28 | CG06A | Profil decorativ | m | 2,9000 |
| 1.1.28.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,7250 |
| 1.1.28.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 5,8000 |
| 1.1.28.3 | 2030112947735 | Profil decorativ | m | 2,9580 |
| 1.1.28.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 5,8000 |
| 1.1.28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
| 1.1.28.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,7400 |
| 1.1.29 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm . | m2 | 0,5000 |
| 1.1.29.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 0,5100 |
| 1.1.29.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 1,2500 |
| 1.1.29.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2750 |
| 1.1.29.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10,0000 |
| 1.1.29.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0005 |
| 1.1.29.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.1.29.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8950 |
| 1.1.29.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0045 |
| 1.1.29.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0040 |
| | | TOTAL Capitolul 3. Perete | | |
| | | Capitolul 4. Scara | | |
| 1.1.30 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. | m | 13,1600 |
| 1.1.30.1 | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,7896 |
| 1.1.30.2 | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 6,5800 |
| 1.1.30.3 | 2222222222992 | Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata) | % | 5,0000 |
| 1.1.30.4 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,2900 |
| 1.1.30.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 43,4280 |
| 1.1.30.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9480 |
| 1.1.31 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,7000 |
| 1.1.31.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 2,1070 |
| 1.1.31.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2730 |
| 1.1.31.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0007 |
| 1.1.31.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0021 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------|----------|
| 1.1.32 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . | m2 | 3,3000 |
| 1.1.32.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,2640 |
| 1.1.32.2 | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,6270 |
| 1.1.32.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1650 |
| 1.1.32.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6500 |
| 1.1.32.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,6600 |
| 1.1.32.6 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,3300 |
| 1.1.32.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8150 |
| 1.1.33 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,7000 |
| 1.1.33.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1610 |
| 1.1.33.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,1900 |
| 1.1.33.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 4,6900 |
| 1.1.33.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0084 |
| 1.1.33.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,7000 |
| 1.1.33.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5950 |
| 1.1.33.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0035 |
| 1.1.33.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0420 |
| 1.1.33.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0084 |
| 1.1.34 | CG43C | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu straturi multiple pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer, asezare pe diagonala (Nota: Materialul plintelor-conform proiectului - 38,4 m.l.). | m2 | 3,3000 |
| 1.1.34.1 | 2030122940265 | Scinduri de parchet cu mai multe straturi | m2 | 3,6036 |
| 1.1.34.2 | 1111000100049 | Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer | m2 | 3,3660 |
| 1.1.34.3 | 2030122946767 | Plinte de lemn | m | 0,3010 |
| 1.1.34.4 | 22222222222992 | Material marunt (dibluri, cirpe, etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.34.5 | 20000883 | Muncitor | h-om | 1,9470 |
| 1.1.34.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0086 |
| 1.1.35 | CG07A | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului . | m2 | 3,3000 |
| 1.1.35.1 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,1650 |
| 1.1.35.2 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,1650 |
| 1.1.35.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3300 |
| 1.1.36 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi. | m2 | 3,3000 |
| 1.1.36.1 | 2320166105802 | Palux solutie | kg | 1,1550 |
| 1.1.36.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,1250 |
| 1.1.37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 5,0000 |
| 1.1.37.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0500 |
| 1.1.37.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,0000 |
| 1.1.37.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0250 |
| 1.1.37.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0400 |
| 1.1.37.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0750 |
| 1.1.37.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9500 |
| 1.1.37.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
| 1.1.37.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0500 |
| | | TOTAL Capitolul 4. Scara | | |
| | | Capitolul 5. Elemente din lemn si metal pentru scena | | |
| 1.1.38 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 2,2400 |
| 1.1.38.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 16,8000 |
| 1.1.38.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0224 |
| 1.1.38.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,0832 |
| 1.1.38.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,2688 |
| 1.1.38.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки) | kg | 7,6160 |
| 1.1.38.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 6,7424 |
| 1.1.38.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 5,7792 |
| 1.1.38.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 6,7200 |
| 1.1.38.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,2480 |
| 1.1.38.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 45,3600 |
| 1.1.38.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0400 |
| 1.1.38.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3360 |
| 1.1.38.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,7392 |
| 1.1.38.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,5152 |
| 1.1.39 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,2400 |
| 1.1.39.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5152 |
| 1.1.39.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,8080 |
| 1.1.39.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 15,0080 |
| 1.1.39.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0269 |
| 1.1.39.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,2400 |
| 1.1.39.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9040 |
| 1.1.39.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0112 |
| 1.1.39.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1344 |
| 1.1.39.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0269 |
| 1.1.40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | 204,5000 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------|----------|
| | | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | | |
| 1.1.40.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,0450 |
| 1.1.40.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 204,5000 |
| 1.1.40.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,0225 |
| 1.1.40.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6360 |
| 1.1.40.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,0675 |
| 1.1.40.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 38,8550 |
| 1.1.40.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0450 |
| 1.1.40.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0450 |
| 1.1.41 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 0,2100 |
| 1.1.41.1 | 2430116103218 | Vopsea HAMMERITE | kg | 1,0920 |
| 1.1.41.2 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0756 |
| 1.1.41.3 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8022 |
| | | TOTAL Capitolul 5. Elemente din lemn si metal pentru scena | | |
| | | Capitolul 6. Finisare fatada scena | | |
| 1.1.42 | CI17B adopt | Placare cu panouri OSB grosime 15mm | m2 | 9,5000 |
| 1.1.42.1 | 2732103646000 | Panouri OSB grosime 15mm | m2 | 10,4500 |
| 1.1.42.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,9500 |
| 1.1.42.3 | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,1330 |
| 1.1.42.4 | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,9500 |
| 1.1.42.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21,8500 |
| 1.1.42.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 |
| 1.1.42.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0950 |
| 1.1.43 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de Tabla sticla-magneziu grosime 10mm cu executarea carcasi metalice simple | m2 | 9,5000 |
| 1.1.43.1 | 2662102701000 | Tabla sticla-magneziu grosime 10mm | m2 | 9,9750 |
| 1.1.43.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 8,7305 |
| 1.1.43.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 20,9000 |
| 1.1.43.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf" | m | 22,3250 |
| 1.1.43.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca" | m | 7,1963 |
| 1.1.43.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,5745 |
| 1.1.43.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,8313 |
| 1.1.43.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 15,6750 |
| 1.1.43.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 153,8050 |
| 1.1.43.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.43.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,4325 |
| 1.1.43.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0437 |
| 1.1.43.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,4513 |
| 1.1.44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos BAUMIT FinoBello, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,5000 |
| 1.1.44.1 | 2653102100831 | Amestec uscat (BAUMIT FinoBello) | kg | 67,8300 |
| 1.1.44.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0380 |
| 1.1.44.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,5900 |
| 1.1.44.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7505 |
| 1.1.44.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1520 |
| 1.1.45 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,5000 |
| 1.1.45.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 10,4500 |
| 1.1.45.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,4250 |
| 1.1.45.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0029 |
| 1.1.45.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9000 |
| 1.1.46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Baumit | m2 | 9,5000 |
| 1.1.46.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Baumit | kg | 1,4250 |
| 1.1.46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4750 |
| 1.1.46.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2850 |
| 1.1.47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (BAUMIT "Divina color") | m2 | 9,5000 |
| 1.1.47.1 | 2430116103800 | Vopsea (BAUMIT "Divina color") | kg | 3,8000 |
| 1.1.47.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5700 |
| 1.1.47.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,7500 |
| 1.1.47.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,4750 |
| 1.1.47.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0190 |
| 1.1.47.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,2250 |
| 1.1.48 | CG06A | Plinta din lemn masiv (20x100mm) montata pe perete | m | 15,5000 |
| 1.1.48.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,8750 |
| 1.1.48.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 31,0000 |
| 1.1.48.3 | 2030112947735 | Plinta din lemn masiv (20x100mm) | m | 15,8100 |
| 1.1.48.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 31,0000 |
| 1.1.48.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5500 |
| 1.1.48.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,3000 |
| 1.1.49 | CG06A | Profil din lemn masiv (25x100mm) montata pe perete | m | 12,5000 |
| 1.1.49.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,1250 |

| | | | | |
|---|---------------|---|------|----------|
| 1.1.49.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 25,0000 |
| 1.1.49.3 | 2030112947735 | Profil din lemn masiv (25x100mm) | m | 12,7500 |
| 1.1.49.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 25,0000 |
| 1.1.49.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2500 |
| 1.1.49.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,5000 |
| 1.1.50 | CG06A | Profil din lemn masiv (100x30mm) montata pe perete | m | 12,5000 |
| 1.1.50.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,1250 |
| 1.1.50.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 25,0000 |
| 1.1.50.3 | 2030112947735 | Profil din lemn masiv (100x30mm) | m | 12,7500 |
| 1.1.50.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 25,0000 |
| 1.1.50.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2500 |
| 1.1.50.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,5000 |
| 1.1.51 | CG06A | Profil din lemn masiv (10x30mm) montata pe perete | m | 29,5000 |
| 1.1.51.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 7,3750 |
| 1.1.51.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 59,0000 |
| 1.1.51.3 | 2030112947735 | Profil din lemn masiv (10x30mm) | m | 30,0900 |
| 1.1.51.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 59,0000 |
| 1.1.51.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9500 |
| 1.1.51.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,7000 |
| TOTAL Capitolul 6. Finisare fatada scena | | | | |
| Capitolul 7. Balustrade | | | | |
| 1.1.52 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. | kg | 245,8600 |
| 1.1.52.1 | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 245,8600 |
| 1.1.52.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,2293 |
| 1.1.52.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9669 |
| 1.1.52.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,4586 |
| 1.1.52.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,9172 |
| 1.1.52.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,9172 |
| 1.1.52.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 46,7134 |
| 1.1.52.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4586 |
| 1.1.52.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4586 |
| 1.1.53 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 0,2500 |
| 1.1.53.1 | 2430116103218 | Vopsea HAMMERITE | kg | 1,3000 |
| 1.1.53.2 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0900 |
| 1.1.53.3 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,9550 |
| TOTAL Capitolul 7. Balustrade | | | | |
| Capitolul 8. Portal scena | | | | |
| 1.1.54 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 207,2900 |
| 1.1.54.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,0729 |
| 1.1.54.2 | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 207,2900 |
| 1.1.54.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,0365 |
| 1.1.54.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6583 |
| 1.1.54.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,1094 |
| 1.1.54.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 39,3851 |
| 1.1.54.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0729 |
| 1.1.54.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0729 |
| 1.1.55 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 0,2100 |
| 1.1.55.1 | 2430116103218 | Vopsea HAMMERITE | kg | 1,0920 |
| 1.1.55.2 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0756 |
| 1.1.55.3 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8022 |
| 1.1.56 | CF60A | Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC rezistent la foc cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație. | m2 | 9,6000 |
| 1.1.56.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton rezistent la foc | m2 | 20,1600 |
| 1.1.56.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 7,0560 |
| 1.1.56.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 21,1200 |
| 1.1.56.4 | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm | buc | 123,9360 |
| 1.1.56.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf" | m | 22,5600 |
| 1.1.56.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca" | m | 14,5440 |
| 1.1.56.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,6848 |
| 1.1.56.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,8400 |
| 1.1.56.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 14,4000 |
| 1.1.56.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm | buc | 55,6800 |
| 1.1.56.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.1.56.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,4592 |
| 1.1.56.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0730 |
| 1.1.56.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5443 |
| 1.1.57 | CK35A | Ancore pentru fixare carcasi | buc | 30,0000 |
| 1.1.57.1 | 2874136313300 | Ancore pentru fixare carcasi | buc | 30,0000 |
| 1.1.57.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,5000 |
| TOTAL Capitolul 8. Portal scena | | | | |

| Capitolul 9. Timplarie | | | | |
|---|----------------|--|------|----------|
| 1.1.58 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 10,7500 |
| 1.1.58.1 | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 10,7500 |
| 1.1.58.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,9138 |
| 1.1.58.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 4,8375 |
| 1.1.58.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2,3650 |
| 1.1.58.5 | 7422010060100 | Timplari | h-om | 15,8025 |
| 1.1.58.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8600 |
| 1.1.58.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6875 |
| 1.1.58.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2150 |
| TOTAL Capitolul 9. Timplarie | | | | |
| Capitolul 10.1. Elemente beton monolit. Briu din b/a | | | | |
| 1.1.59 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 14,7900 |
| 1.1.59.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 15,1598 |
| 1.1.59.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1479 |
| 1.1.59.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,1412 |
| 1.1.59.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4051 |
| 1.1.59.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0592 |
| 1.1.59.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0148 |
| 1.1.60 | CC02L2 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 36,2300 |
| 1.1.60.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 37,1358 |
| 1.1.60.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3623 |
| 1.1.60.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,1444 |
| 1.1.60.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,3912 |
| 1.1.60.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1812 |
| 1.1.60.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0362 |
| 1.1.61 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. | m2 | 13,0000 |
| 1.1.61.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0650 |
| 1.1.61.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,9000 |
| 1.1.61.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,9000 |
| 1.1.61.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3900 |
| 1.1.61.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6500 |
| 1.1.61.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3250 |
| 1.1.61.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,6900 |
| 1.1.61.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0130 |
| 1.1.61.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0130 |
| 1.1.61.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,5600 |
| 1.1.61.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6000 |
| 1.1.61.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,0000 |
| 1.1.61.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2600 |
| 1.1.62 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20 | m3 | 1,2200 |
| 1.1.62.1 | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,2505 |
| 1.1.62.2 | 22222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.62.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1830 |
| 1.1.62.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,9170 |
| 1.1.62.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5490 |
| 1.1.62.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7320 |
| 1.1.62.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3416 |
| TOTAL Capitolul 10.1. Elemente beton monolit. Briu din b/a | | | | |
| Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Planseu din b/a | | | | |
| 1.1.63 | CC02M | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 3,0300 |
| 1.1.63.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,1058 |
| 1.1.63.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0303 |
| 1.1.63.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,8484 |
| 1.1.63.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1970 |
| 1.1.63.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0121 |
| 1.1.63.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0030 |
| 1.1.64 | CC02M2 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 178,7400 |
| 1.1.64.1 | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 183,2085 |
| 1.1.64.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,7874 |
| 1.1.64.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,0472 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|------|---------|
| 1.1.64.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12,5118 |
| 1.1.64.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7150 |
| 1.1.64.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1787 |
| 1.1.65 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | 21,0000 |
| 1.1.65.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1050 |
| 1.1.65.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,3000 |
| 1.1.65.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,3000 |
| 1.1.65.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,6300 |
| 1.1.65.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,0500 |
| 1.1.65.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5250 |
| 1.1.65.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,7300 |
| 1.1.65.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0210 |
| 1.1.65.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0210 |
| 1.1.65.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,5200 |
| 1.1.65.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |
| 1.1.65.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,0000 |
| 1.1.65.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,4200 |
| 1.1.66 | CA04F | Beton armat turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20 | m3 | 3,2000 |
| 1.1.66.1 | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 3,2800 |
| 1.1.66.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.66.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,4800 |
| 1.1.66.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,5200 |
| 1.1.66.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
| 1.1.66.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,9200 |
| 1.1.66.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8960 |
| | | TOTAL Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Planseu din b/a | | |
| | | Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Fudatii FM1 (2buc) | | |
| 1.1.67 | CC01E | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 5,0300 |
| 1.1.67.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,1558 |
| 1.1.67.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,7545 |
| 1.1.67.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0503 |
| 1.1.67.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3219 |
| 1.1.67.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0151 |
| 1.1.68 | CC01E1 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 5,2000 |
| 1.1.68.1 | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 5,3300 |
| 1.1.68.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,7800 |
| 1.1.68.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0520 |
| 1.1.68.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3536 |
| 1.1.68.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0156 |
| 1.1.69 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 2,0000 |
| 1.1.69.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0100 |
| 1.1.69.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,6000 |
| 1.1.69.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,6000 |
| 1.1.69.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0600 |
| 1.1.69.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |
| 1.1.69.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1600 |
| 1.1.69.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,2000 |
| 1.1.69.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0070 |
| 1.1.69.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 1.1.69.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2400 |
| 1.1.69.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| 1.1.69.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,1000 |
| 1.1.70 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 0,2200 |
| 1.1.70.1 | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,2255 |
| 1.1.70.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0220 |
| 1.1.70.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.1.70.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8800 |
| 1.1.70.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0880 |
| 1.1.70.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1320 |
| 1.1.70.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0550 |
| | | TOTAL Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Fudatii FM1 (2buc) | | |
| | | Capitolul 11. Consolidare perete intre axele E-F | | |
| 1.1.71 | CC02I | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 34,5600 |

| | | | | |
|---|---------------|--|------|----------|
| 1.1.71.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 35,4240 |
| 1.1.71.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3456 |
| 1.1.71.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,3680 |
| 1.1.71.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,3178 |
| 1.1.71.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1037 |
| 1.1.72 | CC02J | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 75,4100 |
| 1.1.72.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 77,2953 |
| 1.1.72.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7541 |
| 1.1.72.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 22,6230 |
| 1.1.72.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,4492 |
| 1.1.72.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2262 |
| 1.1.72.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0754 |
| 1.1.73 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 130,8400 |
| 1.1.73.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 132,1484 |
| 1.1.73.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,6542 |
| 1.1.73.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,3084 |
| 1.1.73.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39,2520 |
| 1.1.73.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,2336 |
| 1.1.73.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6542 |
| 1.1.73.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0785 |
| 1.1.74 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 70,6700 |
| 1.1.74.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3534 |
| 1.1.74.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 21,2010 |
| 1.1.74.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 21,2010 |
| 1.1.74.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,1201 |
| 1.1.74.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,5335 |
| 1.1.74.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,7668 |
| 1.1.74.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 9,1871 |
| 1.1.74.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0707 |
| 1.1.74.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0707 |
| 1.1.74.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,4804 |
| 1.1.74.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,1340 |
| 1.1.74.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 70,6700 |
| 1.1.74.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,4134 |
| 1.1.75 | CA03K | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa B20 | m3 | 6,2000 |
| 1.1.75.1 | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 6,3550 |
| 1.1.75.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,6200 |
| 1.1.75.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 2,0000 |
| 1.1.75.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,1000 |
| 1.1.75.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3100 |
| 1.1.75.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,7440 |
| 1.1.75.7 | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,4340 |
| TOTAL Capitolul 11. Consolidare perete intre axele E-F | | | | |
| Capitolul 12. Constructia din metal cota +6.750 | | | | |
| 1.1.76 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 520,2700 |
| 1.1.76.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,2027 |
| 1.1.76.2 | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 520,2700 |
| 1.1.76.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,6014 |
| 1.1.76.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,1622 |
| 1.1.76.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 7,8041 |
| 1.1.76.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 98,8513 |
| 1.1.76.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2027 |
| 1.1.76.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,2027 |
| 1.1.77 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. | t | 0,5200 |
| 1.1.77.1 | 2430116103218 | Vopsea HAMMERITE | kg | 2,7040 |
| 1.1.77.2 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1872 |
| 1.1.77.3 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,9864 |
| TOTAL Capitolul 12. Constructia din metal cota +6.750 | | | | |
| Capitolul 13. Pilastru din b/a (2buc) | | | | |
| 1.1.78 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 7,1000 |
| 1.1.78.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,2775 |
| 1.1.78.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0710 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|
| 1.1.78.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,9880 |
| 1.1.78.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,6745 |
| 1.1.78.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0284 |
| 1.1.78.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0071 |
| 1.1.79 | CC02K2 | Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 30,6400 |
| 1.1.79.1 | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 31,4060 |
| 1.1.79.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3064 |
| 1.1.79.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,5792 |
| 1.1.79.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,0946 |
| 1.1.79.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1226 |
| 1.1.79.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0306 |
| 1.1.80 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 14,2100 |
| 1.1.80.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 14,3521 |
| 1.1.80.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0711 |
| 1.1.80.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1421 |
| 1.1.80.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,2630 |
| 1.1.80.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5684 |
| 1.1.80.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0711 |
| 1.1.80.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0085 |
| 1.1.81 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | 12,5000 |
| 1.1.81.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0625 |
| 1.1.81.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,7500 |
| 1.1.81.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,7500 |
| 1.1.81.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,3750 |
| 1.1.81.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6250 |
| 1.1.81.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3125 |
| 1.1.81.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,6250 |
| 1.1.81.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0125 |
| 1.1.81.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0125 |
| 1.1.81.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,5000 |
| 1.1.81.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
| 1.1.81.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,5000 |
| 1.1.81.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 1.1.82 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20 | m3 | 0,8000 |
| 1.1.82.1 | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 0,8200 |
| 1.1.82.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.1.82.3 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
| 1.1.82.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8800 |
| 1.1.82.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 1.1.82.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4800 |
| 1.1.82.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2240 |
| 1.1.83 | RCsN12B | Executarea ornamentelor pe santier - confectionarea modelului de baza. | m2 | 9,8000 |
| 1.1.83.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,6240 |
| 1.1.83.2 | 1450332205719 | Talc macinat | kg | 0,2156 |
| 1.1.83.3 | 2430116103799 | Vopsea antivegetativa V-733/6 NTR1701 | kg | 0,2450 |
| 1.1.83.4 | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,1960 |
| 1.1.83.5 | 2414126109028 | Diluant D-002/49-5-46 | kg | 1,9600 |
| 1.1.83.6 | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,7448 |
| 1.1.83.7 | 1592127301143 | Alcool tehnic | kg | 0,7350 |
| 1.1.83.8 | 3720107307055 | Cilti cinepa puzderie | kg | 0,6860 |
| 1.1.83.9 | 02414317346207 | Stearina | kg | 0,2450 |
| 1.1.83.10 | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,2940 |
| 1.1.83.11 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, cinepa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.1.83.12 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 20,4820 |
| 1.1.83.13 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4100 |
| 1.1.84 | RCsN13A | Turnarea si finisarea capitelurilor in baterie. | m2 | 9,8000 |
| 1.1.84.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,5460 |
| 1.1.84.2 | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 2,4500 |
| 1.1.84.3 | 2430116103799 | Vopsea antivegetativa V-733/6 NTR1701 | kg | 0,1568 |
| 1.1.84.4 | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 0,1960 |
| 1.1.84.5 | 3720107307055 | Cilti cinepa puzderie | kg | 0,7840 |
| 1.1.84.6 | 20028339 | Materiale marunte | % | 5,0000 |
| 1.1.84.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 23,1280 |
| 1.1.84.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9400 |
| 1.1.84.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0098 |
| 1.1.84.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0980 |
| 1.1.85 | RCsN13C | Montarea elementelor spatiale, din ipsos. | m | 10,4600 |
| 1.1.85.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 17,2590 |
| 1.1.85.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 47,1746 |
| 1.1.85.3 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,3012 |

| | | | | |
|--|---------------|--|------|----------|
| 1.1.85.4 | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 3,7656 |
| 1.1.85.5 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0105 |
| 1.1.85.6 | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1046 |
| 1.1.85.7 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1255 |
| 1.1.85.8 | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 4,3932 |
| 1.1.85.9 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.1.85.10 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 144,1388 |
| 1.1.85.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,0202 |
| 1.1.85.12 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1046 |
| 1.1.85.13 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,3138 |
| TOTAL Capitolul 13. Pilastru din b/a (2buc) | | | | |

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive

Devizul: Lucrari de montare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-------|-----------------------------|--|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1 | Manopera | Lucrari de instalare a echipamentului, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie) | buc | 1,0000 |

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive

Devizul: Utilaj

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-------|-----------------------------|---|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 | Pret furnizor | "Cortina verticala antifoc"- "SKYLUX" INTISI 7 WIDE, tesatura -TexFPI EI120, cadru - COMPACT+ , ghidaj vertical lateral - GL 120. | buc | 1,0000 |
| 1.3.2 | Pret furnizor | Stofa catifea | m.l. | 258,0000 |
| 1.3.3 | Pret furnizor | Banda decorativa | m.l. | 258,0000 |
| 1.3.4 | Pret furnizor | Banda de corsaj | m.l. | 258,0000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.