

**Construcții speciale în curs de
execuție , lucrari de renovare și
reconstrucție a drumurilor din beton
cu ciment str. Moscovei și str.
Goricova din s.Bratuseni raionul
Edinet**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2026

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Strada Moscovei L=490 m B=3m		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	200,000
2	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 960,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	147,000
4	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	117,600
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment C30/37 la strazi, alei si platforme carosabile grosime 12,cm	m3	176,400
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	490,000
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	490,000
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	490,000
		Capitolul 2. str.Gorcova L=500m B=3m.		
9	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 000,000
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,000

1	2	3	4	5
11	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	120,000
12	DA14A	Fundatie din beton de ciment C30/37 la strazi, alei si platforme carosabile grosime 12,cm	m3	180,000
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	500,000
14	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	500,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,000

Proiectant Siminitchi P

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.