

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Municipiului Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Municipiului Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii in incinta Palatului de Cultura "N. Botgros" din mun. Cahul pentru Crearea Centrului Oenologic**

2-1-1 Lucrari de reparatii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Centrul Oenologic 1.1. Demontari		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bucatarie)	m2	8,0000
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Canal tehnic in bucatarie)	m2	8,0000
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS la masti la radiatoare, la retelile ingineresti, etc.	m2	35,0000
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (ambele WC+Bucataria)	m2	42,0000
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	m2	17,7000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	100,0000
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	65,0000
8	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,4000
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate.	m2	36,7000
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,8500
11	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,6300
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) la intrare in cladire (vitrine din aluminiu)	m2	38,4600
13	TrB01A1-3	Transportul gunoiiului, cu roabe pe pneuri, pe	t	20,0000

1	2	3	4	5
		distanța de 30 m		
14	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t	20,0000
		1.2. Pereti		
15	RCsP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Consolidarea golului de usa la bucatarie)	buc	8,0000
16	RCsP21B	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la golul de usa la Bucatarie	m	10,4000
17	CD05B1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	0,1000
18	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Carcase pentru WC si canal tehnic pentru retelele ingineresti din Bucatarie)	m2	8,7000
19	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0600
20	CK18C Mod.	Montarea riglelor-maiacioc din aluminiu de 3m	m	24,0000
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (unde se aplica gresie)	m2	41,9000
22	RpCM17C4	Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,9000
23	RpCM18A	Placaje cu placute de klinker, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea	m2	60,5000

1	2	3	4	5
		arhitecturala a obiectului finit		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,1000
25	CK18C Mod.	Montarea coltarelor din aluminiu de 3m	m	49,0000
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,1000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	177,1000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,1000
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (60.8m2 - coridor)	m2	177,1000
		1.3. Tavane		
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	95,7000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,8000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,8000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	98,8000
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila)	m2	98,8000
		1.4. Pardoseli		
35	CA12B	Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare	m3	5,9000
36	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm)	m	32,2000
37	RpCN10A Mod.	Repararea si reconditionarea canalului executat anterior pentru Profil de tip ascuns pana la montare (De exclus piatra de mozaic)	m	32,2000
38	CK18C Mod.	Montarea Profil de tip ascuns pentru	m	32,2000

1	2	3	4	5
		pardoseli, Negru Matt UP2, din aluminiu (Теневой плитус UP2)		
39	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor, Cabinet, Bucatarie, WC B+ WC F)	m2	71,2500
40	CG52A Mod.	Pardoseli epoxidice de model Microciment, inclusiv stratul special de armare, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare. (Pentru consultatii despre metoda de aplicare, contactati Loggia Group Moldova, sau alti specialisti in domeniu)	m2	63,7000
		1.5. Timplarie		
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla mat(nettransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.9*2.1m-3 buc.; 0.8*2.1m -3 buc.; 1.15*2.1m -1buc.)	m2	13,2200
42	CK21A Mod.	Usi confectionate din profiluri din metal culoarea alba si foaia usii din sticla securizata cu elemente de decor orizontale (Conform vizualizarilor din proiectul de design), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner de culoare alba) (0.9*2.1m-2 buc)	m2	3,6000
43	RpCP31C	Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu pentru fatada cu sticla de 6mm, climat control, anti-solor, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mm, cu foi de usa incluse cu dimensiunile (4.8m*2.7m si 5.0m*2.7m unde sunt prevazute in fiecare cate o usa de intrare cu dimensiunile de 1.6m*2.1m)	m2	26,4600
44	RpCP31B	Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu cu sticla de 6mm, climat control, anti-solor, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mme, montate la nivelul pardoselilor (4.8m*2.5m)	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		2. Aripa dreapta		
		2.1. Demontari		
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	58,2100
46	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Dintre birourile 3 si 4)	m2	9,1400
47	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	46,7700
48	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,0000
49	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate. (Bir 5)	m2	24,2900
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-7buc usi si 6 buc geamuri mici)	m2	12,2000
51	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,4700
		2.2. Pereti		
52	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	10,0000
53	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1000
54	CK18C Mod.	Montarea riglelor-maiacioc din aluminiu de 3m	m	24,0000
55	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	20,0000
56	RpCM17C4	Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane pana la inaltimea de 1800mm la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,0000

1	2	3	4	5
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	335,3000
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,3000
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	335,3000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	405,3200
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (Inclusiv sala de ceremonii)	m2	405,3200
		2.3. Tavane		
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,0000
		2.4. Pardoseli		
63	CA12B	Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare	m3	1,2100
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,2000
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor intrare, Coridor partea dreapta, WC B+ WC F)	m2	43,2000
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 8 cm la pereti, din gresie ceramica, analog celei de pe pardosea, fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	44,8000
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	61,8000
68	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa de abraziune 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de plastic si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul)	m2	61,8000

1	2	3	4	5
		2.5. Timplarie		
69	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla securizata, mata(netransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.8*2.1m-7 buc.; 0.8*0.3m -6 buc.)	m2	12,2000
		3. Lucrari exterioare		
70	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Etalbond la copertina de la intrare)	m2	55,0000

2-1-2 Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Centrul Oenologic		
		1.1.1. Demontari		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000
4	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 51x3.5-76x3.5 mm	m	60,0000
		1.1.2. Lucrari de constructie		
5	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		1.2. Aripa dreapta		
		1.2.1. Demontari		
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,0000
8	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 51x3.5-76x3.5 mm	m	85,0000
		1.2.2. Lucrari de constructie		
9	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000
10	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare la Centrul Oenologic		
11	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
12	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	35,0000
13	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	10,0000
14	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000
15	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000
16	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	25,0000
17	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar, inclusiv carcasa incorporata montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000

1	2	3	4	5
18	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet incorporat, complet echipat, inclusiv carcasa incorporata (inlocuim cu rezervorul de apa in resurse), din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000
19	RpSD20A	Montarea robinetului pentru lavoar si chiuveta, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
20	RpSC21A	Montarea lavoarului din gresie, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Consultati proiectul de design)	buc	2,0000
21	RpSC22A	Montarea chiuvetei din din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,0000
22	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, dispenser hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	7,0000
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 12 elemente de incalzire cu inaltimea de 800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	3,1000
24	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 4 elemente de incalzire cu dimensiunile de 1800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	2,3000
25	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	8,0000
26	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	8,0000
27	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	85,0000
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	40,0000
29	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		incalzire cu tevi din polipropilena, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida		
30	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului	buc	3,0000
		2.2. Alimentare cu apa si canalizare, incalzire si conditionare Aripa dreapta		
31	RpSB13A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	15,0000
32	RpSB14A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm	buc	4,0000
33	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	25,0000
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
35	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	18,0000
36	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet incorporat, complet echipat, inclusiv carcasa incorporata (inlocuim cu rezervorul de apa in resurse), din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
37	RpSD20A	Montarea robinetului pentru lavoar si chiuveta, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
38	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
39	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, dispenser hartie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,0000
40	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 12 elemente de incalzire cu inaltimea de	m2	6,2000

1	2	3	4	5
		800mm, functionind cu apa calda (8buc.)		
41	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din aluminiu verticale cu 4 elemente de incalzire cu dimensiunile de 1800mm, functionind cu apa calda (4buc.)	m2	2,3000
42	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	20,0000
43	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	20,0000
44	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	56,0000
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,0000
46	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului	buc	5,0000
		3. Utilaj		
		3.1. Centrul Oenologic		
47	Pret de piata	Colector cu 6 contururi, inclusiv accesoriile necesare	buc	1,0000
48	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 9 000BTU	buc	2,0000
49	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 24 000BTU	buc	1,0000
50	Pret de piata	Dispenser hartie igienica	buc	3,0000
51	Pret de piata	Dozator de sapun lichid	buc	2,0000
52	Pret de piata	Uscator pentru maini 1800W	buc	2,0000
		3.2. Aripa dreapta		
53	Pret de piata	Conditioner inverter, in set (Bloc interior+exterior) 9 000BTU	buc	5,0000
54	Pret de piata	Dispenser hartie igienica	buc	2,0000
55	Pret de piata	Dozator de sapun lichid	buc	2,0000
56	Pret de piata	Uscator pentru maini 1800W	buc	1,0000

2-1-3 Retele electrice interioare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Centrul Oenologic 1.1.1. Demontari si lucrari de constructie		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,0000
2	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	16,0000
3	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	163,0000
4	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16,0000
5	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,0000
6	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm)	m	32,2000
7	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	32,2000
8	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,0000
		1.2. Aripa dreapta 1.2.1. Demontari si lucrari de constructie		
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	25,0000
10	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	21,0000
11	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	90,0000
12	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,0000
13	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000

1	2	3	4	5
14	RpEJ08A K=0,5	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm)	m	50,0000
15	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,0000
		2. Lucrari de montare 2.1. Alimentare cu energie electrica la Centrul Oenologic		
16	RpEG17F	Demontarea tablourilor electrice pe stelaj metalic	buc	2,0000
17	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	60,0000
18	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	800,0000
19	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	700,0000
20	RpED01A	Montarea cablurilor pentru internet, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 6 mmp (UTP cat. 5E, 4*2*0.5mm2)	m	30,0000
21	RpEF05A	Montarea pendulei cu tija si glob de sticla pentru bec de 40-200 W, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic (conform proiectului de design, corpuri de iluminat suspendate albe)	buc	28,0000
22	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi incorporate in tavan, inclusiv becurile)	buc	22,0000
23	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (conform proiectului de design, spoturi aplicate pe tavan, inclusiv becurile)	buc	20,0000
24	RpEF03B	Montarea corpurilor de iluminat, banda LED	buc	5,0000
25	Pret de piata	Banda LED, lumina calda, 14.4W	m	23,0000
26	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	4,0000

1	2	3	4	5
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	30,0000
28	RpEE03A	Montarea prizelor de internet	buc	3,0000
29	RpEE06A	Montarea comutatoarelor (intreruptoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale, montate pe dibluri din lemn, plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea	buc	4,0000
30	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,0000
		2.2. Alimentare cu energie electrica la Aripa dreapta		
31	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 2000*16*16mm	m	55,0000
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*1.5m2m)	m	700,0000
33	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3*2.5m2m)	m	500,0000
34	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60*60cm, 60 W	buc	25,0000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, (inclusiv ramele ordinare 1buc; dubla-8buc; tripla-2buc; cu 4 locuri 2buc.)	buc	40,0000
36	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu o clapa, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000
		3. Utilaj		
		3.1. Centrul Oenologic		
37	Pret de piata	Tablou electric gata echipat, fara automete	buc	1,0000