

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria min.Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria min.Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea str.Bolintineanu(acces spre piața centrală) din mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Desfaceri			
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		313,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		2,9300
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		35,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		548,4300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Desfaceri					
		2. Bordure			
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3		7,7200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m		193,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
	2663102100001-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	1421102200513-1	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Bordure					

1	2	3	4	5	
		3. Amenajare cu pavaj gr 6cm			
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		8,2400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	29522400040 04	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm), avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3		82,4000
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,1500	
	14211022005 25-1	Agregat natural cilindrat 0,0-5.6 mm	m3	1,3110	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3		123,6000
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,4000	
	14111222016 72-1	Agregate concasate 11,2-22,4mm	m3	1,2700	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	

1	2	3	4	5	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		824,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x8 cm	m2	1,0150	
	1421102200546-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		<i>Cheltuieli directe</i>			
Total					
Total Amenajare cu pavaj gr 6cm					
Total					
Asigurair sociale					
Cheltuieli directe					
Cheltuieli de regie					
Total					
Beneficiul de deviz					
Total					
TVA					

Total deviz:
Inclusiv salariu

M. Sonelari

Sondalati