

## Reparația climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (inclusiv demontări și montări)

### 1. Reparația (alimentarea cu agent frigorific) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split (cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor)

Tabelul 1

| Nr. d/o       | Localitatea și denumirea subdiviziunii |            | Adresa                      | Numărul climatizoarelor |
|---------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1             | Anenii Noi                             | SCT        | str. Tighina, 8             | 3                       |
| 2             | Bălți                                  | SÎUD       | str. Moscovei, 13           | 1                       |
| 3             | Cahul                                  | SCT        | str. B. P. Hașdeu, 13       | 1                       |
| 4             | Cantemir                               | CM         | str. Basarabiei, 4          | 2                       |
| 5             | Călărași                               | CM         | str. Bojole, 2              | 2                       |
| 6             | mun. Chișinău                          |            | str. A. Pușkin, 42          | 3                       |
| 7             |                                        | DGSC       | str. M. Viteazul, 11/1      | 2                       |
| 8             |                                        | DC         | str. A. Pușkin, 47          | 3                       |
| 9             |                                        | SCT        | str. Armenească, 42B        | 2                       |
| 10            |                                        | SCT 1      | str. Ialoveni, 100B         | 3                       |
| 11            |                                        | DÎT și CCA | str. Salcîmilor, 28         | 2                       |
| 12            | Cimișlia                               | CM         | str. Alexandru cel Bun, 133 | 1                       |
| 13            | Dondușeni                              | CM         | str. 31 august 1989, 6/1    | 2                       |
| 14            | Drochia                                | CM         | str. Mitropolit Varlaam, 2F | 2                       |
| 15            | Edineț                                 | CM         | str. 31 august 1989, 40     | 2                       |
| 16            | Fălești                                | SCT        | str. Ștefan cel Mare, 38    | 1                       |
| 17            | Glodeni                                | CM         | str. V. Zgîrcea, 15/1       | 2                       |
| 18            | Hîncești                               | SÎUD       | str. M. Hîncu, 148A         | 1                       |
| 19            | Leova                                  | CM         | str. B. P. Hașdeu, 2B       | 2                       |
| 20            | Nisporeni                              | CM         | str. Ioan Vodă, 5           | 1                       |
| 21            | Rezina                                 | BÎT și DCA | str. M. Eminescu, 6         | 2                       |
| <b>TOTAL:</b> |                                        |            |                             | <b>40</b>               |

### 2. Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostică (cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor)

Tabelul 2

| Nr. d/o       | Localitatea și denumirea subdiviziunii |            | Adresa                    | Numărul climatizoarelor |
|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| 1             | Anenii Noi                             | SCT        | str. Cosmodemeanscaia, 5A | 7                       |
| 2             | Basarabeasca                           | SEAI       | str. 28 iunie, 34         | 7                       |
| 3             | Bălți                                  | SÎUD       | str. Moscovei, 13         | 1                       |
| 4             | Cahul                                  | SCT        | str. B. P. Hașdeu, 13     | 1                       |
| 5             | Călărași                               | SEAI       | str. Ștefan cel Mare, 6   | 7                       |
|               |                                        | BÎT și DCA | str. Ștefan cel Mare, 6   | 5                       |
| 6             | Dondușeni                              | SSC        | str. E. Sîrbu, 7a         | 4                       |
| 7             | Fălești                                | SCT        | str. Ștefan cel Mare, 38  | 1                       |
| 8             | Rezina                                 | BÎT și DCA | str. M. Eminescu, 1       | 2                       |
| 9             | Sîngerei                               | SSC        | str. Presei, 1            | 5                       |
| <b>TOTAL:</b> |                                        |            |                           | <b>40</b>               |

**3. *Reparația (identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific R410A (21 kg)) instalației frigorifice SYSCROLL 360 AIR.EVO amplasată în mun. Chișinău str. A. Pușkin, 42.***

**4. *Reamplasarea a trei blocuri interioare (de tip casetă) a climatizorului de tip VRF AERMEC MVAM 4500T din CM2 Chișinău amplasat pe str. A. Pușkin, 47.***

### **Cerințe suplimentare**

1. Montarea blocurilor exterioare a climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.
2. Blocurile interioare a climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.
3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60.
4. În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. Cheltuielile legate de alimentarea cu agenți frigorifici și costul acestora vor fi incluse în prețul montării.
5. Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic. Cheltuielile legate de deservirea tehnică va fi inclusă în prețul montării.
6. Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.
7. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de 12 luni.