

Obiectivul: Amenajarea terenului aferent gimnaziului lu. Boghiu situat în s. Flămânzeni, com. Coșcodeni, r-nul Sîngerei (Etapa I)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7-1

Obiectul: Amenajarea teritoriului				
Devizul: Lucrări de construcții				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare pavaj trotuar (S=1240m2)		
1.1.1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	4,2200
1.1.2	TsC59B	Incarcarea mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	4,2200
1.1.3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	696,3000
1.1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	4,2200
1.1.5	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Argila pentru umpluturi)	100m3	1,8600
1.1.6	Pret de piata	Argila	m3	186,0000
1.1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Aducere argila pentru umpluturi)	t	306,9000
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	1,8600
1.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	1,8600
1.1.10	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	1,8600
1.1.11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	12,4000
1.1.12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.0-40, M300), h-100mm	m3	124,0000
1.1.13	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C8/10	m	560,0000
1.1.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 240,0000
		TOTAL Capitolul 1. Amenajare pavaj trotuar (S=1240m2)		
		Capitolul 2. Amenajare pavaj transport (S=760m2)		
1.1.15	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	2,8800
1.1.16	TsC59B	Incarcarea mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	2,8800
1.1.17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	475,2000
1.1.18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,8800
1.1.19	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Argila pentru umpluturi)	100m3	1,5500
1.1.20	Pret de piata	Argila	m3	155,0000
1.1.21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Aducere argila pentru umpluturi)	t	255,8000
1.1.22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	1,5500
1.1.23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	1,5500
1.1.24	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	1,5500
1.1.25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	7,6000
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.0-40, M300), h-100mm	m3	76,0000
1.1.27	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C8/10	m	300,0000

1.1.28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=80mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	760,0000
		TOTAL Capitolul 2. Amenajare pavaj transport (S=760m2)		
		Capitolul 3.1. Amenajare teren de joaca pentru copii (S=270m2)		
1.1.29	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100m3	1,0800
1.1.30	TsC59B	Incarcarea mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă	100m3	1,0800
1.1.31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	178,2000
1.1.32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,0800
1.1.33	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (Argila pentru umpluturi)	100m3	0,4050
1.1.34	Pret de piata	Argila	m3	40,5000
1.1.35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Aducere argila pentru umpluturi)	t	66,8300
1.1.36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	0,4050
1.1.37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15 cm.	100m3	0,4050
1.1.38	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	0,4050
1.1.39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,7000
1.1.40	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C8/10	m	66,0000
1.1.41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.40-70, M300), h-100mm	m3	27,0000
1.1.42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	7,5000
1.1.43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (3Bpl, pas.100x100mm)	kg	270,0000
1.1.44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C16/20)	m3	27,0000
1.1.45	CG47D aplicat	Pardoseli din dale de cauciuc 400x400x35mm, inclusiv stratul suport din adezivi de exterior	m2	270,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Amenajare teren de joaca pentru copii (S=270m2)		
		Capitolul 3.2. Ingradire teren de joaca pentru copii (L=66m)		
1.1.46	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3	5,2000
1.1.47	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	8,5800
1.1.48	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	8,5800
1.1.49	AcF03A	Umpluturi in santuri, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip, H-50mm	m3	0,3300
1.1.50	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,0800
1.1.51	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	5,2000
1.1.52	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare, inclusiv poarta 3x2,1(h) m	t	1,2140
1.1.53	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29,3000
1.1.54	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, executate cu pensula de mina	t	1,2140
1.1.55	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, executate cu pensula de mina	t	1,2140
1.1.56	CC09E	Montare plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm) (doar manopera)	m2	198,0000
1.1.57	Pret de piata	Plasa rabita H=3m (45x45x2.9mm)	m2	198,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Ingradire teren de joaca pentru copii (L=66m)		
		Capitolul 4. Echipament de joaca		

1.1.58		Lucrari de montare a utilajului (echipament), 0.5% din utilaj, inclusiv cheltuielile de depozitare	set	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Echipament de joaca		

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Mobilier		
1.2.1	TsH91A	Instalarea bancilor (doar montarea)	buc	2,0000
1.2.2	TsH91B	Instalarea urnelor (doar montarea)	buc	1,0000
		Capitolul 2.1. Mobilier		

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Utilaj (Echipament)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Echipamente de joaca		
1.3.1		Complex de joaca (tip I)	buc	1,0000
1.3.2		Leagan dublu	buc	1,0000
1.3.3		Complex de joaca (tip 2), Casuta educativa.	buc	2,0000
1.3.4		Balansoar - Masina	buc	1,0000
1.3.5		Sfera de joaca	buc	1,0000
1.3.6		Complex de joaca (tip 3)	buc	1,0000
1.3.7		Carusela (5 locuri)	buc	1,0000
1.3.8		Masa cu scaune	buc	1,0000
1.3.9		Balansoar pe arc - Crocodil (2 locuri)	buc	1,0000
1.3.10		Balansoar - Motocicleta	buc	1,0000
1.3.11		Leagan-Balansoar (3m) 2 locuri	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Echipamente de joaca		
		Capitolul 3.2. Mobilier		
1.3.12	Pret de piata	Bancă cu spetează	buc	1,0000
1.3.13	Pret de piata	Bancă fără spetează	buc	1,0000
1.3.14	Pret de piata	Cos de gunoi	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Mobilier		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.