

Obiectivul: Satul Troițcoe raionul Cimișlia

Obiectul: Reparația drumurilor

Devizul: Reparația străzii Oleg Koșevoi în s. Troițcoe

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de terasament		
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100m3	2,4000
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	336,0000
3	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o șiră (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100m3	3,3600
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории).	100m2	4,8000
5	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы).	100m3	1,8400
		TOTAL Lucrări de terasament		
		Construcția podețului tubular d 0,8 m L 10m		
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории).	100m3	0,1200
7	TsA01A1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3	1,2000
8	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă t = 20cm	m3	3,6000
9	DI122	Montarea podețelor tubulare cu diametrul 0,8m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	3,5600
10	DI125	Montarea capetelor podețului tubular cu diametrul 0,8m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,6800
11	DI125	Montarea capetelor podețului tubular cu diametrul 0,8m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,1000
12	DI121	Executarea hidroizolației prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог).	m2	31,4000
13	DI120	Executarea hidroizolației prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог).	m2	3,2000
14	TsD02B1	Împrăștierea pământului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см).	100m3	0,0600
15	DI105	Compactare pământului de cat. II cu mașini pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками).	100m3	0,0700
		TOTAL Construcția podețului tubular d 0,8m L 10m		
		Îmbrăcămintă rutieră		

16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100m3	4,1600
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticaplara, cu asternere mecanica, cu nisip.m 10cm	m3	281,5000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintel rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100m2	28,1500
		TOTAL imbracaminte rutiera		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)



*Simona
Tumanova
S. Tumanova*

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.deviza.md; Telefon: 022-522032;