

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului la Centrul de Sanatate Crihana Veche.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatii acoperis sarpant.		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	96,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile,	m2	650,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	650,000
4	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	36,000
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	88,000
6	RpCH08A Kman=0,5	Streasina infundata, din tabla profilata protejata anticoroziv C8 S=85,0 m2, inclusiv paziile (coltarii necesari din tabla protejata , prevopsita 45x45 Ltotal=240ml) , scinduri 100x25 Ltotal=240ml ,V=0,6m3	m2	68,000
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,400
8	CE17A Kman=0.6	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	650,000
9	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2	650,000

1	2	3	4	5
	Kman=0.5	din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 50x25 , V=1.78m3, contrareica , la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.		
10	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,360
11	CE07A Kman=0.5	Captusirea frontoanelor cu placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se include in calcul tabla S=78.24m2, accesorii de prindere 220 buc , coltari din tabla protejata anticoroziv 45x45 Ltotal 128ml	m2	64,800
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,000
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,000
14	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100x25 , V= 5.22m3 , la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	650,000
15	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	6,500
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,978
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla profilata LK45 continut de zinc nu mai putin de 150g/m2. Nota – De inclus in calcul si 88ml de parazapezi	m2	650,000

Intocmit de Dumitru Cretu



[Handwritten signature]
R. Nedov.