

Iluminare Publica. sat.Opaci,
9007 (PT-305D)
N03/07-2014-AEE
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №
Iluminare Publica. 9007 (PT-305D)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare (k=1.15*1.2,k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05)		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF	buc	1,00
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor BP-250	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 3P 16A	buc	3,00
5	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00
6	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 100 A	buc	1,00
7	08-01-080-1	Releu de timp	buc	1,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, АBBГ-4x50mm2	100 m	0,10
9		Materiale si utilaj SIP	buc	1,00
10	136	Banda F2007	m	106,00
11	137	Screpa A200	buc	106,00
12	08-02-375-3	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): set de fixare intermediara "ES 1500"	buc	43,00
13	08-02-375-5	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de perforare "P 2x95 "	buc	86,00
14	08-02-375-8	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de ancoraj pentru fixarea conductorilor abonatilor "PA -25x100"	buc	10,00
15	162	Curau CSB	buc	287,00
16	08-02-375-2	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): consola de ancoraj "CA 1500"	buc	43,00
17	08-02-375-4	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): clema de ancoraj "PA 1500"	buc	38,00
18	167	Capac GPS60*60 L=2750	buc	13,00
19	168	Curau CSL350	buc	4,00
20	1516	Соединитель HEL-73350	buc	4,00
21	1517	Герметичные изолированные гильзы MJRT-95	buc	12,00

22	1518	Герметичные изолированные гильзы MJRT-25	buc	4,00
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	3,60
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,80
25	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,28
		Capitolul 2. Lucrari de constructie (k=1.15*1.2,k7*k4 ordinul 21 din 25.01.05)		
26	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	38,00
27	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	5,00
28	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	48,00
29	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	48,00
30	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV, СИП2А-3*25+1*35 mm ²	km	1,40
31	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: JKU-250	buc	43,00
32	510-125	Lampa PANLIGHT-150	buc	43,00
33		Armatura p/u montarea corpurilor de iluminat	buc	43,00
34	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 48 mm	m	43,00
35	590-12-1	Угол 40x40x4мм L=0,5м	buc	43,00
36	590-12-2	Conductor АПВ-2,5мм	m	172,00
37	590-12-3	Кембрик ПВХ d=12мм	m	86,00
38	590-12-4	Скрепа COT-36	buc	86,00
39	590-12-5	Банда COT-37	m	86,00
40	590-12-6	Cirlig SOT15.9	buc	43,00
41	590-12-7	Clema SO 140	buc	43,00
42	590-12-8	Clema SLIW11.1	buc	86,00
43	590-12-9	Clema SLIP22.12	buc	43,00
44	590-12-9	Clema SLIP22.1	buc	5,00
45	590-12-70	Clema SO 157-1	buc	5,00
46	590-12-10	Дистанционный бандаж PER-15	buc	86,00
47	590-12-11	Проводник ЗП-6	m	43,00
48	590-12-12	Consola У4	buc	5,00
49	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri	m ³	112,00

		latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)		
50	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	112,00
		Capitolul 3. Utilaje		
51	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF	buc	1,00
52	540-401	Intreruptor BP32-3P-250	buc	1,00
53	Pretul firmei	Contor electric 380B 5-100A	buc	1,00
54	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 16A B	buc	3,00
55	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	1,00
56	Pretul firmei	Contactoer KT-6023-4	buc	1,00
57	Pretul firmei	Releu de timp	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Melica

L.S.



		latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)		
50	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления)	m3	112,00
		Capitolul 3. Utilaje		
51	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF	buc	1,00
52	540-401	Intreruptor BP32-3P-250	buc	1,00
53	Pretul firmei	Contor electric 380B 5-100A	buc	1,00
54	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 16A B	buc	3,00
55	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3P	buc	1,00
56	Pretul firmei	Contactoer KT-6023-4	buc	1,00
57	Pretul firmei	Releu de timp	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Melica

L.S.

