

**Grădinița de copii din s.
Mindrești Noi, r. Singerei.
Reparația acoperișului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - înveliți din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	542,00
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperiș - asterea învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2	542,00
3	RpCH02A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperișuri simple, cu una pînă la 4 pante, pentru înveliți de carton, tablă, eternit, ardeză, țigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperișuri usoare	m2	477,24
4	RpCH07A1	Reparații la asterea înveliților din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin înlocuirea asterelei stricate cu scinduri și plăci PAL sau PFL brute la construcții obișnuite, pentru înlocuirea totală a asterelei	m2	542,00
5	CE07A	Înveliți din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	542,00
6	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	90,00
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de înveliș de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	542,00
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	88,00
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	32,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

