

Formularul nr. 1

Obiectivul: Hîrtop

Obiectul: Reparatia acoperisului la gimnaziul Hîrtop

Devizul: Lucrări de reparație

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RPCI42B	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuff etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	880,0000
2	RPCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	250,0000
3	CE17A	Strat suplimentar montat sub invelitori de tigla, placi ondulate sau amprentate: strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	880,0000
4	CE30A	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din: scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	880,0000
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)).	m2	880,0000
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	65,0000
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2 de suprafata tratata	2,5000
8	RPCP18A	Confectionarea, montarea si repararea opritorilor de zapada, la acoperisuri opritori de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafrise	kg	350,0000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv)	m	112,7800
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv	m	150,4000

Proiectant:



P. Brumă

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.