

Obiectivul: IMS Spitalul Raional Cimișlia

Obiectul: Renovarea cabinetului medicului traumatolog.

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Demolări		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	43,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(pereți la lavuar)	m2	2,0000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	6,0900
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	1,0000
5	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc	3,0000
6	RpCR41A Aplicativ fără restrsa autoturn	Curatarea manuala a suprafetelor pereților și tavanelor de vopsea de var.	m2	110,0000
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,0000
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	25,4000
		TOTAL Demolări		
		Rețele electrice și accesorii		
9	RCsU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2.	m	25,0000
10	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	4,0000
11	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m	85,0000
12	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp.	m	45,0000
13	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp.	m	40,0000
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	4,0000
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	11,0000
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W. (Panel Led 60W 5000K 60x60cm)	buc	11,0000
17	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	25,0000
		TOTAL Rețele electrice și accesorii		
		Lucrări de finisare pe interior.		
18	CD72A	Executarea corobului pentru mascarea rețelelor de ventilare și canalizare din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea pînă la 4 m.	m2	20,0000
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	20	43,0000
20	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil.	m2	2,0000
21	RpCM17A	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T pe strat suport de 2 cm din mortar. (pereți la lavuar)	m2	2,0000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	150,0000

23	CK18C	Montarea colțarilor din aluminiu.	m	62,0000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	152,0000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt „Top praimer ” pentru instalarea pe pereți a lenoliumului.	m2	132,0000
26	CG08A1 Aplicativ	Căptușirea pereților cu covor PVC Topfloor ESD clasa 34. - 4tip omogenconductiv, geosimea totală 1mm, grosimea stratului de uzură 1,0 mm, lățimea ruloului 2,0 m.l, antibacterial, antifungic, rezistent la substanțe chimice strat de protecție PUR clasa abrazivă tipul T, clasificarea la foc BFI - F1 (slab compustibil) se exclude resursul „ Autonivelant”	m2	84,5000
27	CN09B1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat.	m2	151,0000
		TOTAL Lucrări de finisare pe interior.		
		Pardoseli		
28	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	14,4000
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	43,0000
30	CG08A1	Repararea pardoselilor cu covor PVC Topfloor ESD clasa 34. - 4tip omogenconductiv, geosimea totală 2 mm, grosimea stratului de uzură 2,0 mm, lățimea ruloului 2,0 m.l, antibacterial, antifungic, rezistent la substanțe chimice strat de protecție PUR clasa abrazivă tipul T, clasificarea la foc BFI - F1 (slab compustibil)	m2	43,0000
31	RpCK28B Aplicativ	Inlocuirea plintelor 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti,	m	47,0000
		TOTAL Pardoseli		
		rețele sanitare și accesorii		
32	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	4,0000
33	RpSA16B	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm.	m	10,0000
34	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm.	m	10,0000
35	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 900. (se montează radiatoarele existente\\\\\\\\\\\\)	buc	3,0000
36	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000
37	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc	3,0000
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,0000
39	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple.	buc	3,0000
40	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	3,0000
		TOTAL rețele sanitare și accesorii		
		Schimbarea ușilor		
41	RpCP34B	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata intre 7 si 15 mp.	m2	6,8000
		TOTAL Schimbarea ușilor		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.