

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Retele de apa in subsol

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Demontare					
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"	m		32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	12,16
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2"	m		60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	22,80
3	RpSD08B	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 30-40 mm	buc		3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,66
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m		8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	0,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	6,40
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m		8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	13,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,16
6	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg		21,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,11	2,31
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,11	2,31
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,05	23,15
		<i>Total</i>			
		Total Demontare			
1.2. Conducte din otel zincat					
7	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D 57)	m		60,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	69,00
	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 57	m	1,01	61,81
	2721204117800-1	Cot din fonta maleabila A1, zincat D57	buc	0,02	1,22
	2721204115000-1	Teu din fonta maleabila B1, zincat D57	buc	0,35	21,42
	2721204120100-1	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,04	2,45
	2721204114040-1	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D57/32	buc	0,11	6,73
8	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si	m		32,00

1	2	3	4	5	6
		social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat D 32)			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	24,00
	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 32	m	1,01	32,97
	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,02	0,65
	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	0,35	11,42
	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	0,04	1,31
	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32	buc	0,11	3,59
9	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m		9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,10	0,92
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m		92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	13,80
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x6mm	m		32,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	11,20
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D32x9mm	m	1,03	34,61
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x9 mm	m		60,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	25,20
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D=57x9 mm	m	1,03	64,89
13	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de scurgere D32)	buc		1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	0,40
	2875274201000-1	Robinet de scurgere D32	buc	1,00	1,02
14	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet bila D32)	buc		4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	1,60
	2875274201000-2	Robinet bila D32	buc	1,00	4,08
		<i>Total</i>			
		Total Conducte din otel zincat			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Transport</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul</i>			
		Total Lucrari de constructie			
2. Montare utilaj					
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"	buc		1,00

