

**Intretinerea drumurilor  
publice locale**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**CAIET DE SARCINI  
Intretinerea drumurilor publice locale din raion**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. 1.Capitolul 1.Intretinerea drumurilor publice locale.Asigurarea esteticii rutiere</b>		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	285,0000
2	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	100,0000
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	100,0000
4	TsI50A5	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	70,0000
		<b>Capitolul 2. 2.Capitolul 2. Intretinerea platformei drumului</b>		
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	80,0000
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	150,0000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,0000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,0000
		<b>Capitolul 3. 3.Capitolul 3.Intretinerea partii carosabile</b>		
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 150,0000

10	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	300,0000
11	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	150,0000
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	55,0000
13	TsI51A1	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 60 km	t	950,0000
14	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	215,0000
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	35,0000
		<b>Capitolul 4. 4.Capitolul 4. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor</b>		
16	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	30,0000
17	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	40,0000
18	PB15A	Turnarea manuala a betonului armat in camasiuala pentru protectia si consolidarea elevatiilor existent	m3	9,0000
19	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	15,0000
20	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	15,0000
21	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint	100 m3	3,0000

		imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II		
		<b>Capitolul 5. Capitolul 5. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>		
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	50,0000
23	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	10,0000
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	50,0000
25	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	50,0000
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 000,0000
27	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	17,0000
28	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,0000
29	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	20,0000
30	DI135	Executarea parapetului metalic	m	24,0000
31	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km	60,0000

Intocmit

E.Draghici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)