

## Raport de verificare nr.0044-02-23

a documentației de deviz la obiectul

„Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic din str. Alecu Russo, nr.11,  
mun.Chișinău. Încăperi et.5 și încăperi et.3, 2, 1 - parțial”

1. **Beneficiar:** IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani.

2. **Specialist atestat:** A.Sandu.

3. **Baza de întocmire:**

- Lista cu cantitățile de lucrări, necesare de a fi executate, confirmate de comisia de lucru a beneficiarului.

4. **Date privind verificarea documentației de deviz.**

Verificării a fost supusă documentația de deviz pentru lucrările de reparații și a fost executată de specialist atestat:

Verificator de proiect - S.Rusnac .

5. **Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.**

Documentația de deviz este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectînd modalitatea întocmirii devizelor în construcții și este întocmită la situația de prețuri a trimestrului I, 2023 cu utilizarea prețurilor curente la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții, incluse în devize.

Costul de deviz prezentat pentru verificare conform devizului local constituie 6954,28 mii lei cu TVA. Se preconizează execuția lucrărilor de reparație a finisărilor interioare la tavane, pereți și pardoseli; înlocuiri de tîmplărie; reparația rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare; reparația rețelelor electrice; reparația sistemelor de ventilare și încălzire conform necesităților, volumelor și tipul de lucrări constatate de comisia Beneficiarului ca fiind necesare pentru executare.

Verificării a fost supusă modalitatea formării costului de deviz al investitorului, bazat pe utilizarea prețurilor medii la resursele materiale și la alte componente ale costului, volumele și tipul lucrărilor fiind determinate de comisia beneficiarului. Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice acceptate și executării lor tehnologice corecte precum și de volumele de lucrări necesare executării ține de comisia de lucru a beneficiarului: L.Corceac; C.Gorgan; I.Timofeeva; V.Ianoglo; T.Cenușa; V.Pascari; A.Ojovan, care activează în baza dispoziției nr.10 din 16 ianuarie 2019 a Directorului IMSP AMT Rîșcani – Valentina Pîslaru.

În urma verificării documentației de deviz s-au constatat obiecții, ce au fost transmise beneficiarului, cu coordonarea căruia, autorul a operat corectările și modificările necesare.

6. **Concluzii.**

Documentația de deviz la obiectul „Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic din str. Alecu Russo, nr.11, mun.Chișinău. Încăperi et.5 și încăperi et.3, 2, 1 - parțial” se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului în prețuri curente tr.I, 2023, valoare estimativă, total cu TVA 20% – 6836,56 mii lei, inclusiv LCM – 6819,42 mii lei, utilaje – 17,14 mii lei.

Director tehnic

Șef sector control devize

Verificator



Timofei Șocodei

Ala Buznea

Serghei Rusnac

## Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Biroul 529</b> <b>Capitolul 1.1.1. Pereti</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	54,10
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	55,80
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
5	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	14,52
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60
8	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,10
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,10
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,10
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	54,10
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
14	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se	m	4,50



1	2	3	4	5
		exclud surub)		
		<b>Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,60
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,60
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,50
18	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	23,00
19	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,10
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	9,10
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,60
		<b>Capitolul 1.1.4. Pardoseli</b>		
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,00
26	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.1.5. Timplarie</b>		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90
29	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
30	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
31	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00

1	2	3	4	5
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.2. Biroul 527</b> <b>Capitolul 1.2.1. Timplarie</b>		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
35	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
36	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
37	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.2.2. Tavan</b>		
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,30
		<b>Capitolul 1.3. Biroul 522(arhiva)</b> <b>Capitolul 1.3.1. Pereti</b>		
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	82,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	82,60
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,60
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,60
44	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	82,60
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	82,60
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	82,60
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,00



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,60
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,60
51	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	23,00
52	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,60
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	5,60
		<b>Capitolul 1.3.3. Tavan</b>		
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,60
		<b>Capitolul 1.3.4. Pardoseli</b>		
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
57	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
58	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	29,00
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm )	m	30,00
60	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.3.5. Timplarie</b>		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,,)	m2	15,40
62	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil 5 camere sticla LOW-E)	m2	11,55
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lat 300 mm)	m	6,20
64	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (lat 400 mm)	m	6,20
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
66	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90

1	2	3	4	5
67	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal	m	15,00
68	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
69	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,80
		<b>Capitolul 1.4. Biroul arhiva</b> <b>Capitolul 1.4.1. Pereti</b>		
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,70
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,70
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
74	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
75	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,70
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	40,70
78	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
81	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
82	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare,	m2	3,60



1	2	3	4	5
		murdarie si patare de orice fel )		
		<b>Capitolul 1.4.3. Tavan</b>		
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,20
		<b>Capitolul 1.4.4. Pardoseli</b>		
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00
87	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,00
88	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	14,00
		<b>Capitolul 1.4.5. Timplarie</b>		
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,90
91	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
92	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
93	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.5. Biroul 523</b>		
		<b>Capitolul 1.5.1. Pereti</b>		
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,90
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,90
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,90
98	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	41,90
99	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,90
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,90
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	41,90
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00

1	2	3	4	5
		(se exclude lant)		
		<b>Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
105	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
106	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.5.3. Tavan</b>		
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,50
		<b>Capitolul 1.5.4. Pardoseli</b>		
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,00
111	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,00
112	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,00
113	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.5.5. Timplarie</b>		
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,90
115	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
116	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.5.6. Diverse</b>		
118	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj)	kg	250,00
		<b>Capitolul 1.6. Biroul 525</b>		
		<b>Capitolul 1.6.1. Pereti</b>		
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	73,30
120	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea	m2	31,70



1	2	3	4	5
		75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie( Vata minerala gr. 100 mm 60-80 kg/m3,) cu inaltimea pina la 4 m		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	73,30
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,30
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,90
124	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	139,90
125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	139,90
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,90
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	139,90
128	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
		<b>Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,60
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,60
131	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	36,00
132	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,60
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,60
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	9,60
		<b>Capitolul 1.6.3. Tavan</b>		
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,30
		<b>Capitolul 1.6.4. Pardoseli</b>		
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,00
137	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	42,00

1	2	3	4	5
		grosime 20 mm		
138	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,00
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,00
140	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.6.5. Timplarie</b>		
141	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
143	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
144	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei	buc	1,00
145	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
146	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din metal	m	5,00
		<b>Capitolul 1.6.6. Diverse</b>		
147	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj)	kg	350,00
		<b>Capitolul 1.7. Biroul 521</b> <b>Capitolul 1.7.1. Pereti</b>		
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,90
149	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	11,00
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
151	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,90
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,90
155	CF57A kmat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	41,90



1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti		
156	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,90
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,90
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	41,90
159	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
161	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se xclud surub)	m	4,50
		<b>Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
164	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
165	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.7.3. Tavan</b>		
168	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,50
		<b>Capitolul 1.7.4. Pardoseli</b>		
169	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,00
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,00
171	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
172	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,00
		<b>Capitolul 1.7.5. Timplarie</b>		
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90

1	2	3	4	5
174	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
175	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
176	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
177	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
178	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.8. Grup sanitar et 5</b> <b>Capitolul 1.8.1. Pereti</b>		
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	26,30
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,30
181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	31,50
182	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,20
183	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,90
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	84,90
185	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	44,50
		<b>Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
186	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
187	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,00
188	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.8.3. Tavan</b>		
189	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,00

1	2	3	4	5
190	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,00
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,00
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	13,00
193	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
<b>Capitolul 1.8.4. Pardoseli</b>				
194	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,50
195	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,50
196	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	15,50
197	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,50
<b>Capitolul 1.8.5. Timplarie</b>				
198	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2	5,30
199	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90
200	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	5,30
201	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
202	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
<b>Capitolul 1.8.6. Lucrari apeduct canalizare</b>				
203	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	5,00
204	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
205	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
206	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
207	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
208	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m	6,00



1	2	3	4	5
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm		
209	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	35,00
211	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00
212	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00
213	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00
214	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
215	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
216	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,00
217	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,00
218	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
219	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
220	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	3,00
221	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	3,00
222	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00
223	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
224	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.		
		<b>Capitolul 1.8.7. Retele ventilare</b>		
225	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm( inclusiv coturi ,teuri s.a.)	m	6,00
226	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, d=125 mm (cost utilaj)	buc	3,00
227	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 150 mm	buc	5,00
		<b>Capitolul 1.9. Sala de instruire 1</b>		
		<b>Capitolul 1.9.1. Pereti</b>		
228	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	32,50
229	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,30
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	71,20
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	71,20
232	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	14,52
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	56,68
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,68
235	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	71,20
236	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	71,20
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,20
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	71,20
239	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
240	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,60
241	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	19,60

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane		
242	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,50
243	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	43,00
244	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	27,10
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,10
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	27,10
		<b>Capitolul 1.9.3. Tavan</b>		
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,30
		<b>Capitolul 1.9.4. Pardoseli</b>		
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,00
249	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	44,00
250	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm	m2	44,00
251	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm )	m	46,00
252	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.9.5. Timplarie</b>		
253	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,00
254	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90
255	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
256	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.10. Sala de instruire 2</b>		
		<b>Capitolul 1.10.1. Pereti</b>		
257	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	15,20
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,20
259	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare	m2	-15,20



1	2	3	4	5
		1,0 mm ( se scade la art. CF50)		
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
261	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,10
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,10
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,10
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	54,10
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.10.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,60
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,60
		<b>Capitolul 1.10.3. Tavan</b>		
269	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,00
		<b>Capitolul 1.10.4. Pardoseli</b>		
270	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
271	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
272	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,00
273	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.10.5. Timplarie</b>		
274	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
275	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
276	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90

1	2	3	4	5
277	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
278	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
279	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.11. Biroul 517(24)</b> <b>Capitolul 1.11.1. Pereti</b>		
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,90
281	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,60
283	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
285	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,90
286	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	41,90
287	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,90
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,90
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	41,90
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
291	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
292	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
294	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un	m2	3,60

1	2	3	4	5
		strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
295	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
296	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.11.3. Tavan</b>		
300	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,90
		<b>Capitolul 1.11.4. Pardoseli</b>		
301	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,30
302	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,30
303	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,30
304	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.11.5. Timplarie</b>		
305	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
306	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
307	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
308	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
309	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
310	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.12. Biroul 515(23)</b>		
		<b>Capitolul 1.12.1. Pereti</b>		
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,40



1	2	3	4	5
312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,10
314	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
315	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,40
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,40
317	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,40
318	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,40
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,40
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	39,40
321	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
322	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
323	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
<b>Capitolul 1.12.2. Glafuri rigle ,coloane</b>				
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
325	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
326	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
327	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60

1	2	3	4	5
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.12.3. Tavan</b>		
331	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,60
		<b>Capitolul 1.12.4. Pardoseli</b>		
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,60
333	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,60
334	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,60
335	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.12.5. Timplarie</b>		
336	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
338	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
339	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.13. Biroul 513 B (22)</b>		
		<b>Capitolul 1.13.1. Pereti</b> <i>con. sed</i>		
340	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	39,40
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,20
343	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,20
344	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,40
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,40
346	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	39,40

1	2	3	4	5
347	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,40
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,40
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	39,40
350	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
351	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
352	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.13.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
355	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
356	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
357	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.13.3. Tavan</b>		
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,60
		<b>Capitolul 1.13.4. Pardoseli</b>		
361	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,60
362	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,60
363	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,60
364	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.13.5. Timplarie</b>		
365	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
366	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
367	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
368	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.14. Biroul 513(21)</b>		
		<b>Capitolul 1.14.1. Pereti</b>		
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	37,80
370	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	17,90
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,80
372	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,80
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80
374	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80
375	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,80
376	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	37,80
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.14.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,80
381	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,80
382	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	17,00



1	2	3	4	5
383	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,80
384	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,80
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,80
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,80
		<b>Capitolul 1.14.3. Tavan</b>		
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,90
		<b>Capitolul 1.14.4. Pardoseli</b>		
388	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,90
389	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,90
390	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,90
391	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.14.5. Timplarie</b>		
392	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
393	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
394	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
395	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.15. Biroul 513 A(19)</b>		
		<b>Capitolul 1.15.1. Pereti</b>		
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	52,00
397	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	26,30
398	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	25,00
399	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	53,70
401	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	53,70

1	2	3	4	5
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,00
403	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,00
404	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	52,00
405	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,00
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	52,00
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
409	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,60
411	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,60
412	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	32,00
413	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,60
414	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,60
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,60
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	7,60
		<b>Capitolul 1.15.3. Tavan</b>		
417	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,10

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.15.4. Pardoseli</b>		
418	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,10
419	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,10
420	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,10
421	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.15.5. Timplarie</b>		
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80
423	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,80
424	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	20,00
425	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.16. Biroul 511(17)</b>		
		<b>Capitolul 1.16.1. Pereti</b>		
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	37,80
427	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	39,50
429	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80
431	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80
432	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,80
433	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,80
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie	m2	37,80

1	2	3	4	5
		si patare de orice fel )		
436	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
437	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
438	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.16.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
440	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
441	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
442	CF57A k=mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.16.3. Tavan</b>		
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,30
		<b>Capitolul 1.16.4. Pardoseli</b>		
447	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,30
448	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,30
449	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	14,30
450	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.16.5. Timplarie</b>		
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
453	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie,	m2	1,90



1	2	3	4	5
		beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)		
454	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
455	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
456	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.17. Biroul 509(16)</b> <b>Capitolul 1.17.1. Pereti</b>		
457	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	44,10
458	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	45,80
460	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
461	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,10
462	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,10
463	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	44,10
464	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,10
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,10
466	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	44,10
467	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
468	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
469	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.17.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60

1	2	3	4	5
471	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
472	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
473	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
474	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.17.3. Tavan</b>		
477	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,20
		<b>Capitolul 1.17.4. Pardoseli</b>		
478	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,20
479	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,20
480	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	17,20
481	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.17.5. Timplarie</b>		
482	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
483	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
484	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
485	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
486	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
487	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.18. Biroul 514(10)</b>		
		<b>Capitolul 1.18.1. Glafuri</b>		

1	2	3	4	5
488	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,00
489	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	10,00
490	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,00
491	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,00
493	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	5,00
<b>Capitolul 1.18.2. Timplarie</b>				
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
495	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
496	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
497	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
498	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
<b>Capitolul 1.18.3. Tavan</b>				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,40
<b>Capitolul 1.19. Biroul 516(32)</b>				
<b>Capitolul 1.19.1. Pereti</b>				
501	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,00
502	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
503	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00
504	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00

1	2	3	4	5
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,50
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	39,50
507	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.19.2. Tavan</b>		
508	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00
		<b>Capitolul 1.19.3. Pardoseli</b>		
509	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.19.4. Timplarie</b>		
510	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
511	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
512	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
513	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
514	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
515	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.20. Biroul 518(9)</b> <b>Capitolul 1.20.1. Pereti</b>		
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,00
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
519	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00
520	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,10
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	52,10



1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )		
523	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.20.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
524	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,00
525	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
526	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	18,00
527	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,60
528	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,60
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,60
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,60
		<b>Capitolul 1.20.3. Tavan</b>		
531	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,40
		<b>Capitolul 1.20.4. Timplarie</b>		
532	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80
533	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,80
534	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	20,00
535	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.21. Biroul 512(33)</b>		
		<b>Capitolul 1.21.1. Pereti</b>		
536	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	37,90
537	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	14,50
538	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,90

1	2	3	4	5
540	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
541	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie( Vata minerala gr. 100 mm 60-80 kg/m3,) cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,50
542	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,90
543	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,10
544	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	52,10
545	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,10
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,10
547	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	52,10
548	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
549	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.21.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
550	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,00
551	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,60
552	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,60
553	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	32,00
554	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,60
555	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,60

1	2	3	4	5
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,60
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,60
		<b>Capitolul 1.21.3. Tavan</b>		
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,40
		<b>Capitolul 1.21.4. Pardoseli</b>		
559	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,40
560	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28,40
561	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	28,40
562	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.21.5. Timplarie</b>		
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
565	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
566	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
567	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
568	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.22. Biroul 510(34)</b>		
		<b>Capitolul 1.22.1. Pereti</b>		
569	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	37,90
570	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	14,50
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	27,00
572	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
573	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	40,50

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
574	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,50
575	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,50
576	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,50
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,50
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	40,50
579	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
580	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.22.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
582	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
583	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
584	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
585	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
587	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.22.3. Tavan</b>		
588	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,00
		<b>Capitolul 1.22.4. Pardoseli</b>		
589	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,00
590	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	14,00



1	2	3	4	5
		grosime 20 mm		
591	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	14,00
592	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.22.5. Timplarie</b>		
593	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
594	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
595	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
596	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.23. Biroul 508(11)</b> <b>Capitolul 1.23.1. Pereti</b>		
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	53,10
598	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	54,80
600	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,10
602	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,10
603	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	53,10
604	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,10
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,10
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	53,10
607	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200	m2	1,70

1	2	3	4	5
		mm		
608	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.23.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
609	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,00
610	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,60
611	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,60
612	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	32,00
613	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
614	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,60
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,60
		<b>Capitolul 1.23.3. Tavan</b>		
617	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,40
		<b>Capitolul 1.23.4. Pardoseli</b>		
618	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	28,20
619	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28,20
620	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	28,20
621	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.23.5. Timplarie</b>		
622	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,80
623	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,80
624	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
625	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe	m2	1,90

1	2	3	4	5
		santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)		
626	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	20,00
627	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.24. Biroul 506(12)</b> <b>Capitolul 1.24.1. Pereti</b>		
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	42,90
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	44,60
631	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
632	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,90
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90
634	CF57A k- material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,90
635	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,90
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	42,90
638	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
639	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se exclud surub)	m	4,50
640	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.24.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
641	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,80
642	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,80

1	2	3	4	5
643	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	18,00
644	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,80
645	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,80
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,80
647	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	5,80
		<b>Capitolul 1.24.3. Tavan</b>		
648	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,40
		<b>Capitolul 1.24.4. Pardoseli</b>		
649	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,40
650	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,40
651	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	16,40
652	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.24.5. Timplarie</b>		
653	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
654	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
655	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
656	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
657	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
658	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.25. Biroul 504(13)</b> <b>Capitolul 1.25.1. Pereti</b>		
659	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	39,00
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu	m2	39,00



1	2	3	4	5
		Betoncontact,		
661	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,00
662	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,30
663	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,30
664	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,30
665	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,30
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,30
667	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	37,30
668	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
669	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.25.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
670	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
671	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
672	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	14,00
673	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
674	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
676	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.25.3. Tavan</b>		
677	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,60
		<b>Capitolul 1.25.4. Pardoseli</b>		
678	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,60
679	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,60
680	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,60
681	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.25.5. Timplarie</b>		
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
683	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
684	RpCP32A	Inlocuirea usilor metalice, , inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp(existenta)	m2	1,90
685	RpCO51E	Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte)	m2	1,90
686	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal	m	15,00
687	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.26. Biroul 504 A (35)</b>		
		<b>Capitolul 1.26.1. Pereti</b>		
688	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,80
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,80
690	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80
691	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,80
692	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,80
693	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,80
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,80

1	2	3	4	5
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	40,80
696	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.26.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
697	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	5,00
698	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
699	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
700	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	18,00
701	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,60
702	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,60
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,60
704	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	8,60
		<b>Capitolul 1.26.3. Tavan</b>		
705	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10
		<b>Capitolul 1.26.4. Pardoseli</b>		
706	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,00
707	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00
708	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,00
709	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.26.5. Timplarie</b>		
710	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
711	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90

1	2	3	4	5
712	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
713	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.27. Biroul 503 A (39)</b> <b>Capitolul 1.27.1. Pereti</b>		
714	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,80
715	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,80
716	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80
717	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,80
718	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,80
719	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,80
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,80
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	40,80
722	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.27.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
723	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
724	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
725	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
726	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
727	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
728	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
729	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.27.3. Tavan</b>		
730	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,10
		<b>Capitolul 1.27.4. Pardoseli</b>		
731	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,10
732	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,10
733	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	13,10
734	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.27.5. Timplarie</b>		
735	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
736	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
737	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
738	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.28. Biroul 503(37/38)</b>		
		<b>Capitolul 1.28.1. Pereti</b>		
739	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	38,30
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,00
741	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
742	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,30
743	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,30
744	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,30
745	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,30
746	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,30
747	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,30

1	2	3	4	5
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )		
748	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
749	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.28.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
750	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
751	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
752	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
753	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
754	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.28.3. Tavan</b>		
757	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,40
		<b>Capitolul 1.28.4. Pardoseli</b>		
758	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,20
759	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,20
760	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	14,20
761	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.28.5. Timplarie</b>		
762	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
763	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
764	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
765	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		mehanizm)		
		<b>Capitolul 1.29. Biroul 501(14)</b>		
		<b>Capitolul 1.29.1. Pereti</b>		
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	38,30
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,00
768	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 5 cm EPS-200 (norma cornier 0,8)	m2	14,52
769	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
770	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,30
771	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,30
772	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,30
773	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,30
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,30
775	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	38,30
776	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
777	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.29.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
779	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
780	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	13,00
781	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2	3,60



1	2	3	4	5
		peretilor		
782	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,60
783	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
784	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.29.3. Tavan</b>		
785	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,10
		<b>Capitolul 1.29.4. Pardoseli</b>		
786	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,10
787	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10
788	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,10
789	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.29.5. Timplarie</b>		
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
791	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
792	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
793	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.30. Hol et 5</b>		
		<b>Capitolul 1.30.1. Pereti</b>		
794	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	495,60
795	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	495,60
796	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	495,60
797	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	495,60
798	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	495,60



1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
799	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	495,60
800	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	495,60
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	495,60
802	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	495,60
803	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	10,00
		<b>Capitolul 1.30.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
804	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	10,10
805	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,10
806	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	75,90
807	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	180,00
808	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	86,00
809	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,00
810	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,00
811	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	86,00
		<b>Capitolul 1.30.3. Tavan</b>		
812	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,40
		<b>Capitolul 1.30.4. Pardoseli</b>		
813	RpCM33G k man 0,2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	165,00
814	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	300,00
815	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv( h=10 cm )	m	165,00
		<b>Capitolul 1.30.5. Timplarie</b>		
816	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate pereti	m	50,00

1	2	3	4	5
	aplicativ			
817	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,70
818	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,50
819	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	35,00
		<b>Capitolul 1.31. Grup sanitar et 1(persoane cu dizabilitati)</b> <b>Capitolul 1.31.1. Pereti</b>		
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	14,33
821	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,00
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	15,00
823	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,30
824	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	29,30
825	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota ( se xclud surub)	m	42,50
		<b>Capitolul 1.31.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
826	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,00
827	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,00
828	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,00
		<b>Capitolul 1.31.3. Tavan</b>		
829	RpAcA50D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm( conducta de deseuri)	m	4,00
830	RpCB10D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime	buc	1,00

1	2	3	4	5
831	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,00
832	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
833	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	4,00
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	4,00
836	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	12,00
		<b>Capitolul 1.31.4. Pardoseli</b>		
837	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,50
838	RpCB10D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime	buc	1,00
839	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00
840	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	4,00
841	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	4,00
		<b>Capitolul 1.31.5. Timplarie</b>		
842	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	2,00
843	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
844	CK07B	Ancadrament din pvc montate la usi din PVC	m	5,00
845	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.31.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati</b>		
846	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,00
847	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1	buc	3,00

1	2	3	4	5
		buc.		
		<b>Capitolul 1.31.7. Lucrari apeduct canalizare</b>		
848	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
849	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
850	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
851	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
852	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
853	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
854	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00
855	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	14,00
856	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
857	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
858	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
859	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
860	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
861	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00
862	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00
863	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
864	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
865	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	1,00



1	2	3	4	5
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"		
866	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
867	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
868	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
869	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.32. Biroul et 1 ginicologie</b> <b>Capitolul 1.32.1. Pereti</b>		
870	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	57,20
871	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	59,20
873	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
874	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,20
875	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,20
876	CF57A k-material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	57,20
877	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	57,20
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,20
879	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	57,20
880	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
881	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00

1	2	3	4	5
		(se exclude lant)		
		<b>Capitolul 1.32.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
882	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	7,20
883	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,20
884	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	18,00
885	CF57A k=material 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,20
886	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,20
887	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,20
888	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	7,20
		<b>Capitolul 1.32.3. Tavan</b>		
889	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,50
		<b>Capitolul 1.32.4. Pardoseli</b>		
890	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,50
891	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,50
892	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,50
893	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.32.5. Timplarie</b>		
894	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
895	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
896	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,00
897	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.32.6. Lucrari sanitare</b>		
898	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
899	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00

1	2	3	4	5
900	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
901	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
902	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00
903	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (existent)	buc	1,00
904	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	7,50
905	IB05B	Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,00
906	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"	buc	4,00
907	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
908	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,00
909	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,00
910	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
911	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
912	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
913	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
914	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,00
		<b>Capitolul 1.33. Bir 103</b> <b>Capitolul 1.33.1. Pereti, glafuri</b>		
915	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,80
916	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,80
917	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	42,80

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )		
		<b>Capitolul 1.33.2. Tavan</b>		
918	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,00
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,40
920	CF57A kmat-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	19,40
921	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,40
922	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	19,40
		<b>Capitolul 1.33.3. Pardoseli</b>		
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,10
924	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10
925	CG49A	Executarea acoperirii linoleu omogen,2 mm strat uzura 0,6 mm la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	15,10
926	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.33.4. Timplarie</b>		
927	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	1,90
928	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
929	RpCP33A	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp(usita pvc p/u primirea analize de la pacienti 0,65x1,2)	m2	0,80
930	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	5,00
931	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.34. Birou 210,212,214</b>		
		<b>Capitolul 1.34.1. Pereti</b>		
932	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	145,00
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	145,00
934	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00



1	2	3	4	5
935	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,00
936	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	145,00
937	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	145,00
938	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,00
939	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	145,00
940	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	6,00
		<b>Capitolul 1.34.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
941	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,60
942	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,60
943	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	43,00
944	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
946	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,60
		<b>Capitolul 1.34.3. Tavan</b>		
947	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,10
		<b>Capitolul 1.34.4. Pardoseli</b>		
948	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,80
949	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,80
950	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	43,80
951	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00
		<b>Capitolul 1.34.5. Timplarie</b>		
952	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	5,70

1	2	3	4	5
953	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70
954	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	15,00
955	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.34.6. Lucrari apeduct canalizare</b>		
956	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
957	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
958	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
959	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
960	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
961	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
962	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
963	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
964	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.35. Birou 314</b>		
		<b>Capitolul 1.35.1. Pereti</b>		
965	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	49,60
966	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	49,60
967	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,60
968	CF57A kmat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	49,60
969	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	49,60
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		<b>Capitolul 1.35.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		

1	2	3	4	5
971	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
972	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
973	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	12,00
974	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	3,60
		<b>Capitolul 1.35.3. Tavan</b>		
977	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,90
		<b>Capitolul 1.35.4. Pardoseli</b>		
978	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,20
979	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,20
980	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	14,20
981	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.35.5. Timplarie</b>		
982	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,90
983	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
984	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	5,00
985	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.36. Birou 308A,308B ,310</b>		
		<b>Capitolul 1.36.1. Pereti</b>		
986	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	118,00
987	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,36
988	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	121,40
989	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	3,36

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
990	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,00
991	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,00
992	CF57A kmat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	118,00
993	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	118,00
994	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,00
995	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	118,00
996	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	6,00
		<b>Capitolul 1.36.2. Glafuri rigle ,coloane</b>		
997	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,60
998	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,60
999	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	43,00
1000	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
1001	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
1002	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,60
		<b>Capitolul 1.36.3. Tavan</b>		
1003	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,30
		<b>Capitolul 1.36.4. Pardoseli</b>		
1004	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50
1005	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,50
1006	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	43,50



1	2	3	4	5
1007	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.36.5. Timplarie</b>		
1008	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	5,70
1009	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70
1010	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	15,00
1011	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	3,00
		<b>Capitolul 1.37. Birou 300</b> <b>Capitolul 1.37.1. Pardoseli</b>		
1012	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,00
1013	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,00
1014	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr 12mm clas 33 4V)	m2	24,00
1015	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		<b>Capitolul 1.38. Biroul 307</b> <b>Capitolul 1.38.1. Timplarie</b>		
1016	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,90
1017	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
1018	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		<b>Capitolul 1.39. Birou 304</b> <b>Capitolul 1.39.1. Pereti</b>		
1019	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,00
		<b>Capitolul 1.40. Casa scarii</b>		
1020	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00
1021	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,00
		<b>Capitolul 1.41. Lucrari exterioare</b>		
1022	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare	m2	55,00

1	2	3	4	5
		asfaltice		
1023	RpDB28G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm	m	45,00
1024	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	11,00
1025	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	55,00
1026	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	55,00
		<b>Capitolul 1.42. Diverse</b>		
1027	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	60,00
1028	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	12,00
1029	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	75,00
1030	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	75,00
1031	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	75,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari tehnico sanitare</b> <b>Capitolul 2.1. Apeduct cald/rece et 5</b>		
1032	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	14,00
1033	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	37,00
1034	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	240,00
1035	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00
1036	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00
1037	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	26,00
1038	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20 mm	m	240,00
1039	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00
1040	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m	9,00

1	2	3	4	5
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
1041	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	28,00
1042	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00
1043	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor (apa, canalizare), a lavoarului din semiportelan, doar manopera	buc	48,00
1044	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	14,00
1045	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00
1046	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	240,00
1047	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,00
1048	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	10,00
		<b>Capitolul 2.2. Reteaua de incalzire</b>		
1049	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	65,00
1050	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	65,00
1051	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	562,20
1052	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc	288,00
1053	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	210,00
1054	RpID22D	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"	buc	2,00
1055	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"(se exclude dop)	m	570,00
1056	IB05A	Radiatoare din bimetal ,500, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	45,00
1057	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2	252,00
	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord	buc	338,00

1	2	3	4	5
1058		olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"		
1059	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	85,00
1060	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	85,00
1061	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	308,00
1062	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	250,00
1063	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	760,00
1064	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	920,00
1065	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	330,00
1066	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	265,00
1067	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=20(scurgere coloana)	buc	26,00
1068	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25	buc	26,00
1069	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,00
1070	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"(clipsa)	buc	730,00
1071	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm( filet scurt)	buc	28,00
1072	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	12,00
1073	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,00
1074	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m	660,00



1	2	3	4	5
		3/8" ... 1"		
1075	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	660,00
		<b>Capitolul 2.3. Apeduct cald/rece</b>		
1076	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,00
1077	RpSA12I	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 4"	m	10,00
1078	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, cot 90gr d=4"	buc	6,00
1079	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00
1080	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	325,00
1081	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,00
1082	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"(Robinet +MP PPR)	buc	26,00
1083	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	190,00
1084	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,00
1085	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	140,00
1086	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00
1087	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00
1088	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	76,00
1089	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa, canalizare), a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	40,00
1090	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	470,00
	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,	buc	40,00

1	2	3	4	5
1091		dupa instalatii sau consolidari		
1092	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	35,00
		<b>Capitolul 2.4. Retea canalizare</b>		
1093	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50 - 100 cm grosime	buc	47,00
1094	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	365,00
1095	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	105,00
1096	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	105,00
1097	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,00
1098	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	30,00
1099	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,00
1100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	365,00
1101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	107,00
1102	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	81,00
1103	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie ) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00
1104	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	85,00
1105	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	320,00
1106	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,90
		<b>Capitolul 3. Retele electrice,telefon, internet</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.1. Lucrari de constructie</b>		
1107	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	334,00
1108	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	45,00
1109	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	45,00
1110	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	620,00
1111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	620,00
		<b>Capitolul 3.2. Lucrari montare</b>		
1112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	120,00
1113	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	4,00
1114	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj)	buc	6,00
1115	RpEP07A	Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	6,00
1116	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	136,00
1117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	30,35
1118	pret furnizor	Tub Flexibil d=16-25	m	3.035,00
1119	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	29,95
1120	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	30,35
1121	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	1.950,00
1122	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	3.640,00
1123	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0.66 3x4 mm <sup>2</sup>	m	50,00
1124	pret furnizor	Cablu BBΓHT-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm <sup>2</sup>	m	390,00
1125	pret furnizor	Doze 100x100	buc	46,00
1126	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm <sup>2</sup> : 6 Cablu UTPcat5e	100 m	43,00
	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	4.300,00



1	2	3	4	5
1127				
1128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1/2	buc	50,00
1129	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	225,00
1130	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	43,00
1131	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	45,00
1132	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	125,00
1133	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai puțin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	6,00
1134	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 30x30 22 W aplicabil	buc	4,00
1135	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 8x21 mm	m	160,00
1136	RpEA09B	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 40x25 mm	m	75,00
1137	RpEJ05A	Incerări, verificări electrice și reglări la cabluri de energie electrică până la 1 kW	buc	80,00
1138	RpEJ05E	Incerări, verificări electrice și reglări la tablouri electrice	buc	6,00
		<b>Capitolul 3.3. Utilaj</b>		
1139	pret de piață	Dulap electric IIPb 24zk-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	6,00
1140	Pret de piață	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	6,00
1141	Pret de piață	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	136,00
1142	Pret de piață	Ventilator D 120	buc	3,00

Președintele Grupului de lucru

L. Cornea

vice director A.T.L.

membru: C. Goryun

inginer șef.

I. Timofeș

economist

V. Lăușlo

contabil

T. Cenuș

jurist șef. serviciului

A. Ojovan

președintele Comit. Sindical