

**Reparatia drumurilor locale s.
Maramonovca r. Drochia**

Formular Nr.1

WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B n. K=3=5,00; M=5,00; W=5,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul K=5	m2	3 348,00 0		
2	RpDA07 A n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 348,00 0		
3	DI134 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,480		

1	2	3	4	5	6	7
4	DI134A1 n. K=3=10,00; M=10,00; Ш=10,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2	33,480		
5	TsC35A1 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	11,718		
6	TsI50A2 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 406,16 0		
7	TsC17B n. K=3=2,00; M=2,00; Ш=2,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II K=2	100 m	11,160		
8	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,460		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
9	TsC02D1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	4,460		
10	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	781,200		
11	RpDA09B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1 116,00 0		
12	TsD7C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,460		
13	RpDA03 A п. K=3=1,00; M=1,00;	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	98,700		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
14	RpDA25C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc	58,000		

Total:

Прямые затраты	?
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CASM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total Total+CR	100,00 +
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %
Total Total+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()