

**Lucrari de plombare a drumului  
central din s.Lucaseuca,  
com.Seliste**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Sistem rutier</b>		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=5 cm)	m3	18,000
2	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	3,600
3	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala K=1,250	m2	360,000
4	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	300,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.