

## CAIET DE SARCINI

### Лот №6. Капитальный ремонт кровли здания в д/с №9 мун. Комрат

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Демонтажные работы</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыши - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	624,820
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из бетона или цементного раствора, толщиной 4 см)	m2	548,660
3	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыши - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.)	m2	67,200
4	TrB22C1A5	Ridicarea materialelor cu macara de pe acoperis greutatea materialelor de pina la 0,25 t - Поднятие материалов на кровли	t	8,000
5	TrB22C1A5	Coborirea gunoiului cu macara de pe acoperis greutatea materialelor de pina la 0,25 t - Вывоз мусора с кровли	t	25,000
6	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	25,000
		<b>2. Кровля</b>		
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - кладка парапета	m3	0,300
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка парапета	m2	1,500
9	CG22A3	Pardoseli din executat cu mortar de ciment	m2	22,000

1	2	3	4	5
		gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale in grosime 10 cm (Устройство стяжки из пенополистерола)		
10	RpCE29A	Pelricula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii - Покрытие пленкой во время дождя	m2	548,660
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - стяжка	m2	548,660
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	548,660
13	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности до 40м2 включительно)	m2	5,800
14	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate - обработка праймером	m2	624,820
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) - БипольЭПП	m2	624,820

1	2	3	4	5
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoasemodificate lipite cu flacara in sistem monostrat pesuprafata orizontale montate pe suport continuu(Кровля из модифицированной битумнойоднослойной оболочки, приклеенной при помощипламени на горизонтальную поверхность,устанавливаемая на сплошные опоры) - Биполь ЭКП	m2	755,900
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla planaprotejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cuincheeturi duble in ambele sensuri, executate pesuprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,racordurilor la cosuri etc.(Кровля из плоскихоцинкованных или покрытых антикоррозионнойзащитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленныескобами, с двойными стыками в обоихнаправлениях, включая изготовлениеразжелобков, фартуков, примыканий кдымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	55,600
18	RpCI22A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Прижимная планка)	m	38,400
19	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera montarea aeratoarelor - монтаж аераторов	buc	11,000
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare (Ливневки)	buc	1,000