

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria mun. Hincesti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria mun. Hincesti**
- 3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a trotuarului str. Chișinăului (segment str. Al. cel Bun și pod str. Chișinăului)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Schimbarea bordurilor str. Chisinaului</b>				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	644,600
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,120
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	180,660
4	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	28,000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm sub borduri	m3	9,500
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	644,600
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	19,380
<b>2. Pavaj</b>				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3	1,080

1	2	3	4	5
		catg. II (Decaparea mecanica a trotuarelor din asfalt)		
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 729,000
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat din pietris sub pavaj)	m2	1 081,000
11	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero (Beton utilizat la instalarea bordurei) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,830
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Borduri pentru trotuare 500*155*100mm))	m	62,000
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm)	m2	945,000