

Reabilitarea drumului L-341 M-5 - Drum de acces spre s.Tibirica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Drum L=2100x 6,0m		
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi	100m2	126,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,660
2	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata	t	8,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,556
	1111000200011	Asfalt turnat preparat in... (pentru informatie)	t	8,712
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,226
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,156
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,163
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,085
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	7,560
	2320322600040 1	Bitum	t	7,787
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,268
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 600,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	630,000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 184,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	37,800
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	138,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,780
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	66,780

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	66,780
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	4 200,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	133,140
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	529,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,742
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,074
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	46,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,890
Total Drum L=2100x 6,0m				
2. Organizarea sigurantei rutiere				
6	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilpi CKM 1,3-8,2kg/unit)	buc	9,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,970
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,840
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,900
	2811106301791 4	Stilp metalic confectionat industrial (CKM 1,3 - 802kg/unit)	buc	9,000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat,forma triunghiulara,dimensiuni-700mm	buc	1,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220
	2615107326101 5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial,forma triunghiulara,dimensiuni-700mm	buc	1,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat,forma rotunda 600mm	buc	8,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,760

1	2	3	4	5
	2615107326102 5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial ,forma rotunda 600mm	buc	8,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,160
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,320
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alba)	m2	157,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,850
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,175
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	114,975
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	55,125
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	17,955
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,560
Total Organizarea sigurantei rutiere				
Total				
Asigurari sociale (PI3) * 24 %				
Cheltueli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %				
Beneficii (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %				
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Primarul com.Tibirica

I.Proscuro

