

CAIET DE SARCINI PENTRU Licitatie Deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca. Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,50
2	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,90
3	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	3,00
4	RpAcD13A	Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm	m	42,00
5	RpAcH16F	Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 400-500 mm	m	20,00
6	RpAcF38A1	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului	m3	1,50
7	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	10,00
8	RpAcA57A	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm	m	25,00
		Capitolul 1.2. Cai de acces din beton		
9	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	1,50

10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,50
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,00
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	1,95

1	2	3	4	5
		teren catg. II		
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m	100 m3	1,95
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	290,00
15	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcururi	100 m3	1,90
16	TsD14B01	Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +/- 0,1%	m3	38,00
17	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	97,50
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	65,00
19	IzF04J1 aplicativ	Strat folie pvc simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	690,00
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi- A3 200x20 gr 8 mm	kg	2 765,00
21	DC02B	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si lcouri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm	m2	690,00
		Capitolul 1.3. Lucrari de terasament parc		
22	TsG03D	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.	100m2	1,50
23	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,50
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,00
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,20
26	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea	100 m3	1,40
27	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	210,00

1	2	3	4	5
28	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,40
29	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,90
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm	m3	88,50
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tip caramida 20x10 sur)	m2	590,00
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP100.20.8	m	426,00
33	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Rigola drenaj cu capac perforat l=1 m tipRU 2,8-10* FEC)	buc	24,00
34	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	1,60
		Capitolul 1.4. Retele		
35	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. D=50 mm	m	50,00
36	SA01F	Teava din otel inox pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"	m	12,00
37	RpAcH28A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din otel de apa potabila dupa montare si imbinare pina la 2'	m	62,00
		Capitolul 1.5. Perete de sprijin Capitolul 1.5.1. PS nr 1		
38	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,30
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,80
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,40

1	2	3	4	5
42	CD02B	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T	m3	41,50
		Capitolul 1.5.2. PS nr 2		
43	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,11
44	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58,20
45	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,33
46	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 031,00
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	2,10
48	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	13,50
		Capitolul 1.5.3. PS nr 3		
49	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,45
50	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,00
51	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,87
52	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 283,08
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10	m3	2,10
54	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25	m3	31,50

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6. Bazin de acumulare		
55	TsC03A21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,20
56	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,30
57	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea	100 m3	1,60
58	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	240,00
59	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,40
60	TsD16B11	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor	m3	146,00
		Capitolul 1.7. Camine de beton acumulare apa		
61	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (pentru fintina acumulare apa)	m3	2,18
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIJ-15	buc	1,00
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIJ15-9	buc	3,00
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIJ15-9a	buc	1,00
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIII1-15-1	buc	1,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIQO-1	buc	1,00
67	AcE10A1	Capac cu rama din fonta tip L	buc	1,00
68	AcE10A1	Scara cu vanguri din otel C2	kg	32,00
69	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de	m3	5,60

1	2	3	4	5
		beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana		
70	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	3,00
71	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,24 m3)	buc	9,00
72	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00
73	Pret de piata	Inel de reazem KIIJO-1(0,02 m3)	buc	3,00
74	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip L	buc	1,00
75	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	38,70
76	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	62,40
77	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,00
78	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm	buc	6,00
		Capitolul 1.8. Treceeri,podet Capitolul 1.8.1. Podet		
79	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,50
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20
81	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40
82	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	17,00
83	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,60
84	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,20
85	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	1,60
86	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton	kg	26,20

1	2	3	4	5
		armat monolit: cu greutatea sub 4 kg		
87	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (constructiv metalic al podului) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (conform specificatiei proiect	kg	258,30
88	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat deGrund cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice	t	0,26
89	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice	t	0,26
90	CG43A aplica.k man 3	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (carcas metalic): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate accesori si profile de colt	m2	10,00
91	CH06A aplcativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=1200 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	12,00
		Capitolul 1.8.2. Trecere		
92	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,20
93	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	9,20
94	AcD06D	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 1,5- 2 m, cu mufa si manson din mortar ciment, ingropate la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 500 mm	m	12,00
95	CB03A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40
96	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10	m3	0,70
97	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	2,60
		Capitolul 1.9. Inverzirea 320mp		
98	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,30
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	45,00
100	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	3,50
101	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,	100m2	3,20

1	2	3	4	5
		cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor		
102	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	320,00
103	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,20
104	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	3,20
		Capitolul 1.10. Foisor Capitolul 1.10.1. Constructiv		
105	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,20
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00
107	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,50
108	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00
109	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	210,00
110	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	850,00
111	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,20
		Capitolul 1.10.2. Carcas de lemn		
112	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,70
113	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,70
114	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,70
115	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip QSB de 18 mm grosime	m2	50,00
116	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv(sendrila bituminoasa)	m2	50,00
117	CH09B aplicat	Balustrade interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn	m	21,00
118	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00

1	2	3	4	5
119	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00
120	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la carcasa de lemn	m2	45,00
		Capitolul 1.10.3. Placaje		
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,00
122	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,00
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,50
124	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,50
		Capitolul 1.11. Forme arhitecturare mici		
125	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (cost utilaj) vezi proiect	buc	8,00
126	TsH91B	Instalarea urne (cost utilaj)vezi proiect	buc	6,00
127	TsH91B	Instalarea panou informativ (cost utilaj) vezi proiect	buc	1,00
		Capitolul 2. Costul utilajului		
128	pret furnizor	Banci din lemn tip rustic cu speteaza	buc	8,00
129	pret furnizor	Urne	buc	6,00
130	pret furnizor	Mesa din lemn prelucrata,vopsite 2,0x0,9 cu scaune pe parti fixate (set)	set	2,00
131	pret furnizor	Tomberon plastic pentru deseuri MGB 360L, Euro2, Negru	buc	1,00
132	pret furnizor	Panou Informativ 1,5x2 m complet cu stilp	buc	1,00

CAIET DE SARCINI
PENTRU Licitatie Deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca.
Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	36,00
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,10
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,60
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,40
5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,80
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	35,00
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	368,00
8	CP55Faplicat	Montarea elementelor prefabricate t. Constructii modulare, cu greutate peste 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului	buc	1,00
		Capitolul 2. Utilaj		
9	pret furnizor	Bloc Modular gata confectionat din sandwici gr 50 mm cu usa complet utilat 3,5x4.0 h=2,5	compl.	1,00

CAIET DE SARCINI PENTRU Licitație Deschisă

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca. Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,43
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,00
3		Nisip cernut	m3	8,50
4		Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63	buc	1 200,00
5	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,44
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,35
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(se exclud materiale cu n=0)	buc	20,00
8	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	2,00
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D=50 SDR 17	1 km	0,04
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Inpamintare		
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16mm-18ml	100 m	0,18
11	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 banda 40x40	100 m	0,20
		Capitolul 2.2. Armatura de linie LEAI-0,4kV		
12	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,88

13		Cablu СИП-2 3x25+1x35	m	88,00
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Металлорукав в ПВХ изоляции, 38мм РЗ-ЦП	100 m	0,11

1	2	3	4	5
15		Металлорукав в ПВХ изоляции, 38мм	m	11,00
16	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV	buc	1,00
17	08-01-058-1	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual	buc	1,00
18	pret furnizor	PA1500	buc	6,00
19	pret furnizor	CA1500	buc	6,00
20	pret furnizor	F2008	m	22,00
21	pret furnizor	NC20	buc	22,00
22	pret furnizor	CA16	buc	4,00
23	pret furnizor	Clema de conexiune P2x95	buc	6,00
24	pret furnizor	Curalusa E778	buc	10,00
25	pret furnizor	ППИ-33 (20А)	buc	3,00
		Capitolul 2.3. Montarea BZUM-TF		
26	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pestilp metalic, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
27	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,	buc	2,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
		Capitolul 2.4. Montarea PD		
30	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pestilp metalic, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,	buc	5,00
		Capitolul 2.5. Pozare cablu		
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,53
33	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,16
34		Cablu АПвБ6Шп-1 3x25mm2	m	1,16
35	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	0,13
36		Cablu AVVG 5x10	m	11,00
37		Cablu VVG ng Ls 5x10	m	2,00
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,44

1	2	3	4	5
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,44
40		Cablu BBHHT-Ls 3x1,5mm	m	44,00
41	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (se exclude toate materiale numai lucru)	buc	22,00
42		Manson terminal de interior 4KBTHT-1 25-50	buc	22,00
43	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intreruptoare tip BH32,BA 47-29,	buc	11,00
45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,44
46		Teava corugata d=16mm (gofra)	m	44,00
		Capitolul 2.6. Pilon din otel zincat		
47	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,00
48	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: LED(cost utilaj)(se exclud materiale cu n=0)	buc	14,00
49	RpEQ04A k=0,5	Montarea cutiei cu cleme	buc	11,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
50	pret furnizor	Pilon CB 9,5	buc	5,00
51	pret furnizor	Stilp metalic 80x80 l=6 m	buc	1,00
52	pret furnizor	Pilon din otel zincat (Elmos HD-0014 H=4m x ?76mm)	buc	14,00
53	pret furnizor	Dulap BZUM-TF-01-63A (trifazat)	buc	1,00
54	pret furnizor	Contor electronic 5(80A) 230/400V	buc	1,00
55	pret furnizor	Descarcator de joasa tensiune OPS 1 (3P)	buc	1,00
56	pret furnizor	Intrerupator BA47-29/3P/C16	buc	1,00
57	pret furnizor	Panou de distributie IIQMTI-1 ip 66	buc	1,00
58	pret furnizor	Intrerupator BH-32/3P/32A	buc	1,00
59	pret furnizor	Intrerupator BA47-29/3P/C13	buc	1,00
60	pret furnizor	Intrerupator BA47-29/1P/B10	buc	1,00
61	pret furnizor	Intrerupator BA47-29/1P/B4	buc	1,00
62	pret furnizor	Priza 1P (motata pe dinreica)	buc	1,00

1	2	3	4	5
63	pret furnizor	Sina de montare DIN 35 0,5 m	buc	1,00
64	pret furnizor	Intrerupator BA47-29/1P/B4	buc	11,00
65	pret furnizor	Corp de iluminat LED P=25 W	buc	11,00
66	pret furnizor	Corp de iluminat LED cu panou solar incorporat P=25 W	buc	3,00
67	pret furnizor	Consola unitara (Elmos HD-0019 0,5m x x ? 76/60mm)	buc	14,00
68	pret furnizor	Cutie de conexiune (EKM-2035-4S6-1R)	buc	11,00
69	pret furnizor	Intrerupator SZ51-20A	buc	1,00