

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: satul Ivanovca Noua, Cimislia

Devizul: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in s. Ivanovca Noua, r-I Cimislia

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 6.47.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Beton 255*4*0.15		
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	76,5000
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 150*150*2.7 800 buc 1600m2	kg	1 224,0000
3	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	1 020,0000
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m	170,0000
5	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	170,0000
		TOTAL 1. Beton 255*4*0.15		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Primar Cebotar Nicolae

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in s. Ivanovca Noua, r-l Cimislia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6.47.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Beton 255*4*0.15						
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			235,977
						144,449
1.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,8224	3,123
1.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	19,0118	4,753
1.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,2129	4,346
1.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 304,4309	6,609
1.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 304,4309	6,609
1.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 304,4309	66,089
1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,9700	21,243
1.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,9700	123,207
						15,957
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 150*150*2.7 800 buc 1600m2	kg			2,549
2.1	2873122004100	Plase sudate 150x150x2.7; 378 buc	kg	1,0000	13,1272	13,127
2.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,4852	0,072
2.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,8224	0,208
2.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,9700	2,124
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,9700	0,425
						215,789
3	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2			52,681
3.1	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	905,2761	5,432
3.2	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	0,1500	905,2761	135,791
3.3	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	14,4852	0,072
3.4	2873122005000	Plasa sirna neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	14,4852	0,029
3.5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	298,7568	8,963
3.6	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	4,5266	0,444
3.7	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	4,5266	0,240
3.8	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0000	9,0532	0,000
3.9	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	19,0118	0,076
3.10	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	7,2426	0,051
3.11	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	22,6331	0,249
3.12	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,0040	15,3905	0,062
3.13	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	11,7692	0,836
3.14	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	36,2129	0,398
3.15	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	84,9700	1,699
3.16	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	84,9700	49,283
3.17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	84,9700	1,699
3.18	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	31,6863	0,729
3.19	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	18,1065	0,416
3.20	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	181,0647	1,286
3.21	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	226,3309	4,527
3.22	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	1,3580	2,988
3.23	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	22,6331	0,521
						55,303
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m			13,595
4.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 263,3089	7,922
4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	11,7692	0,471
4.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	84,9700	13,595
4.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	27,1597	4,346
4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	181,0647	28,970
						36,891
5	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			9,347
5.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	49,7928	17,427
5.2	2320116200501	Benzină A-76	l	0,0500	13,5799	0,679
5.3	1	Muncitor	h-om	0,1100	84,9700	9,347
5.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400	226,3309	9,053
5.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	22,6331	0,385
						273 361,457
TOTAL 1. Beton 255*4*0.15						

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: satul Ivanovca Noua, Cimisia

Devizul: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in s. Ivanovca Noua, r-I Cimisia

Deviz local Nr. 6.47.3

Intocmit in preturi curente 2023-08-22

Valoarea de deviz 449 976,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Beton 255*4*0.15						
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	76,5000	235,9772	18 052,257
					144,4490	11 050,349
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. 150*150*2.7 800 buc 1600m2	kg	1 224,0000	15,9569	19 531,297
					2,5491	3 120,098
3	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm.	m2	1 020,0000	215,7890	220 104,817
					52,6814	53 735,028
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare.	m	170,0000	55,3035	9 401,587
					13,5952	2 311,184
5	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	170,0000	36,8912	6 271,499
					9,3467	1 588,939
TOTAL 1. Beton 255*4*0.15						273 361,457
Inclusiv salariul						71 805,598

Total manopera (ore)	845,0700
Total greutate materiale (tone)	0,0000


Total		273 361,457
Asigurari sociale	24,0000%	17 233,343
Total		290 594,800
Cheltuieli de transport	10,0000%	18 361,284
Total		308 956,085
Cheltuieli de regie	14,5000%	44 798,632
Total		353 754,717
Beneficiu de deviz	6,0000%	21 225,283

Total General fara TVA	374 980,000
TVA (20%)	74 996,000
TOTAL GENERAL	449 976,000
Inclusiv salariul	71 805,598

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: satul Ivanovca Noua, Cimisia

Devizul: Lucrari de betonare a unei portiuni de drum in s. Ivanovca Noua, r-I Cimisia

Devizul local de resurse Nr. 6.47.3

Intocmit in preturi curente 2023-08-22

Valoarea de deviz 449 976,000 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	18,7000	84,9700	1 588,939
2	7123010010200	Betonist	h-om	618,8000	84,9700	52 579,436
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,6000	84,9700	2 600,082
4	7124010010700	Dulgher	h-om	110,9250	84,9700	9 425,297
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,4000	84,9700	1 733,388
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,4000	84,9700	1 733,388
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,2450	84,9700	2 145,068
Total manopera						71 805,598
Materiale						
1	10119951	Mastic bituminos	kg	59,5000	49,7928	2 962,671
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,6000	298,7568	9 141,957
3	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	6,1200	905,2761	5 540,290
4	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	153,0000	905,2761	138 507,241
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1530	3 304,4309	505,578
6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5300	3 304,4309	5 055,779
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1530	3 304,4309	505,578
8	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0204	9,0532	0,185
9	2320116200501	Benzina A-76	l	8,5000	13,5799	115,429
10	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	4,0800	15,3905	62,793
11	2320166200676	White spirit	kg	11,2200	22,6331	253,943
12	2320187315789	Decofrol	kg	20,4000	36,2129	738,744
13	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	99,9600	4,5266	452,481
14	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5950	2 263,3089	1 346,669
15	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	54,0600	4,5266	244,709
16	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	5,1000	14,4852	73,874
17	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,1200	14,4852	88,649
18	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,4750	20,8224	238,938
19	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,2400	20,8224	254,867
20	2873122004100	Plase sudate 150x150x2.7; 378 buc	kg	1 224,0000	13,1272	16 067,682
21	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	2,0400	14,4852	29,550
22	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,1250	19,0118	363,601
23	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	4,0800	19,0118	77,568
24	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	7,1400	7,2426	51,712
25	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,2200	11,7692	932,357
Total materiale						183 612,844
Utilaje						
1	28752774100001	Compresor	h-ut	2,8900	22,6331	65,410
2	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	6,8000	226,3309	1 539,050
3	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	23,4600	22,6331	530,972
4	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2 244,0000	1,3580	3 047,319
5	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	23,4600	18,1065	424,778
6	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	23,4600	31,6863	743,361
7	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	27,2000	27,1597	738,744

8	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	20,4000	226,3309	4 617,150
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,4420	181,0647	6 236,231
Total utilaje						17 943,015
Total						273 361,457
Asigurari sociale				24,0000%		17 233,343
Total						290 594,800
Cheltuieli de transport				10,0000%		18 361,284
Total						308 956,085
Cheltuieli de regie				14,5000%		44 798,632
Total						353 754,717
Beneficiu de deviz				6,0000%		21 225,283
TOTAL Deviz fara TVA						374 980,000
Total						374 980,000
TVA				20%		74 996,000
TOTAL Deviz						449 976,000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;