

**Lucrari de constructie a gardului
metalic Școala primară nr.83
"Grigore Vieru"
din str. N.M. Spataru, nr. 13/3**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie a gardului metalic - 210 m.l.		
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	36,380
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11,500
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11,500
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,430
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 035,000
6	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,035
7	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stalpi din teava profilata 120x80x4 mm, h=2,9 m)	t	0,932
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc,	t	0,932

1	2	3	4	5
		a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv		
9	CL01A	Stilpi din oțel găta confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi până la 35 m, având până la 1 t inclusiv (Stalpi din teava profilată 150x150x4 mm, h=2,9 m)	t	1,633
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a construcțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	1,633
11	CA03C3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	37,170
12	CC02A2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 250,630
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	86,250
14	CO07A1	Imprejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului găta confecționat (L=150 m.l., h=2 m.)	kg	6 069,130
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund găta confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita)	m2	2,500
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund găta confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta mare)	m2	8,000
17	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a construcțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	6,070
18	CK33C	Broasca aplicată sistem Y	buc	1,000
		Total		
		Asigurarea medicală		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiul de deviz		
		Total		
		TVA		

Conducătorul grupului de lucru: **ROTARU Valeriu**



(Handwritten signature in blue ink)