

Cerințe suplimentare

1. Montarea blocurilor exterioare a climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.
2. Blocurile interioare a climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.
3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60.
4. În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. Cheltuielile legate de alimentarea cu agenți frigorifici și costul acestora vor fi incluse în prețul montării.
5. Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic. Cheltuielile legate de deservirea tehnică va fi inclusă în prețul montării.
6. Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.
7. Termenul limită de efectuare a serviciilor de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice va fi 3 zile lucrătoare, din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.
8. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de 12 luni.
9. Înainte de montare climatizoarele vor fi preluate de la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Pușkin, 42.
10. După demontare climatizoarele vor fi transportate la depozitul amplasat în mun. Chișinău, str. Pușkin, 42.
11. Serviciile de reparație, montare și demontare a climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice vor fi prestate pe întreg teritoriul RM, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.