

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări  
Caiet de sarcini**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse                         | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|        |                                                   | <b>Capitolul 1. Holl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                   |                            |
| 1      | RpCK41C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                     | m2   | 105,43    |                                                   |                            |
| 2      | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 105,43    |                                                   |                            |
| 3      | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                     | m2   | 105,43    |                                                   |                            |
| 4      | CG08A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.                                          | m2   | 105,43    |                                                   |                            |
| 5      | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                             | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 6      | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti) | m2   | 45,84     |                                                   |                            |
| 7      | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 8      | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                 | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 9      | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                             | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 10     | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 11     | CF57A<br>n.<br>K=1,00                             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 12     | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 13     | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2   | 229,21    |                                                   |                            |
| 14     | RpCO56A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi                                                                                                                                                                                            | m2   | 36,96     |                                                   |                            |
| 15     | RpCG29D1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice                                                                                                                                                 | m3   | 1,05      |                                                   |                            |
| 16     | CK25A                                             | Usi confectionate din profiluri din mase                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 44,30     |                                                   |                            |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    | n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00            | plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi din HPL pentru spitale, rezistent la socuri mecanice, antibacteriana.     |    |        |   |   |
| 17 | RpCJ06C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                          | m  | 106,20 |   |   |
| 18 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor - Reparati toc                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 53,10  |   |   |
| 19 | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Repatii toc                                                                                                                   | m2 | 53,10  |   |   |
| 20 | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Reparatii toc                                                                                                             | m2 | 53,10  |   |   |
| 21 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 53,10  |   |   |
| 22 | CF57A<br>n.<br>K=1,00                            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 53,10  |   |   |
| 23 | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2 | 53,10  |   |   |
| 24 | 1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                              | m2 | 105,43 |   |   |
|    |                                                  | <b>Capitolul 2. Saloane pacienti - 8 saloane</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |   |   |
| 25 | RpCK41C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                     | m2 | 171,72 |   |   |
| 26 | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Straturi de aderenata, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                               | m2 | 171,72 |   |   |
| 27 | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                     | m2 | 171,72 |   |   |
| 28 | CG08A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - covor PVC antibacterian pentru trafic intens cu grosimea de 3 mm.                                          | m2 | 171,72 |   |   |
| 29 | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                             | m2 | 477,50 |   |   |
| 30 | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti) | m2 | 95,50  |   |   |
| 31 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 477,50 |   |   |
| 32 | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                 | m2 | 477,50 |   |   |
| 33 | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                             | m2 | 477,50 |   |   |
| 34 | CN53A                                            | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 477,50 |   |   |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    | n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00            | tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |   |   |
| 35 | CF57A<br>n.<br>K=1,00                            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 477,50 |   |   |
| 36 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 477,50 |   |   |
| 37 | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2 | 477,50 |   |   |
|    |                                                  | <b>Capitolul 3. Birou Asistent Sef</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 38 | RpCK41C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                      | m2 | 14,99  |   |   |
| 39 | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2 | 14,99  |   |   |
| 40 | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 14,99  |   |   |
| 41 | CG17D<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.                                                                        | m2 | 68,86  |   |   |
| 42 | CG18A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 ( 600x600) cu inaltimea de 100 mm                     | m  | 22,90  |   |   |
| 43 | RpCO56A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Demontare usi                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,68   |   |   |
| 44 | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                              | m2 | 68,86  |   |   |
| 45 | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti) | m2 | 13,77  |   |   |
| 46 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 68,86  |   |   |
| 47 | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                  | m2 | 68,86  |   |   |
| 48 | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                              | m2 | 68,86  |   |   |
| 49 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 68,86  |   |   |
| 50 | CF57A<br>n.<br>K=1,00                            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 68,86  |   |   |
| 51 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 68,86  |   |   |
| 52 | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2 | 68,86  |   |   |
| 53 | CK29F                                            | Tavane suspendate din panouri prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 14,99  |   |   |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    | n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00            | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |   |   |
|    |                                                  | <b>Capitolul 4. Sala de mese</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |   |   |
| 54 | RpCM33A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 23,71 |   |   |
| 55 | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2 | 23,71 |   |   |
| 56 | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23,71 |   |   |
| 57 | CG17D<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.                                                                        | m2 | 23,71 |   |   |
| 58 | CG18A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 ( 600x600) cu inaltimea de 100 mm                     | m  | 21,34 |   |   |
| 59 | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                              | m2 | 61,43 |   |   |
| 60 | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata pereti) | m2 | 12,29 |   |   |
| 61 | CN53A n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 61,43 |   |   |
| 62 | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                  | m2 | 61,43 |   |   |
| 63 | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                              | m2 | 61,43 |   |   |
| 64 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 61,43 |   |   |
| 65 | CF57A<br>n.<br>K=1,00                            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2 | 61,43 |   |   |
| 66 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 61,43 |   |   |
| 67 | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2 | 61,43 |   |   |
|    |                                                  | <b>Capitolul 5. Casa scarii aferenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |   |   |
| 68 | RpCM33A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 27,50 |   |   |
| 69 | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 31,70 |   |   |
| 70 | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                      | m2 | 27,50 |   |   |
| 71 | CG17D1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10                                                                  | m2 | 31,70 |   |   |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |                                                    | mm - inclusiv treptele si contratreptele                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |   |   |
| 72 | CG18A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 300 x300 ( 200x200) cu inaltimea de 100 mm                    | m  | 37,70  |   |   |
| 73 | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                             | m2 | 95,29  |   |   |
| 74 | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din surafata pereti) | m2 | 19,20  |   |   |
| 75 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 95,29  |   |   |
| 76 | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                 | m2 | 95,29  |   |   |
| 77 | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                             | m2 | 95,29  |   |   |
| 78 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 95,29  |   |   |
| 79 | CF57A<br>n.<br>K=1,00                              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 95,29  |   |   |
| 80 | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 95,29  |   |   |
| 81 | CN10A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual                                                                                                                                                    | m2 | 30,80  |   |   |
| 82 | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2 | 64,50  |   |   |
| 83 | CK29F<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan tip 3                                                                                                                                                                                                | m2 | 13,75  |   |   |
| 84 | RpCP44B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                             | kg | 100,00 |   |   |
| 85 | CL17B - M<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari                                                                                                                                                    | m  | 8,90   |   |   |
|    |                                                    | <b>Capitolul 6. Grup sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |   |   |
| 86 | RpCM33A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Pardoseli din gresie                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,10   |   |   |
| 87 | RpCM33A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - Faianta pereti                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 21,42  |   |   |
| 88 | RpCU08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat                                                                                                                                                                                                                | m2 | 6,10   |   |   |
| 89 | RpCK01B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                     | m2 | 6,10   |   |   |
| 90 | CG17D1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant                                                                                                         | m2 | 31,70  |   |   |

| 1   | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|
|     |                                                      | 300x300 (200x200) mm, cu grosimea de 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |   |   |
| 91  | IzA04A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                                              | m2      | 20,55  |   |   |
| 92  | RpCJ04B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil (20% din suprafata peretii)                                                                                | m2      | 21,42  |   |   |
| 93  | CI07A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2      | 21,42  |   |   |
| 94  | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 41,97  |   |   |
| 95  | CF50B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                  | m2      | 20,55  |   |   |
| 96  | CF17C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                              | m2      | 20,55  |   |   |
| 97  | CN53A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Grunduirea suprafetelor inferioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 20,55  |   |   |
| 98  | CF57A<br>n.<br>K=1,00                                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosimea 1,0 mm, pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 20,55  |   |   |
| 99  | CN06A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2      | 20,55  |   |   |
| 100 | CK05A3<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Glasvanduri din lemn alcatuite din foi de usa cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m P - Pereti despartitori pentru grupurile sanitare din HPL cu gr. 12 mm, inaltimea peretelui 2 m, inaltimea picioarelor 150 mm.                                                         | m2      | 6,40   |   |   |
|     |                                                      | <b>Capitolul 7. Instalatie electrica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |   |   |
| 101 | RpEF23A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 20,00  |   |   |
| 102 | 08-03-594-3<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - Corpuri de iluminat pentru tavanul casetat 30W                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,20   |   |   |
| 103 | 12-1<br>n.<br>K=1,00                                 | Corp de iluminat suspendat cu lampa LED, flux luminos 2800 lm, putere 30 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 20,00  |   |   |
| 104 | RpED09A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp - Cablu CYFF 3 x 1,5                                                                                                                                                | m       | 100,00 |   |   |
| 105 | RpEE10A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 30,00  |   |   |
|     |                                                      | <b>Capitolul 8. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |   |   |
| 106 | TsA01A1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste                                                                                                    | m3      | 3,00   |   |   |

| 1   | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6 | 7 |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|     |                                                   | nivelul sapaturii teren usor                                                                                                                                                                                                           |     |       |   |   |
| 107 | TsA03E<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu    | m3  | 3,00  |   |   |
| 108 | TsD15B11<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodarii apelor                                | m3  | 2,40  |   |   |
| 109 | TsD17B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv                                                                    | m3  | 3,60  |   |   |
| 110 | RpCB18F<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                          | m3  | 3,00  |   |   |
| 111 | RpCS19B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Demontari: dale din placi prefabricate - cu recuperare integrala                                                                                                                                                                       | m2  | 30,00 |   |   |
| 112 | SB08E<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                  | m   | 65,00 |   |   |
| 113 | SB08C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                  | m   | 45,00 |   |   |
| 114 | CP15B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00    | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - montarea placior prefabricate recuperate                                                                                         | buc | 50,00 |   |   |
| 115 | IzF01A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2  | 30,00 |   |   |
| 116 | IzF04L<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Strat hidroizolant, cu hidrobite, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase - Strat 1                                                                                                                  | m2  | 30,00 |   |   |

| Nº crt. | Simbol norme, cod resurse                        | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         | 6                                                 | 7                          |
|         |                                                  | <b>Capitolul 1. Acces Sectia Neurologie</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |                                                   |                            |
| 1       | RpCB18F<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 3,65      |                                                   |                            |
| 2       | TsA02E<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 5,60      |                                                   |                            |
| 3       | CA02B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                                                                                             | m3   | 0,62      |                                                   |                            |
| 4       | CB03A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2   | 6,24      |                                                   |                            |
| 5       | CC01E<br>n.<br>K=Man=1,00;                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii                                                                                                                                                  | kg   | 57,51     |                                                   |                            |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
|    | Mat=1,00; U=1,00                                 | continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |   |   |
| 6  | CC01F1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 91,11    |   |   |
| 7  | CA03L<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Beton armat turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv - Beton C20/25                                                                                                                                 | m3     | 6,55     |   |   |
| 8  | CL18A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 113,50   |   |   |
| 9  | CL17A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1 462,00 |   |   |
| 10 | CL22A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Capace din tablă striată de 5 mm grosime cu întăritură din oțel cornier și minere din oțel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confecționarea lor, exclusiv confecția metalică pentru protecția muchiilor canalului - Panouri din tablă tip Alcobond                                                                                                                                  | m2     | 18,80    |   |   |
| 11 | CE16A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Înveliți pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tablă profilată cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice - Panouri termoizolante cu grosimea de 50 mm                                                                                                                                                                                                    | m2     | 40,00    |   |   |
| 12 | CE20A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 10,00    |   |   |
| 13 | CE22A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Устройство системы водостоков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 6,60     |   |   |
| 14 | CK19A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv - Pereți cortina                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 39,30    |   |   |
| 15 | CK21D<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Usi confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv - Pe profile de pereți cortina                                                                                                                  | m2     | 6,30     |   |   |
| 16 | IzF55B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Termoizolarea exterioară peretilor și glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă - cu plăci din polisiren extrudat cu gr. 50 mm - LA SOCLU                                                                                                                                                               | m2     | 3,12     |   |   |
| 17 | CC03B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa sudată D4 mm/100 mm - Pereți subsol terasă)                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 6,86     |   |   |
| 18 | CF15A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 3,12     |   |   |
| 19 | CI11A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Placaje din marmură și travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de oțel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de marmură, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale plăcilor până la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI | m2     | 3,12     |   |   |
| 20 | CK26D<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - cu lățimea până în 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 13,50    |   |   |
| 21 | TsA01B1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                                                                                                                                             | m3     | 9,00     |   |   |
| 22 | TsD05B                                           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,04     |   |   |

| 1  | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    | n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00            | a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |
| 23 | TsD15B1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP                                                                                                                                                                 | m3     | 6,75   |   |   |
| 24 | IzF04K2<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2     | 29,70  |   |   |
| 25 | IzF12G<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Izolatie termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular, intr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, inclusiv chituirea placilor - Polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm                                                                                                                       | m2     | 29,70  |   |   |
| 26 | CC03B n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 180,00 |   |   |
| 27 | CA04K n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20                                                                                                                                                                                               | m3     | 5,10   |   |   |
| 28 | CG01A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 51,00  |   |   |
| 29 | CG17D<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm.                                                                                                                   | m2     | 51,00  |   |   |
| 30 | CG18A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Montare plinta din gresie 500 x500 ( 600x600) cu inaltimea de 100 mm                                                                | m      | 10,00  |   |   |
| 31 | CK29F n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00      | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 29,70  |   |   |
| 32 | IzF14C<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatie generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata - Strat termoizolant din vata minerala cu grosimea de 150 mm                                                                                                                              | m2     | 29,70  |   |   |
|    |                                                  | <b>Capitolul 2. Acces Sectia Pediatrie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |   |   |
| 33 | RpCB18F<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,50   |   |   |
| 34 | RpCP44B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 50,00  |   |   |
| 35 | CB03A<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00   | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                 | m2     | 2,00   |   |   |
| 36 | TsA01B1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu                                                                                    | m3     | 1,50   |   |   |
| 37 | TsD05B<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,01   |   |   |
| 38 | TsD15B1<br>n.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP                                                                                                                                                                 | m3     | 1,34   |   |   |
| 39 | IzF04K2<br>n.<br>K=Man=1,00;                     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din                                                                                                                                                                                   | m2     | 6,72   |   |   |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    | Mat=1,00; U=1,00                                   | hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90                                      |    |       |   |   |
| 40 | CC03B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp ( Plasa sudata D4 mm/100 mm - Pereti subsol terasa )                                         | kg | 40,00 |   |   |
| 41 | CA04K<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20                                                                             | m3 | 1,50  |   |   |
| 42 | CG01A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                             | m2 | 8,60  |   |   |
| 43 | CG17D<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - Pardoseli din gresie de trafic, antiderapant 500x500 (600x600) mm, cu grosimea de 10 mm. | m2 | 8,60  |   |   |
| 44 | CL17B - M<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00 | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada de inox pentru scari                                                                              | m  | 5,50  |   |   |
| 45 | CA04K<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00; U=1,00     | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa - Beton C15/20                                                                             | m3 | 3,00  |   |   |