

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Besalma r-ul Comrat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Gradinita de copii		
		1.1. Sisteme fotovoltaic		
		1.1.1. Строительные работы		
1	CL23D	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные climber 63 set) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	buc	168,0000
2	CL23D	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные OneMid) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	buc	286,0000
3	CL23D	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные OneEND) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	buc	100,0000
		1.1.2. Монтажные работы		
4	08-01-007-1	Montarea Invertor (Инвертор bluenplanet 50.0 NX3) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	set	2,0000
5	08-01-104-3	Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 550W (Установка монокристаллической фотоэлектрической панели 550W AC - 540MH/144V) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	buc	168,0000
6	RpED02A	Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice Монтаж кабель электрический H1Z2Z2-K 1x6.00mm2 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	m	2 200,0000
7	RpEO02A	Montarea conectori sisteme fotovoltaice (Установка разъемов фотоэлектрической системы) AC -540MH/144V	buc	2,0000

1	2	3	4	5
8	RpEI11B	(Установка выключателя нагрузки ВР32И-250А	buc	1,0000
9	RpEP01A	Montarea panou (Установка SingleRail 63) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	buc	107,0000
10	RpEO02A	Montarea conductor (Монтаж предохранитель плавкой вставки In =80 А))	buc	6,0000
11	RpEJ06B	Incerari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin (Испытания, проверки и наладка схем Монокристаллические Фотоэлектрические панели)	buc	168,0000
12	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari (Испытания, электрические проверки и регулировки)	buc	1,0000
		1.1.3. Utilaj		
13		Invertor monofazat Инвертор bluenplanet 50.0 NX3	buc	2,0000
14		Panou fotovoltaic monocristalin 550W (Монокристаллическая фотоэлектрическая панель 550W) AC -540MH/144V	buc	168,0000
15		Conectori sisteme fotovoltaice (Разъемы для фотоэлектрической системы) AC - 540MH/144V	buc	2,0000
16		Panou (Предохранитель плавкой вставки In =80 А)	buc	6,0000
17		Conductor SingleRail 63	buc	107,0000
		1.2. Conectare sistemelor fotovoltaice cu sisteme electrice		
		1.2.1. Монтажные работы		
18	RpEB11A	Монтаж силового кабеля ВВГнгLS 5*35.0	m	30,0000
19	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-хфазный	buc	1,0000
20	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		de distributie) (Корпус металлический ЦМП-100.60.30 У 2 IP54) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5		
21	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Корпус металлический ЦМП-25.30.15 IP66)	buc	1,0000
22	08-02-471-3	Концевая муфта 5КВТп 1-25/50 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	10 buc	1,0000
23	RpEA01C	Пластиковая труба ПВХ-32 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	m	800,0000
24	RpEE02A	Montarea SEPARATOR PENTRU SIGURANTE FUZIBILE 2P/25A/1000V/DC	buc	8,0000
25	RpEE02A	Montarea fuzibile 2P/10x38/16A/1000V	buc	2,0000
26	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica	buc	1,0000
27	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc	1,0000
		1.2.2. Utilaj		
28		ЦМП-100.60.30 У 2 IP54	buc	2,0000
29		ЦМП-25.30.15 IP66	buc	1,0000
30		электросчетчик 3-ех фазный	buc	1,0000
31		клемма КЗ	buc	4,0000
32		натяжные устройства	buc	2,0000
33		Rail Conector 63	buc	70,0000