

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1.Denumirea beneficiarului de stat :primaria com Pelinei

2.Organizatorul procedurii de achiziție : primaria com. Pelinei

3.Obiectul achizițiilor : Construcția casei tradiționale muzeu din com.Pelinei (Alimentarae cu energie electrică exterioară).

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	156,000
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	34,000
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	20,000
4		Caramida	buc	1 025,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	120,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,200
7	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual	1 km	0,022
8		Conductoare izolate autoportante СИП2А 1х35+1х50	m	22,000
9		Clema de ancora pentru conductoare izolate autoportante PA54-1500	buc	1,000
10		Clema suport pentru conductoare izolate autoportante CS 10-3	buc	1,000

1	2	3	4	5
11		Banda inox pentru conductoare izolate autoportante F207	m	2,000
12		Scoabe pentru banda inox F207 SG 20	buc	2,000
13		Cleme de conexiune PC 16-95	buc	2,000
14	34-02-001-3	Executarea conductelor din tuburi de azbociment TA-100 prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,003
15	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	4,000
		2. Lucrari de montare		
16	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,000
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	22,000
19	08-03-526-2	Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000
21	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,050
22		Cablu electric АПВБШП cu sect. 3x25 мм2	m	72,000
23		Cablu electric АПВБШП cu sect. 3x16 мм2	m	52,000
24		Cablu electric АПВБШП cu sect. 3x6 мм2	m	21,000
25		Cablu electric АПВБШП cu sect. 3x4 мм2	m	160,000
26	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	4,010
27		Cablu electric ВВГнг-LS cu sect. 3x2,5 мм2	m	250,000
28		Cablu electric ВВГнг-LS cu sect. 3x1,5 мм2	m	151,000
29	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,020

1	2	3	4	5
30		Canal cablu metal 100/50	m	2,000
31	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	4,010
32		Tub gofrat din PVH cu zond d.20	m	401,000
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,040
34		Tub gofrat metalic izolat P3-IIX 40	m	4,000
35	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44	100 buc	0,140
36	08-03-591-9	Priza monopolară cu contact de legare la pamint 1P+N+PE, IP44	100 buc	0,080
37		Cutie pentru montarea prizei, intrerupatoarelor KM40002	buc	22,000
38	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	8,000
39		Manusi termoretractabile 4ПКТП-1-16/25	buc	8,000
40	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,160
41		Papuci de cablu JG-50	buc	4,000
42		Papuci de cablu JG-25	buc	4,000
43		Papuci de cablu JG-16	buc	4,000
44		Papuci de cablu JG-6	buc	4,000
45	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,030
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,090
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe ЛСП3902A 2x36 sau analog	100 buc	0,020
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampe BN060C 2x18 sau analog	100 buc	0,090

1	2	3	4	5
50	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de avarie cu acumulator ЛИБ31 2x8 sau analog	100 buc	0,020
51	08-03-594-1	Corp de iluminat НСП 54-100 sau analog	100 buc	0,060
52		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	18,000
53		Лампа люминисцентная компактная 1x26	buc	6,000
		3. Utilaj		
54		Instalatie de racord si distributie BZUM-TF63	buc	1,000
55		Contor AMS B1B-OA1SC 220V 5(40)A	buc	1,000
56		Intrerupator automat BA47-29/1/B16A	buc	3,000
57		Limitator de supratensiune ОПС1-С 1P	buc	1,000
58		Intrerupator automat BA47-29/1/B4A	buc	5,000
59		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	1,000
60		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	7,000
61		Intrerupator automat BA47-29/1/B13A	buc	6,000
62		Intrerupator automat de curent diferential АД12М С32 2P Id=0,03A	buc	3,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)