

**Reparatia capitala la IPET nr. 8
din str. Negruzzi 105, mun.
Orhei**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de amenajare a fatadei Capitolul 1.1. Termoizolarea fatadelor Capitolul 1.1.1. Blocul A		
1	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	54,50
3	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
5	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,00
6	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	44,50
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	318,20
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2	33,75

1	2	3	4	5
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	352,00
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	352,00
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	36,10
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	54,50
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	54,50
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	338,00
		Capitolul 1.1.2. Blocul B		
15	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
16	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	29,00
17	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
19	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,00
20	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru	m2	29,00

1	2	3	4	5
		sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)		
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	291,30
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	30,00
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	301,30
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	301,30
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	32,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	49,00
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	49,00
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	292,00
		Capitolul 1.1.3. Blocul C		
29	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
30	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	52,00
31	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3	t	7,00

1	2	3	4	5
		(incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m		
32	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,045
33	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	7,00
34	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	52,00
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	280,50
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	29,00
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	309,50
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	309,50
39	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	31,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	50,00
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	50,00
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	300,00
		Capitolul 1.1.4. Casa scarii B - C, galeria		

1	2	3	4	5
43	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	28,00
44	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	16,00
45	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	3,00
46	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,02
47	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	3,00
48	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	16,00
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa-91 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	76,95
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,colt cu plasa - 80 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	16,00
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	92,95
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	92,95
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	9,00

1	2	3	4	5
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	46,00
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	46,00
56	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	160,00
		Capitolul 1.1.5. Blocul D		
57	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
58	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	28,00
59	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
60	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
61	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,00
62	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	28,00
63	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	297,40
64	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	28,00

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	315,40
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	315,40
67	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	32,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	48,00
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	48,00
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	340,00
		Capitolul 1.1.6. Blocul E		
71	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
72	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	24,00
73	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,50
74	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
75	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	5,50
76	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,00

1	2	3	4	5
		(SOCLU)		
77	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m ³ , cornier plastic cu plasa - 81 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	300,00
78	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 124 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	34,60
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	334,60
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	334,60
81	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	40,40
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	54,00
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	54,00
84	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	354,00
		Capitolul 1.1.7. Casa scarii D - E, galeria		
85	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	28,00
86	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	25,00
87	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu	t	3,00

1	2	3	4	5
		roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m		
88	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,02
89	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	3,00
90	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	25,00
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa-112 m)	m2	72,70
92	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 90 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	21,00
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	95,70
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,70
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	21,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	25,00
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	25,00
98	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	148,00
		Capitolul 1.1.8. Blocul F		

1	2	3	4	5
99	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
100	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	36,00
101	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,50
102	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
103	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	5,50
104	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	36,00
105	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 80 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	262,50
106	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,colt cu plasa-96 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	28,00
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	280,50
108	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	280,50
109	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	28,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	46,00

1	2	3	4	5
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	46,00
112	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	292,00
		Capitolul 1.1.9. Blocul G		
113	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI) K=0,50	buc	48,00
114	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	24,00
115	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
116	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,04
117	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	5,00
118	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	24,00
119	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 78 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	254,00
120	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. -	m2	24,00

1	2	3	4	5
		20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa-83 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01		
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	268,00
122	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	268,00
123	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	25,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	54,00
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	54,00
126	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	290,00
		Capitolul 1.1.10. Casa scarii F - G, galeria		
127	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	28,00
128	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	16,50
129	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	3,00
130	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,02
131	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	3,00
132	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,50

1	2	3	4	5
		(SOCLU)		
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm, densitatea - 135 kg/m ³ , cornier plastic cu plasa-82m)	m ²	61,00
134	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 70 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m ²	14,00
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m ²	75,00
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²	75,00
137	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	14,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m ²	46,50
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m ²	46,50
140	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	160,00
		Capitolul 1.1.11. Blocul H		
141	CP10A, k=0,5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI) K=0,50	buc	78,00
142	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m ²	22,00
143	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	8,50

1	2	3	4	5
144	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,046
145	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	8,50
146	CF10A, k=2	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (SOCLU)	m2	22,00
147	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 98 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	166,00
148	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 141 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	37,20
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	203,00
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	203,00
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)	m	44,60
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)	m2	42,00
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	42,00
154	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	340,00
		Capitolul 1.2. Scari exterioare antiincendiu de la nivelul II - 7 buc.		

1	2	3	4	5
155	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	112,00
156	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	1 400,00
157	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (extinderea platformelor)	kg	198,00
158	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (120x60x3 + treptele) Material marunt pentru montare=1,018	kg	1 240,00
159	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - (57 m)	kg	495,00
160	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	7,00
161	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	1,94
162	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	1,00
163	CL17B	Confectii metalice inglobate	kg	35,00
164	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,50
165	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (fundatie) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	1,40
		Capitolul 1.3. Copertine la scarile antiincendiu		

1	2	3	4	5
166	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertine	kg	884,00
167	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada niv. I - 36 m)	kg	396,00
168	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	1,30
169	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat, 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	50,00
170	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	96,00
171	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	96,00
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	196,00
173	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm (8 buc. - nivelul 1)	m2	196,00
174	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	32,80
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	96,00
		Capitolul 1.4. Copertinele din policarbonat la intrare in blocuri Capitolul 1.4.1. Blocul A (2,05x3,05)		
176	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,16

1	2	3	4	5
177	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,16
178	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	88,00
179	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	44,00
180	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	0,132
181	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat b = 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,25
182	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
183	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	9,00
185	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	9,00
186	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	3,00
		Capitolul 1.4.2. Blocul B - C (2,05x3,05)		
187	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,16
188	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,16

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	88,00
190	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	44,00
191	RplzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	0,132
192	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat b = 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,25
193	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
194	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	9,00
196	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	9,00
197	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	3,00
		Capitolul 1.4.3. Blocul D - E (2,05x3,05)		
198	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,16
199	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,16
200	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	88,00

1	2	3	4	5
201	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	44,00
202	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	0,132
203	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat b = 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,25
204	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
205	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	14,00
207	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	14,00
208	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	3,00
		Capitolul 1.4.4. Blocul F - G (2,05x3,05)		
209	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,16
210	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,16
211	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	88,00
212	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	44,00

1	2	3	4	5
213	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03	t	0,132
214	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (polycarbonat b = 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,25
215	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
216	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	16,00
218	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	16,00
219	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	3,00
		Capitolul 1.4.5. Blocul H (2,05x3,05)		
220	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare	m3	0,16
221	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,16
222	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	88,00
223	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	44,00
224	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,132

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03		
225	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (policarbonat b = 4 mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	6,25
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
227	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,00
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	12,00
229	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	12,00
230	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05	m	3,00
		Capitolul 1.5. Copertinele la intrari in subsol - 8 buc		
231	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine	kg	635,00
232	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)	kg	330,00
233	RpIzE10A	Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03	t	0,965
234	RCsB21A, k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (b= 1,5 cm, k=0,3) K=0,30 Materiale marunte=1,05	buc	80,00
235	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	18,00

1	2	3	4	5
		inclusiv (9 buc)		
236	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru scara (6 buc.)	kg	72,00
237	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	2,00
238	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	55,80
239	CF15A	Tencuieli interioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	138,60
240	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,40
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	120,00
242	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	120,00
		Capitolul 2. Lucrari interioare Capitolul 2.1. Blocul A Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare/demolare		
243	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	46,20
244	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	80,00
245	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	180,00
246	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	30,00
247	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2	19,00

1	2	3	4	5
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)		
248	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	90,00
249	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	8,00
250	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,045
251	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	8,00
		Capitolul 2.1.2. Peretii		
252	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	450,00
253	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	44,10
254	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	140,00
255	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	98,50
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	330,00
257	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
258	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	28,00
259	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	16,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1.3. Usi		
260	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	16,38
261	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00
262	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)	m2	5,40
264	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
265	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.1.4. Pardoseli		
266	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	238,00
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	83,00
268	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	78,00
269	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,00

1	2	3	4	5
270	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	160,00
271	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.1.5. Tavane		
272	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	234,00
		Capitolul 2.1.6. Scara blocului A		
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonoground	m2	55,20
274	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	45,20
275	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,00
276	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 11 m)	kg	121,00
277	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	4,00
		Capitolul 2.2. Blocul B		
		Capitolul 2.2.1. Lucrari de demontare/demolare		
278	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	44,00
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	72,50
280	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	200,00
281	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	27,00
282	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	16,38
283	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	95,00
284	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,50

1	2	3	4	5
285	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
286	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,50
		Capitolul 2.2.2. Peretii		
287	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	387,00
288	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	38,00
289	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	115,00
290	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	99,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	365,00
292	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
293	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	27,00
294	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	17,00
		Capitolul 2.2.3. Usi		
295	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	16,38

1	2	3	4	5
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00
297	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)	m2	5,40
299	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
300	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.2.4. Pardoseli		
301	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	257,00
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	72,00
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	71,00
304	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	42,00
305	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	186,00
306	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.2.5. Tavane		

1	2	3	4	5
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	250,00
		Capitolul 2.2.6. Scara blocului B-C		
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogruud	m2	57,40
309	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	47,40
310	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,00
311	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)	kg	110,00
312	TrB01E1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,00
		Capitolul 2.3. Blocul C Capitolul 2.3.1. Lucrari de demontare/demolare		
313	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	48,00
314	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	70,00
315	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	185,00
316	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	27,00
317	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	18,42
318	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
319	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
320	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	8,00
		Capitolul 2.3.2. Peretii		
321	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2	490,00

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005		
322	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,00
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	150,00
324	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	98,50
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00
326	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
327	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	27,00
328	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	17,00
		Capitolul 2.3.3. Usi		
329	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	18,43
330	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,00
331	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
332	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	5,40

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)		
333	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
334	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.3.4. Pardoseli		
335	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	277,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	96,00
337	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	92,00
338	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,00
339	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	185,00
340	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,60
		Capitolul 2.3.5. Tavane		
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	274,00
		Capitolul 2.4. Blocul D Capitolul 2.4.1. Lucrari de demontare/demolare		
342	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	48,00
343	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	66,00

1	2	3	4	5
344	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	188,00
345	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	26,80
346	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	16,38
347	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	90,00
348	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
349	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
350	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,00
		Capitolul 2.4.2. Peretii		
351	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	368,00
352	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,00
353	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	128,00
354	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	126,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,00
356	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00

1	2	3	4	5
357	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	27,00
358	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	16,00
		Capitolul 2.4.3. Usi		
359	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	16,38
360	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00
361	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
362	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive (1,2x0,75x6)	m2	5,40
363	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
364	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.4.4. Pardoseli		
365	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	260,00
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	70,00
367	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	66,00

1	2	3	4	5
		suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)		
368	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	40,00
369	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	194,00
370	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.4.5. Tavane		
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	251,00
		Capitolul 2.4.6. Scara blocului D-E		
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogruud	m2	57,40
373	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	47,40
374	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,00
375	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)	kg	110,00
376	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,00
		Capitolul 2.5. Blocul E Capitolul 2.5.1. Lucrari de demontare/demolare		
377	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	54,00
378	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	65,00
379	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	190,00
380	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	27,00
381	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	49,00

1	2	3	4	5
382	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	6,00
383	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
384	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	6,00
		Capitolul 2.5.2. Peretii		
385	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	490,00
386	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,00
387	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	150,00
388	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,00
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00
390	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
391	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	27,00
392	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	16,00
		Capitolul 2.5.3. Usi		
393	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia	m2	18,94

1	2	3	4	5
		hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m		
394	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,00
395	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
396	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive (1,2x0,75x6)	m2	5,40
397	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
398	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.5.4. Pardoseli		
399	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	284,00
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	96,00
401	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	94,00
402	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,00
403	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	190,00

1	2	3	4	5
404	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.5.5. Tavane		
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	280,00
		Capitolul 2.6. Blocul F		
		Capitolul 2.6.1. Lucrari de demontare/demolare		
406	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	55,00
407	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	64,00
408	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	156,00
409	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	24,50
410	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	15,00
411	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
412	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
413	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	5,00
		Capitolul 2.6.2. Peretii		
414	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	450,00
415	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,50
416	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	136,00
417	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	100,00

1	2	3	4	5
		alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	335,00
419	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
420	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	26,00
421	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	15,00
		Capitolul 2.6.3. Usi		
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	14,94
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00
424	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)	m2	5,40
426	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
427	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.6.4. Pardoseli		

1	2	3	4	5
428	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	220,00
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	66,00
430	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	63,00
431	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,00
432	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	156,00
433	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.6.5. Tavane		
434	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	216,00
		Capitolul 2.6.6. Scara blocului F - G		
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogruud	m2	56,00
436	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	46,00
437	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,00
438	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)	kg	110,00
439	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	1,00
		Capitolul 2.7. Blocul G		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.7.1. Lucrari de demontare/demolare		
440	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	60,00
441	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	64,50
442	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	160,00
443	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	24,00
444	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	16,80
445	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
446	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,03
447	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	5,00
		Capitolul 2.7.2. Peretii		
448	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	466,00
449	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,50
450	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	146,00
451	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	97,00
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,00
453	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00

1	2	3	4	5
454	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	24,00
455	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	15,00
		Capitolul 2.7.3. Usi		
456	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	16,80
457	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	9,00
458	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (peretii despartitori din WC, 1,2x1,2x4) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	5,76
459	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)	m2	5,40
460	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	3,00
461	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
		Capitolul 2.7.4. Pardoseli		
462	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	240,00
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	69,00
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2	65,00

1	2	3	4	5
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)		
465	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	50,00
466	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe) =1,005	m2	184,00
467	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	4,00
		Capitolul 2.7.5. Tavane		
468	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	240,00
		Capitolul 2.8. Blocul H Capitolul 2.8.1. Lucrari de demontare/demolare		
469	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din faianta	m2	130,00
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	200,00
471	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	95,00
472	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	190,00
473	RpCQ11D	Demontarea glafurilor	m2	40,00
474	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)	m2	44,73
475	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	10,00
476	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,06
477	TsI51A8	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km	t	10,00
		Capitolul 2.8.2. Peretii		
478	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara	m2	1 245,00

1	2	3	4	5
		izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005		
479	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,00
480	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	340,00
481	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	230,00
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 005,00
483	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
484	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	42,00
485	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	20,00
		Capitolul 2.8.3. Usi		
486	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, - 25	m2	44,73
487	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	25,00
488	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica - 5)	m2	10,71
489	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,00
		Capitolul 2.8.4. Pardoseli		

1	2	3	4	5
490	IzF18C, k-1,5	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale) K=1,50	m2	418,00
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	258,00
492	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)	m2	228,00
493	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	216,00
494	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	190,00
495	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	15,00
		Capitolul 2.8.5. Tavane		
496	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)	m2	340,00
497	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu (bucatarie)	m2	69,00
		Capitolul 2.9. Retele ingineresti Capitolul 2.9.1. Apeduct		
498	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25 mm	m	1 240,00
499	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	1 200,00
500	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	1 600,00

1	2	3	4	5
501	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1 200,00
502	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton Materiale marunte=1,05	buc	60,00
503	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,03	buc	16,00
504	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,00	buc	18,00
505	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri (set boiler)	buc	18,00
506	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	186,00
507	SA14G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm	m	100,00
508	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm	m	60,00
509	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	100,00
		Capitolul 2.9.2. Canalizare		
510	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 - 100 mm	m	184,00
511	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 100 mm (apele pluviale)	m	49,00
512	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	29,00
513	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	31,00

1	2	3	4	5
514	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03	buc	44,00
515	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,025	buc	44,00
516	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	148,00
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	54,00
518	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	85,00
519	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	96,00
520	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,00
521	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	44,00
522	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	160,00
523	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	46,00
524	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	90,00

1	2	3	4	5
525	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	16,00
526	RCsB29K, k=2,43	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizînd cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 120 mm (grosimea perete 27 cm, k=2,43) K=2,43	buc	38,00
		Capitolul 2.9.3. Incalzire		
527	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m ²	166,50
528	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 1 1/2" -2"	m	1 200,00
529	RCsB29C	Forarea gaurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizînd cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 40 mm	buc	120,00
530	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm	m	850,00
531	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm	m	650,00
532	IC35D	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 32,0 mm	m	300,00
533	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	2 300,00
534	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avînd	buc	100,00

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 20,0 mm		
535	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	120,00
536	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	180,00
537	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	130,00
538	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	142,00
539	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	120,00
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	404,00
541	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind 500/2000 22	buc	148,00
542	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind 500/1500 22	buc	14,00
543	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500/1000 22	buc	40,00
544	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	40,00
545	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	178,50
		Capitolul 3. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1. Apeduct		
546	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	18,00
		Capitolul 3.2. Electricitatea		
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	298,00
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	250,00
549	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	1 800,00
550	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGNG LS 3x1,5 mm2)	m	2 950,00
551	5901031	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	2 950,00
552	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (VVGng LS 3x2,5 mm2)	m	2 025,00
553	695685	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	2 025,00
554	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (VVGng LS 3x4,0 mm2)	m	60,00
555		Cablu VVG-LS-3*4,0	m	60,00
556	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x10 mm2)	m	220,00
557		Cablu VVG-LS-5*10,0	m	220,00
558	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x6 mm2)	m	250,00
559		Cablu VVG-LS-5*6,0	m	250,00
560	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor,	m	80,00

1	2	3	4	5
		avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x4 mm2)		
561		Cablu VVG-LS-5*4,0	m	80,00
562	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 595x595) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	360,00
563	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 600x100) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	24,00
564	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (EXIT) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	42,00
565	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	180,00
566	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (cu 2 clape)	buc	460,00
567	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (cu o clapa)	buc	30,00
568	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm/ doar manopera	100 m	29,00
569	Conf pret piata	Teava de vinilplast d=16mm	m	2 900,00
570	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera	100 m	20,40
571		Teava de vinilplast d=20mm	m	2 040,00
572	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32	100 m	3,30

1	2	3	4	5
		mm		
573		Teava de vinilplast d=32mm	m	330,00
574	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	47,70
575	695685	Cablu VVG-LS-2,5	m	4 770,00
576	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (total echipat) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	20,00
577	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	3,00
578	Conf pret piata	Conductor de legare de pamint d=20mm	m	300,00
579	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
580	Conf pret piata	Priza de pamint verticala 20mm	buc	3,00
581	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,09
582	Con pret piata	Conductor de legare de pamint d=16mm	m	9,00
583	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,04
584	Pret piata	Priza de fisa tripolara	buc	4,00
585	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA 47-100	buc	3,00
586	Pret piata	Intrerupator automat BA47-100A	buc	3,00
587	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 100A	buc	3,00
588	Pret piata	Intrerupator automat 100A	buc	3,00
589	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00
590	Pret piata	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00
591	RPEG07A	Montarea transformatorului 200/5 Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00

1	2	3	4	5
592	RpEG07A	Montarea panoului de evidenta BZUM-TF-01-250, pe perete sau in nisa Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
593	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A (200A BP 32-35)	buc	1,00
594	RPEG07A	Montarea panoului de distributie IIQO70-1-02 Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
595	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit ZMG410 CR	buc	1,00
		Capitolul 4. Utilaj		
596		Incalzitor de apa electric 80 l	buc	18,00
597		Transformator 200/5 Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
598		Panoul de evidenta BZUM-TF-01-250 Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
599	RPEG07A	Panoul de distributie IIQO70-1-02 Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
600		Contor electric ZMG410 CR	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

