

**Reparatia capitala la IPET nr. 8  
din str. Negruzzi 105, mun.  
Orhei**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de amenajare a fatadei</b><br><br><b>Capitolul 1.1. Termoizolarea fatadelor</b><br><br><b>Capitolul 1.1.1. Blocul A</b>                                                                                                                                                  |                    |        |
| 1      | CP10A, k=0,5                | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50                         | buc                | 48,00  |
| 2      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                             | m2                 | 54,50  |
| 3      | TrB01E1-3                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                  | t                  | 6,00   |
| 4      | TsC59B                      | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                           | 100 m3             | 0,04   |
| 5      | TsI51A8                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                  | t                  | 6,00   |
| 6      | CF15A, k=2,5                | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                  | m2                 | 44,50  |
| 7      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2                 | 318,20 |
| 8      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 33,75  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |              | fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                                                                                              |        |        |
| 9  | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                   | m2     | 352,00 |
| 10 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                    | m2     | 352,00 |
| 11 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                          | m      | 36,10  |
| 12 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 54,50  |
| 13 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                | m2     | 54,50  |
| 14 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                      | m2     | 338,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.2. Blocul B</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 15 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI)<br>K=0,50 | buc    | 48,00  |
| 16 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 29,00  |
| 17 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                           | t      | 6,00   |
| 18 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,04   |
| 19 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                           | t      | 6,00   |
| 20 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)                                                                                     | m2     | 29,00  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    |              | K=2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| 21 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m <sup>3</sup> , cornier plastic cu plasa)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m <sup>2</sup> | 291,30 |
| 22 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                                     | m <sup>2</sup> | 30,00  |
| 23 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 301,30 |
| 24 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 301,30 |
| 25 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 32,00  |
| 26 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 49,00  |
| 27 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 49,00  |
| 28 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 292,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.3. Blocul C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
| 29 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50                                      | buc            | 48,00  |
| 30 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 52,00  |
| 31 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                | t              | 7,00   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 32 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,045  |
| 33 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 7,00   |
| 34 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                   | m2     | 52,00  |
| 35 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 280,50 |
| 36 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                        | m2     | 29,00  |
| 37 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 309,50 |
| 38 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                            | m2     | 309,50 |
| 39 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 31,50  |
| 40 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 50,00  |
| 41 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                        | m2     | 50,00  |
| 42 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                              | m2     | 300,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.4. Casa scarii B - C, galeria</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
| 43 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau                                                                                                                                                       | buc    | 28,00  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |              | zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50                                                                                                                                                                         |        |       |
| 44 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 16,00 |
| 45 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                       | t      | 3,00  |
| 46 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,02  |
| 47 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 3,00  |
| 48 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                       | m2     | 16,00 |
| 49 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa-91 m)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 76,95 |
| 50 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 80 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01       | m2     | 16,00 |
| 51 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 92,95 |
| 52 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                | m2     | 92,95 |
| 53 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 9,00  |
| 54 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 46,00 |
| 55 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200                                                                                                                                                       | m2     | 46,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |              | mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 56 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                             | m2     | 160,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.5. Blocul D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| 57 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI)<br>K=0,50                        | buc    | 48,00  |
| 58 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 28,00  |
| 59 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                  | t      | 6,00   |
| 60 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,04   |
| 61 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 6,00   |
| 62 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                  | m2     | 28,00  |
| 63 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 297,40 |
| 64 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                       | m2     | 28,00  |
| 65 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 315,40 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 66 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                    | m2     | 315,40 |
| 67 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                          | m      | 32,00  |
| 68 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 48,00  |
| 69 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                | m2     | 48,00  |
| 70 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                      | m2     | 340,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.6. Blocul E</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 71 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI)<br>K=0,50 | buc    | 48,00  |
| 72 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 24,00  |
| 73 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                           | t      | 5,50   |
| 74 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,04   |
| 75 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                           | t      | 5,50   |
| 76 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                           | m2     | 24,00  |
| 77 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 81 m)            | m2     | 300,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |              | Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 78 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,colt cu plasa- 124 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 34,60  |
| 79 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 334,60 |
| 80 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                         | m2     | 334,60 |
| 81 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                               | m      | 40,40  |
| 82 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 54,00  |
| 83 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                     | m2     | 54,00  |
| 84 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                           | m2     | 354,00 |
|    |              | <b>Capitolul 1.1.7. Casa scarii D - E, galeria</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
| 85 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50                       | buc    | 28,00  |
| 86 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 25,00  |
| 87 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                | t      | 3,00   |
| 88 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,02   |
| 89 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                | t      | 3,00   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 90  | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                 | m2  | 25,00  |
| 91  | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa-112 m)                                   | m2  | 72,70  |
| 92  | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 90 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2  | 21,00  |
| 93  | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 95,70  |
| 94  | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                          | m2  | 95,70  |
| 95  | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                | m   | 21,00  |
| 96  | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 25,00  |
| 97  | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                      | m2  | 25,00  |
| 98  | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                            | m2  | 148,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.1.8. Blocul F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 99  | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI)<br>K=0,50                      | buc | 48,00  |
| 100 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 36,00  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |              | soclu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 101 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                          | t      | 5,50   |
| 102 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,04   |
| 103 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 5,50   |
| 104 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                          | m2     | 22,00  |
| 105 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 80 m)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 262,50 |
| 106 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa-96 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01            | m2     | 28,00  |
| 107 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 280,50 |
| 108 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 280,50 |
| 109 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 28,00  |
| 110 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 46,00  |
| 111 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                               | m2     | 46,00  |
| 112 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile                                                                                                                                                               | m2     | 292,00 |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |              | (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
|     |              | <b>Capitolul 1.1.9. Blocul G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 113 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5 - UMBRARI)<br>K=0,50                               | buc    | 48,00  |
| 114 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 24,00  |
| 115 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                         | t      | 5,00   |
| 116 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,04   |
| 117 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 5,00   |
| 118 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                                                         | m2     | 24,00  |
| 119 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa - 78 m)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2     | 254,00 |
| 120 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,colt cu plasa-83 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01            | m2     | 24,00  |
| 121 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 268,00 |
| 122 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 268,00 |
| 123 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu,                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 25,00  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |              | (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
| 124 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 54,00  |
| 125 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2     | 54,00  |
| 126 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                     | m2     | 290,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.1.10. Casa scarii F - G, galeria</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |
| 127 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50 | buc    | 28,00  |
| 128 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 16,50  |
| 129 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                          | t      | 3,00   |
| 130 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,02   |
| 131 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 3,00   |
| 132 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)<br>K=2,50                                                                          | m2     | 16,50  |
| 133 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 80 mm,densitatea - 135 kg/m3, cornier plastic cu plasa-82m)               | m2     | 61,00  |
| 134 | IzF55C       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata                                                                                                                               | m2     | 14,00  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |              | peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm,colt cu plasa - 70 m )<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                                                                                                                      |        |        |
| 135 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                   | m2     | 75,00  |
| 136 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                   | m2     | 75,00  |
| 137 | CK26B        | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                         | m      | 14,00  |
| 138 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 46,50  |
| 139 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2     | 46,50  |
| 140 | CB14A        | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                     | m2     | 160,00 |
|     |              | <b>Capitolul 1.1.11. Blocul H</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 141 | CP10A, k=0,5 | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (DEMONTAREA, k=0.5, UMBRARI)<br>K=0,50 | buc    | 78,00  |
| 142 | RCsJ37A      | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu                                                                                                                                                                                                                     | m2     | 22,00  |
| 143 | TrB01E1-3    | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                          | t      | 8,50   |
| 144 | TsC59B       | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,046  |
| 145 | TsI51A8      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 8,50   |
| 146 | CF15A, k=2,5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, (b=5 cm, k=2,5; La Soclu)                                                                                    | m2     | 22,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|     |         | K=2,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |
| 147 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 100 mm, densitatea - 135 kg/m <sup>3</sup> , cornier plastic cu plasa - 98 m)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m <sup>2</sup> | 166,00   |
| 148 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr. - 20 mm, la deschisuri = 25;30 cm, colt cu plasa - 141 m)<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01                       | m <sup>2</sup> | 37,20    |
| 149 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 203,00   |
| 150 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 203,00   |
| 151 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, (exterioare, b=300 mm)                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 44,60    |
| 152 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor la peretilor (Soclu)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 42,00    |
| 153 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 42,00    |
| 154 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 340,00   |
|     |         | <b>Capitolul 1.2. Scari exterioare antiincendiu de la nivelul II - 7 buc.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |          |
| 155 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 112,00   |
| 156 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor<br>Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03                                                                                                                                                                                             | kg             | 1 400,00 |
| 157 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (extinderea platformelor)                                                                                                                                | kg             | 198,00   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 158 | CH10A    | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (120x60x3 + trepte)<br>Material marunt pentru montare=1,018                                                                                                              | kg | 1 240,00 |
| 159 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - (57 m)                                                                                                                                                                                           | kg | 495,00   |
| 160 | CK14A    | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                   | m2 | 7,00     |
| 161 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                    | t  | 1,94     |
| 162 | TsA01H1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare           | m3 | 1,00     |
| 163 | CL17B    | Confectii metalice inglobate                                                                                                                                                                                                                               | kg | 35,00    |
| 164 | CB01A    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                           | m2 | 3,50     |
| 165 | CA04B3   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (fundatie)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 1,40     |
|     |          | <b>Capitolul 1.3. Copertine la scarile antiincendiu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |
| 166 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertine                                                                                                                                                                                                     | kg | 884,00   |
| 167 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (balustrada niv. I - 36 m)                                                                                                                         | kg | 396,00   |
| 168 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                    | t  | 1,30     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 169 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat, 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2  | 50,00  |
| 170 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 96,00  |
| 171 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 96,00  |
| 172 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 196,00 |
| 173 | RpCM34A  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm (8 buc. - nivelul 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 196,00 |
| 174 | CI14C    | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 32,80  |
| 175 | CB14A    | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 96,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.4. Copertinele din policarbonat la intrare in blocuri</b><br><br><b>Capitolul 1.4.1. Blocul A (2,05x3,05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 176 | TsA01H3  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare                                                                                                                                                                   | m3  | 0,16   |
| 177 | CA03D2   | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,16   |
| 178 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 88,00  |
| 179 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 44,00  |
| 180 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,132  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma etc.)=1,03                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 181 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat b = 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2  | 6,25  |
| 182 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 8,00  |
| 183 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 8,00  |
| 184 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 9,00  |
| 185 | RpCM34A  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 9,00  |
| 186 | CI14C    | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 3,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.4.2. Blocul B - C (2,05x3,05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 187 | TsA01H3  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare                                                                                                                                                                       | m3  | 0,16  |
| 188 | CA03D2   | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,16  |
| 189 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 88,00 |
| 190 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 44,00 |
| 191 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei, in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe, abrazive, petrol, scinduri schela, cuie, sirma                                                                                                                                                                      | t   | 0,132 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | etc.)=1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 192 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat b = 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2  | 6,25  |
| 193 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 8,00  |
| 194 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 8,00  |
| 195 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 9,00  |
| 196 | RpCM34A  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,00  |
| 197 | CI14C    | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 3,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.4.3. Blocul D - E (2,05x3,05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 198 | TsA01H3  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare                                                                                                                                                                      | m3  | 0,16  |
| 199 | CA03D2   | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,16  |
| 200 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 88,00 |
| 201 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 44,00 |
| 202 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                                                                                                                                                                | t   | 0,132 |
| 203 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 6,25  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat b = 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 |     |       |
| 204 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                   | buc | 8,00  |
| 205 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                               | buc | 8,00  |
| 206 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 14,00 |
| 207 | RpCM34A  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,00 |
| 208 | CI14C    | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                       | m   | 3,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.4.4. Blocul F - G (2,05x3,05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 209 | TsA01H3  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare                                                                            | m3  | 0,16  |
| 210 | CA03D2   | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                              | m3  | 0,16  |
| 211 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 88,00 |
| 212 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 44,00 |
| 213 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                                                                      | t   | 0,132 |
| 214 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor,                             | m2  | 6,25  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat b = 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| 215 | RpCU05A  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 8,00  |
| 216 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 8,00  |
| 217 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,00 |
| 218 | RpCM34A  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 16,00 |
| 219 | CI14C    | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 3,00  |
|     |          | <b>Capitolul 1.4.5. Blocul H (2,05x3,05)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 220 | TsA01H3  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare                                                                                                                                                                      | m3  | 0,16  |
| 221 | CA03D2   | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,16  |
| 222 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 88,00 |
| 223 | CL17B    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 44,00 |
| 224 | RpIzE10A | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                                                                                                                                                                | t   | 0,132 |
| 225 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>(policarbonat b = 4 mm)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05 | m2  | 6,25  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 226 | RpCU05A           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                                                                                                                                                         | buc | 8,00   |
| 227 | CK35A             | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 8,00   |
| 228 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 12,00  |
| 229 | RpCM34A           | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 12,00  |
| 230 | CI14C             | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (racord la perete)<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05                                                                                                                                                                                             | m   | 3,00   |
|     |                   | <b>Capitolul 1.5. Copertinele la intrari in subsol - 8 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 231 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru copertine                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 635,00 |
| 232 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (4 m)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 330,00 |
| 233 | RpIzE10A          | Vopsirea manuala a confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei,in doua straturi, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv<br>Materiale marunte (carpe,abrazive,petrol,scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,03                                                                            | t   | 0,965  |
| 234 | RCsB21A,<br>k=0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (b= 1,5 cm, k=0,3)<br>K=0,30<br>Materiale marunte=1,05                                                                                                                                                   | buc | 80,00  |
| 235 | CK12A             | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (9 buc) | m2  | 18,00  |
| 236 | CL17B             | Confectii metalice diverse, montate aparent: pentru scara (6 buc.)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 72,00  |
| 237 | CN21A             | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,00   |
| 238 | CE06A             | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40                                                                                                                                                                          | m2  | 55,80  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |           | mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu<br>agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa<br>superioara , inclusiv executarea doliilor,<br>sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla<br>profilata)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05                                                                                                            |        |        |
| 239 | CF15A     | Tencuieli interioare executate manual, cu mortar<br>de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la<br>pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 138,60 |
| 240 | CF15A     | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual,<br>cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau caramida, cu<br>suprafete plane                                                                                                                                                                                                        | m2     | 79,40  |
| 241 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 120,00 |
| 242 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata<br>sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30<br>cm, executate pe suprafete plane la pereti si<br>stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi<br>alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de<br>10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea<br>placajelor | m2     | 120,00 |
|     |           | <b>Capitolul 2. Lucrari interioare</b><br><br><b>Capitolul 2.1. Blocul A</b><br><br><b>Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| 243 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 46,20  |
| 244 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 80,00  |
| 245 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC<br>pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 180,00 |
| 246 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 30,00  |
| 247 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,<br>obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 19,00  |
| 248 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si<br>imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 90,00  |
| 249 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3<br>(incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu<br>roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 8,00   |
| 250 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu<br>o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in<br>autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,045  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 251 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 8,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.1.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 252 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                             | m2  | 450,00 |
| 253 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 44,10  |
| 254 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 140,00 |
| 255 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 98,50  |
| 256 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 330,00 |
| 257 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 8,00   |
| 258 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b=30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 28,00  |
| 259 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                        | t   | 16,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.1.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 260 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                      | m2  | 16,38  |
| 261 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 8,00   |
| 262 | CK27B     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 5,76   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |
| 263 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)                                                | m2  | 5,40   |
| 264 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                             | m2  | 3,00   |
| 265 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.1.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 266 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 238,00 |
| 267 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 83,00  |
| 268 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 78,00  |
| 269 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 48,00  |
| 270 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                      | m2  | 160,00 |
| 271 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 4,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.1.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 272 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 234,00 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |           | <b>Capitolul 2.1.6. Scara blocului A</b>                                                                                                                                                           |        |        |
| 273 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrunder                                                                                                                                                | m2     | 55,20  |
| 274 | RpCM34A   | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                         | m2     | 45,20  |
| 275 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m      | 41,00  |
| 276 | CL17B     | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 11 m)                                                                                                                           | kg     | 121,00 |
| 277 | TrB01E1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                    | t      | 4,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.2. Blocul B</b>                                                                                                                                                                     |        |        |
|     |           | <b>Capitolul 2.2.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                              |        |        |
| 278 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                           | m2     | 44,00  |
| 279 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                            | m2     | 72,50  |
| 280 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                     | m2     | 200,00 |
| 281 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                              | m2     | 27,00  |
| 282 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                         | m2     | 16,38  |
| 283 | RpCP45D   | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                     | kg     | 95,00  |
| 284 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t      | 6,50   |
| 285 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                             | 100 m3 | 0,03   |
| 286 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                    | t      | 6,50   |
|     |           | <b>Capitolul 2.2.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                    |        |        |
| 287 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu                                                                                                          | m2     | 387,00 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |           | inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 288 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 38,00  |
| 289 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 115,00 |
| 290 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 99,00  |
| 291 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2  | 365,00 |
| 292 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 8,00   |
| 293 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b= 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 27,00  |
| 294 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                        | t   | 17,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.2.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 295 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                      | m2  | 16,38  |
| 296 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 8,00   |
| 297 | CK27B     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                                                                | m2  | 5,76   |
| 298 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                   | m2  | 5,40   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | (1,2x0,75x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |
| 299 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                             | m2  | 3,00   |
| 300 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.2.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 301 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 257,00 |
| 302 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 72,00  |
| 303 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 71,00  |
| 304 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 42,00  |
| 305 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                      | m2  | 186,00 |
| 306 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 4,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.2.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 307 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 250,00 |
|     |               | <b>Capitolul 2.2.6. Scara blocului B-C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 308 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonoground                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 57,40  |
| 309 | RpCM34A       | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 47,40  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 310 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                         | m      | 46,00  |
| 311 | CL17B     | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)                                                                                                                                                                   | kg     | 110,00 |
| 312 | TrB01E1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                                                                                                            | t      | 1,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.3. Blocul C</b><br><b>Capitolul 2.3.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                                    |        |        |
| 313 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                                                                   | m2     | 48,00  |
| 314 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                    | m2     | 70,00  |
| 315 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                             | m2     | 185,00 |
| 316 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 27,00  |
| 317 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                                                                 | m2     | 18,42  |
| 318 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                            | t      | 6,00   |
| 319 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                     | 100 m3 | 0,03   |
| 320 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                            | t      | 8,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.3.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 321 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2     | 490,00 |
| 322 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                        | m2     | 32,00  |
| 323 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                              | m      | 150,00 |
| 324 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format                                                                                                                                         | m2     | 98,50  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |           | cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor                    |     |        |
| 325 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                           | m2  | 350,00 |
| 326 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                  | buc | 8,00   |
| 327 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b=30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                            | m   | 27,00  |
| 328 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                       | t   | 17,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.3.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 329 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                    | m2  | 18,43  |
| 330 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 9,00   |
| 331 | CK27B     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                              | m2  | 5,76   |
| 332 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)    | m2  | 5,40   |
| 333 | CK21D     | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica) | m2  | 3,00   |
| 334 | CK33A     | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.3.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |
| 335 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2 | 277,00 |
| 336 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 96,00  |
| 337 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2 | 92,00  |
| 338 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m  | 48,00  |
| 339 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                      | m2 | 185,00 |
| 340 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t  | 4,60   |
|     |               | <b>Capitolul 2.3.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 341 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 274,00 |
|     |               | <b>Capitolul 2.4. Blocul D</b><br><b>Capitolul 2.4.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 342 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 48,00  |
| 343 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 66,00  |
| 344 | RCsK40C       | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 188,00 |
| 345 | RpCQ11D       | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 26,80  |
| 346 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 16,38  |
| 347 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 90,00  |
| 348 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 6,00   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |           | (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |
| 349 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,03   |
| 350 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 6,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.4.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 351 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                             | m2     | 368,00 |
| 352 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 34,00  |
| 353 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 128,00 |
| 354 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2     | 126,00 |
| 355 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2     | 340,00 |
| 356 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 8,00   |
| 357 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b - 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 27,00  |
| 358 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                        | t      | 16,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.4.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 359 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina                                                                                                                                                              | m2     | 16,38  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | la 35 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 360 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 8,00   |
| 361 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                          | m2  | 5,76   |
| 362 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)                                                | m2  | 5,40   |
| 363 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                             | m2  | 3,00   |
| 364 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 365 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 260,00 |
| 366 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 70,00  |
| 367 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 66,00  |
| 368 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 40,00  |
| 369 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                      | m2  | 194,00 |
| 370 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 4,00   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|     |           | <b>Capitolul 2.4.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                     |        |        |
| 371 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                          | m2     | 251,00 |
|     |           | <b>Capitolul 2.4.6. Scara blocului D-E</b>                                                                                                                                                         |        |        |
| 372 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrunder                                                                                                                                                | m2     | 57,40  |
| 373 | RpCM34A   | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                         | m2     | 47,40  |
| 374 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m      | 46,00  |
| 375 | CL17B     | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)                                                                                                                           | kg     | 110,00 |
| 376 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t      | 1,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.5. Blocul E</b>                                                                                                                                                                     |        |        |
|     |           | <b>Capitolul 2.5.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                              |        |        |
| 377 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                           | m2     | 54,00  |
| 378 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                            | m2     | 65,00  |
| 379 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                     | m2     | 190,00 |
| 380 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                              | m2     | 27,00  |
| 381 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                         | m2     | 49,00  |
| 382 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t      | 6,00   |
| 383 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                             | 100 m3 | 0,03   |
| 384 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                    | t      | 6,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.5.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                    |        |        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 385 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                            | m2  | 490,00 |
| 386 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 34,00  |
| 387 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 150,00 |
| 388 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 115,00 |
| 389 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                           | m2  | 350,00 |
| 390 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,00   |
| 391 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b = 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 27,00  |
| 392 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                       | t   | 16,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.5.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 393 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                     | m2  | 18,94  |
| 394 | CK33C     | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,00  |
| 395 | CK27B     | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                                                               | m2  | 5,76   |
| 396 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,40   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |               | cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(1,2x0,75x6)                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 397 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                              | m2  | 3,00   |
| 398 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.5.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 399 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 284,00 |
| 400 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 96,00  |
| 401 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 94,00  |
| 402 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 50,00  |
| 403 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                                                        | m2  | 190,00 |
| 404 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 4,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.5.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 405 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 280,00 |
|     |               | <b>Capitolul 2.6. Blocul F</b><br><b>Capitolul 2.6.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 406 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 55,00  |
| 407 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 64,00  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 408 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 156,00 |
| 409 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 24,50  |
| 410 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 15,00  |
| 411 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                        | t      | 5,00   |
| 412 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,03   |
| 413 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 5,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.6.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 414 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                             | m2     | 450,00 |
| 415 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 32,50  |
| 416 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 136,00 |
| 417 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2     | 100,00 |
| 418 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2     | 335,00 |
| 419 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 8,00   |
| 420 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b = 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 26,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 421 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 15,00  |
|     |               | <b>Capitolul 2.6.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |
| 422 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                | m2  | 14,94  |
| 423 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 8,00   |
| 424 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                          | m2  | 5,76   |
| 425 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)                                                 | m2  | 5,40   |
| 426 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                              | m2  | 3,00   |
| 427 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.6.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 428 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 220,00 |
| 429 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 66,00  |
| 430 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 63,00  |
| 431 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu                                                                                                                                                                | m   | 46,00  |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |           | apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                    |    |        |
| 432 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                       | m2 | 156,00 |
| 433 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t  | 4,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.6.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                     |    |        |
| 434 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                          | m2 | 216,00 |
|     |           | <b>Capitolul 2.6.6. Scara blocului F - G</b>                                                                                                                                                       |    |        |
| 435 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare cu betonogrund                                                                                                                                                  | m2 | 56,00  |
| 436 | RpCM34A   | Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm                                                                                                         | m2 | 46,00  |
| 437 | CG18A     | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m  | 45,00  |
| 438 | CL17B     | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din inox, 10 m)                                                                                                                           | kg | 110,00 |
| 439 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t  | 1,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.7. Blocul G</b>                                                                                                                                                                     |    |        |
|     |           | <b>Capitolul 2.7.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                              |    |        |
| 440 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                           | m2 | 60,00  |
| 441 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                            | m2 | 64,50  |
| 442 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                     | m2 | 160,00 |
| 443 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                              | m2 | 24,00  |
| 444 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                         | m2 | 16,80  |
| 445 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                    | t  | 5,00   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 446 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,03   |
| 447 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 5,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.7.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| 448 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                             | m2     | 466,00 |
| 449 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 31,50  |
| 450 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 146,00 |
| 451 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2     | 97,00  |
| 452 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                            | m2     | 350,00 |
| 453 | CL20A     | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 8,00   |
| 454 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b = 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 24,00  |
| 455 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                        | t      | 15,00  |
|     |           | <b>Capitolul 2.7.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 456 | CK03A     | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m                                                                                                                                                      | m2     | 16,80  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 457 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 9,00   |
| 458 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori in WC; 1,2x1,2x4)                                                                                                                                          | m2  | 5,76   |
| 459 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,2x0,75x6)                                                | m2  | 5,40   |
| 460 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)                                             | m2  | 3,00   |
| 461 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.7.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 462 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 240,00 |
| 463 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 69,00  |
| 464 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 65,00  |
| 465 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                | m   | 50,00  |
| 466 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                                                                                                                      | m2  | 184,00 |
| 467 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 4,00   |
|     |               | <b>Capitolul 2.7.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 468 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 240,00   |
|     |           | <b>Capitolul 2.8. Blocul H</b><br><b>Capitolul 2.8.1. Lucrari de demontare/demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 469 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 130,00   |
| 470 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 200,00   |
| 471 | RpCK41B   | Desfacerea pardoselilor din parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 95,00    |
| 472 | RCsK40C   | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 190,00   |
| 473 | RpCQ11D   | Demontarea glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 40,00    |
| 474 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (USILOR)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 44,73    |
| 475 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                       | t      | 10,00    |
| 476 | TsC59B    | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,06     |
| 477 | TsI51A8   | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de: 8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 10,00    |
|     |           | <b>Capitolul 2.8.2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 478 | CF59B     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (grosimea gips carton - 12.5 mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                            | m2     | 1 245,00 |
| 479 | CF61A     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 102,00   |
| 480 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 340,00   |
| 481 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2     | 230,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 482 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                       | m2  | 1 005,00 |
| 483 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                              | buc | 8,00     |
| 484 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, b = 30 cm<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                                                                                                                                                                      | m   | 42,00    |
| 485 | TrB01E1-3     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                   | t   | 20,00    |
|     |               | <b>Capitolul 2.8.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |
| 486 | CK03A         | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m, - 25                                                                                                          | m2  | 44,73    |
| 487 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 25,00    |
| 488 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica - 5)                                          | m2  | 10,71    |
| 489 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 5,00     |
|     |               | <b>Capitolul 2.8.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 490 | IzF18C, k-1,5 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (b=4,5 cm, k=1,5 - materiale)<br>K=1,50 | m2  | 418,00   |
| 491 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 258,00   |
| 492 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (R11)                                                                                                                                                                                 | m2  | 228,00   |
| 493 | CG18A         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de                                                                                                                                                                                                                  | m   | 216,00   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |           | ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                       |     |          |
| 494 | CG49A     | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (covor PVC antibacterian, b=2 mm - emitatie parchet), la pardoseli<br>Materiale marunte (cirpe )=1,005                                                            | m2  | 190,00   |
| 495 | TrB01E1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m                                                                                         | t   | 15,00    |
|     |           | <b>Capitolul 2.8.5. Tavane</b>                                                                                                                                                                                          |     |          |
| 496 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (b=12 mm)                                                                                                                               | m2  | 340,00   |
| 497 | CK29E     | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu (bucatarie)                                                                                                                                       | m2  | 69,00    |
|     |           | <b>Capitolul 2.9. Retele ingineresti</b><br><b>Capitolul 2.9.1. Apeduct</b>                                                                                                                                             |     |          |
| 498 | RpSA04A   | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25 mm                                      | m   | 1 240,00 |
| 499 | SA15B     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR)                               | m   | 1 200,00 |
| 500 | IC40A     | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                           | buc | 1 600,00 |
| 501 | SF01A     | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                               | m   | 1 200,00 |
| 502 | RCsB21C   | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton<br>Materiale marunte=1,05                                                                                                                      | buc | 60,00    |
| 503 | SC02A     | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03                                                                                   | buc | 16,00    |
| 504 | RpSD19A   | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos | buc | 18,00    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | etc)=1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 505 | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri (set boiler)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 18,00  |
| 506 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                 | buc | 186,00 |
| 507 | SA14G   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 63 mm (PPR)                                                                                                                                                                                       | m   | 100,00 |
| 508 | SA14E   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR)                                                                                                                                                                                       | m   | 60,00  |
| 509 | IC40C   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                                           | buc | 100,00 |
|     |         | <b>Capitolul 2.9.2. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
| 510 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 - 100 mm                                                                                                                                                                                                    | m   | 184,00 |
| 511 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 100 mm (apele pluviale)                                                                                                                                                                                                    | m   | 49,00  |
| 512 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 29,00  |
| 513 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 31,00  |
| 514 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 44,00  |
| 515 | SC04B   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025                                                                                    | buc | 44,00  |
| 516 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                 | m   | 148,00 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     |                    | diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| 517 | SB09E              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                       | buc  | 54,00  |
| 518 | IC40F              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                 | buc  | 85,00  |
| 519 | SB08C              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                       | m    | 96,00  |
| 520 | SB09C              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                        | buc  | 36,00  |
| 521 | IC40F              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                 | buc  | 44,00  |
| 522 | SB08G              | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                      | m    | 160,00 |
| 523 | SB09G              | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                                                       | buc  | 46,00  |
| 524 | IC40F              | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton                                                                                                 | buc  | 90,00  |
| 525 | SF04A              | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 16,00  |
| 526 | RCsB29K,<br>k=2,43 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (grosimea perete 27 cm, k=2,43)<br>K=2,43                                                                                              | buc  | 38,00  |
|     |                    | <b>Capitolul 2.9.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 527 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 166,50   |
| 528 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"     | m   | 1 200,00 |
| 529 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm                                                                                           | buc | 120,00   |
| 530 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m   | 850,00   |
| 531 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 650,00   |
| 532 | IC35D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m   | 300,00   |
| 533 | IC40A   | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                 | buc | 2 300,00 |
| 534 | IC37B   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                     | buc | 100,00   |
| 535 | IC37C   | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                     | buc | 120,00   |
| 536 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc | 180,00   |
| 537 | IC38G   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul                                                                                    | buc | 130,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |         | exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |
| 538 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                            | buc | 142,00   |
| 539 | IC38I   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                                                            | buc | 120,00   |
| 540 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                                                                                                           | buc | 404,00   |
| 541 | IB06D   | Radiatoare din otel, monobloc avind 500/2000 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 148,00   |
| 542 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind 500/1500 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 14,00    |
| 543 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500/1000 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 40,00    |
| 544 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                                                                                                                                                                    | buc | 40,00    |
| 545 | IE01A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2  | 178,50   |
|     |         | <b>Capitolul 3. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 3.1. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |
| 546 | SE44A   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete                                                                                                                                                                                                                         | buc | 18,00    |
|     |         | <b>Capitolul 3.2. Electricitatea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |
| 547 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 298,00   |
| 548 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 250,00   |
| 549 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 1 800,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |         | cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                                                                                                            |     |          |
| 550 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (VVGNG LS 3x1,5 mm2)                                                   | m   | 2 950,00 |
| 551 | 5901031 | Cablu VVG-LS-3*1,5                                                                                                                                                                                                    | m   | 2 950,00 |
| 552 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (VVGng LS 3x2,5 mm2)                                                        | m   | 2 025,00 |
| 553 | 695685  | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                                                                    | m   | 2 025,00 |
| 554 | RpED01B | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp (VVGng LS 3x4,0 mm2)                                                        | m   | 60,00    |
| 555 |         | Cablu VVG-LS-3*4,0                                                                                                                                                                                                    | m   | 60,00    |
| 556 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x10 mm2)                                                            | m   | 220,00   |
| 557 |         | Cablu VVG-LS-5*10,0                                                                                                                                                                                                   | m   | 220,00   |
| 558 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x6 mm2)                                                             | m   | 250,00   |
| 559 |         | Cablu VVG-LS-5*6,0                                                                                                                                                                                                    | m   | 250,00   |
| 560 | RpED01C | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp (VVGng LS 5x4 mm2)                                                             | m   | 80,00    |
| 561 |         | Cablu VVG-LS-5*4,0                                                                                                                                                                                                    | m   | 80,00    |
| 562 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 595x595)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02 | buc | 360,00   |
| 563 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 600x100)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04                                                                       | buc | 24,00    |
| 564 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau                                                                                                                                                                        | buc | 42,00    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                 | de perete, complet echipate (EXIT)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04                                                                                                                                                                                                         |       |          |
| 565 | RpEE03A         | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc   | 180,00   |
| 566 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (cu 2 clape) | buc   | 460,00   |
| 567 | RpEE01A         | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (cu o clapa) | buc   | 30,00    |
| 568 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm/ doar manopera                                                                                                                                                                              | 100 m | 29,00    |
| 569 | Conf pret piata | Teava de vinilplast d=16mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 2 900,00 |
| 570 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ doar manopera                                                                                                                                                                      | 100 m | 20,40    |
| 571 |                 | Teava de vinilplast d=20mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 2 040,00 |
| 572 | 08-02-409-2     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm                                                                                                                                                                                             | 100 m | 3,30     |
| 573 |                 | Teava de vinilplast d=32mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 330,00   |
| 574 | 08-02-412-1     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                           | 100 m | 47,70    |
| 575 | 695685          | Cablu VVG-LS-2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 4 770,00 |
| 576 | RpEG03A         | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (total echipat)<br>Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01                                                                            | buc   | 20,00    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                               | 4       | 5      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 577 | 08-02-472-9     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm                                            | 100 m   | 3,00   |
| 578 | Conf pret piata | Conductor de legare de pamint d=20mm                                                                                                            | m       | 300,00 |
| 579 | 08-02-471-4     | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                                     | 10 buc  | 0,30   |
| 580 | Conf pret piata | Priza de pamint verticala 20mm                                                                                                                  | buc     | 3,00   |
| 581 | 08-02-472-1     | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm                                                    | 100 m   | 0,09   |
| 582 | Con pret piata  | Conductor de legare de pamint d=16mm                                                                                                            | m       | 9,00   |
| 583 | 08-03-591-11    | Priza de fisa tripolara                                                                                                                         | 100 buc | 0,04   |
| 584 | Pret piata      | Priza de fisa tripolara                                                                                                                         | buc     | 4,00   |
| 585 | 08-03-526-2     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA 47-100                                         | buc     | 3,00   |
| 586 | Pret piata      | Intrerupator automat BA47-100A                                                                                                                  | buc     | 3,00   |
| 587 | 08-03-526-3     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 100A                                                                 | buc     | 3,00   |
| 588 | Pret piata      | Intrerupator automat 100A                                                                                                                       | buc     | 3,00   |
| 589 | 08-03-603-1     | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                                              | buc     | 1,00   |
| 590 | Pret piata      | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                                              | buc     | 1,00   |
| 591 | RPEG07A         | Montarea transformatorului 200/5<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01                                    | buc     | 1,00   |
| 592 | RpEG07A         | Montarea panoului de evidenta BZUM-TF-01-250, pe perete sau in nisa<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc     | 1,00   |
| 593 | RpEE15A         | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A (200A BP 32-35)                                                                        | buc     | 1,00   |
| 594 | RPEG07A         | Montarea panoului de distributie IIQO70-1-02<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01                        | buc     | 1,00   |
| 595 | 08-03-600-1     | Contoare, montate pe suport pregatit ZMG410 CR                                                                                                  | buc     | 1,00   |
|     |                 | <b>Capitolul 4. Utilaj</b>                                                                                                                      |         |        |
| 596 |                 | Incalzitor de apa electric 80 l                                                                                                                 | buc     | 18,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                             | 4   | 5    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 597 |         | Transformator 200/5<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01               | buc | 1,00 |
| 598 |         | Panoul de evidenta BZUM-TF-01-250<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 1,00 |
| 599 | RPEG07A | Panoul de distributie ИО70-1-02<br>Materiale marunte (suruburi, cirpe, etc.) din val. mat. explicitate=1,01   | buc | 1,00 |
| 600 |         | Contor electric ZMG410 CR                                                                                     | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.