

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Liceului "Ion Creanga" din sat. Cuizauca r-nul. Rezina

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Liceului "Ion Creanga" din sat. Cuizauca r-nul. Rezina

3. Obiectul achizițiilor: Lucrari de montare a generatorului IP Liceului "Ion Creanga" din sat. Cuizauca r-nul. Rezina

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	3,00
3		Caramida	buc	48,00
4		Nisip	m3	0,50
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	2,00
6		Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm	buc	6,00
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris calcar fr. 20-40 mm	m3	0,50
8	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat, montati la 2m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (imprejmuire din panou de gard ECO zincat H=2m grosimea 3.3 mm, stilpi metalici din teava patrata 60*60*2. H=2.70)	m	21,00
9	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluridin otel profilat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stolpi din	m2	2,00

1	2	3	4	5
		metal		
		2. Lucrari de montare		
10	M1H05C	Generator electric diesel Sn=75kVA, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 1-2 tone	t	1,15
11	08-03-482-21	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t	buc	1,00
12	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou ATS 160A)	buc	1,00
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A	buc	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
15	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Bara de distributie N/PE)	buc	2,00
16	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou de distributie ИИМІІ-3-0 (650x500x220) IP54)	buc	1,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,42
18		Cablu ABBГНГ 5x35	m	3,00
19		Cablu АПВБ6Шп 5x35	m	10,00
20		Cablu BBГНГ-LS 5x16	m	8,00
21		Cablu BBГНГ-LS 5x6	m	21,00
22	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,06
23		Teava corugata D. 63 mm	m	6,00
24	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,01
25		Jgheab metalic 100x100x3000	buc	1,00
26	CCCC	Capac jgheab metalic 100x3000	buc	1,00
27	08-02-159-2	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ²	buc	4,00

1	2	3	4	5
28		Manson terminal 5KBHTп 25/50	buc	2,00
29		Manusa termoretractabila 1kv 5-25/50	buc	2,00
30	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Papuc de cablu)	100 buc	0,25
31		Papuc de cablu din aluminiu TA 35-10-8 KBT	buc	23,00
32		Papuc de cablu din aluminiu TM 16-8-6	buc	2,00
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,60
34		Vergea din otel D20 mm	m	18,00
35	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,21
36		Fisie din otel 40x4	m	21,00
37		Setul de documente pentru a obtine actul de corespundere a instalatiei electrice executate eliberat de catre ANRE si admitrea in exploatare catre SA RED-NORD inclusiv masurari de laborator a retelelor electrice interioare si exterioare	set	1,00
		3. Utilaj		
38		Generator AJ-Ella 75 KVA	buc	1,00
39		ATS 160A	buc	1,00
40		Intreruptor automat BA47-29 C63/3P	buc	1,00
41		Intreruptor automat BA47-29 C25/3P	buc	1,00
42		Intreruptor automat BA47-29 C20/3P	buc	1,00
43		Bara de distributie N/PE	buc	2,00
44		Panou de distributie IIQMII-3-0 (650x500x220) IP54	buc	1,00