

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Abaclia r. Basarabeasca**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Abaclia r. Basarabeasca**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrarilor de pavaje a portiunii de drum , str.**

**Spitalului s. Abaclia r. Basarabeasca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	11,5000
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	18,3000
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint песочевзв (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	18,3000
4	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,1200
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie	m2	555,0000

1	2	3	4	5
		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) - Брусчатка серого цвета толщиной 6 см.		
6	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)- водоотводы для тротуарной плитки размерами 200*100*60мм	buc	150,0000
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров , по бетонному основанию ) <u>Dimensiuni 100 x 20 x 8 cm</u>	m	250,0000

Asigurarea sociala - 24%  
Transportarea materialelor -10%  
Cheltueli de regie -14.5%  
Beneficiul de deviz -6%  
TVA -20%

Primarul s. Abaclia

Niculita Victor