

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat** Institutia Publica Scoala Profesionala din or.Causeni

**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Institutia Publica Scoala Profesionala din or.Causeni

**3. Obiectul achizițiilor** Renovarea acoperisul la Sala Sportiva a Scolii Profesionale din or.Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                          | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Reparatia capitala a acoperisului la Sala Sportiva</b>                                                                 |                    |         |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>                                                                                                         |                    |         |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,                                                       | m2                 | 325,000 |
| 2      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.                      | m3                 | 4,800   |
| 3      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | m2                 | 325,000 |
| 4      | TsH92B                      | Incarcarea in auto materialele demontate                                                                                     | t                  | 7,200   |
| 5      | TsI50A5                     | Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                      | t                  | 7,200   |
|        |                             | <b>1.2. Reparatia capitala a acoperisului</b>                                                                                |                    |         |
| 6      | RCsB21B                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm<br>Materiale marunte=1,050 | buc                | 60,000  |
| 7      | CK35B                       | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                           | buc                | 60,000  |
| 8      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroaba si stilpi cu sec.150 x 150 mm) -       | m3                 | 2,170   |
| 9      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Capriori cu sec.150 x 50 mm) -350 m              | m3                 | 2,630   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 10 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 365,000 |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                      | m3 | 4,800   |
| 12 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                            | m3 | 2,550   |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                                                                   | m2 | 325,000 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)<br>Material marunt=1,050                                                                                                                       | m2 | 325,000 |
| 15 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada LE-310,suruburi SW 4,8x 28 mm -180 buc                                                                                                                                | m  | 75,000  |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=120mm)<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                             | m  | 62,000  |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D=100mm)<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                               | m  | 32,000  |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                          | m2 | 144,000 |
|    |       | <b>1.3. Lucarne si intrarea in Pod</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |
| 19 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                    | m3 | 0,400   |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                      | m3 | 0,400   |
| 21 | CM01A | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate                                                                                                                                                      | m2 | 2,500   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | pe timplarie de lemn cu chit si cuie                                                                                                                                                               |    |         |
| 22 | CK03A  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | 1,250   |
| 23 | CK40B  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: din doua parti<br>Materiale marunte=1,010                                                                                                              | m2 | 1,250   |
| 24 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)                               | kg | 192,200 |
| 25 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (scara)                      | t  | 0,192   |
|    |        | <b>1.4. Stresina</b>                                                                                                                                                                               |    |         |
| 26 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din bare cu tratament antiseptic (grinda in consola cu sec.100 x 50 mm) - 54 m                                                                                    | m3 | 0,270   |
| 27 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                        | m3 | 0,270   |
| 28 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)                                                                       | m3 | 0,270   |
| 29 | CE31C  | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla metalica protejata antiooroziv(Profnaстил ), cu latimea medie de 0,4 m                                                                       | m2 | 24,000  |