

Aprob: _____



Directorul IMSP IMU
Mihai Ciocanu

**IMSP Institutul de Medicină
Urgentă str.Toma Ciorba 1**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

155 000

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m ²	350,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m	100 m ³	0,18
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,40
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m ²	350,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,25
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016) k materiale 1,25 grosimea finala 5 cm	m ²	350,00

Şef Serviciu Mentenanţă,Infrastructură şi Dezvoltare

Timur Sîrbu

Timur Sîrbu