

**Sistemul de iluminat public in
sat.Biliceni Vechi r-nul Singerei
№ 15/2019-IEE-10**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-10

Deviz-oferta № 2-1-10

PT-21SG110. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (marca IEE-10)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de construcție Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,210		
2	Pret de piata	Кабель СИП-5 2х25 мм2	m	1 210,00 0		
3	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА1500	buc	36,000		
4	Цена поставщика	Анкерный зажим РА1500	buc	43,000		
5	Цена поставщика	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	106,000		
6	Цена поставщика	Скрепки для крепления лент А200	buc	106,000		
7	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	159,000		

1	2	3	4	5	6	7
8	Цена поставщика	Прокалывающий зажим P2x95	buc	10,000		
9	Цена поставщика	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	120,000		
10	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	18,000		
		Capitolul 1.2. Строительные работы				
11	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB105)	buc	1,000		
12	Pretul firmei	Стойка CB-105	buc	1,000		
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000		
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Кабельные изделия				
15	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	3,600		
16	Pret de piata	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч. 1x1,5мм2	m	360,000		
		Capitolul 2.2. Оборудование				

1	2	3	4	5	6	7
		светотехническое				
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный)	buc	40,000		
		Capitolul 2.3. Електротехническое оборудование				
18	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Прочной предохранитель 2А)	buc	40,000		
		Capitolul 2.4. Прочие материалы				
19	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050		
20	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,2-1,2)	buc	40,000		
21	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	80,000		
22	Pretul firmei	Хомут ХП220	buc	80,000		
Прямые затраты			лей			
Asigurare sociala			22,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Celtueli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuele de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
23	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 15Вт/ІР65/220В/световой поток 1493 Лм	buc	40,000		
24	Pretul firmei	Прочной предохранитель напряжением 220В, 2А, ІР54 GURO-FC-1D1-02	buc	40,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuili de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji

Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)