

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4**
3. Obiectul achizițiilor **REPARATIA RETELELOR TERMICE Spitalului Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau. (Bloc V12)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,2000
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,8000
4	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,4800
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	6,4800
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt Inklusiv salariu		
		2. Lucrari de terasament		
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,9700
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	3,9400

1	2	3	4	5
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,7000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7700
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9700
		<i>Total</i>		Lei
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu		
		3. Demontare		
12	CP15B K=0,8	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (demontarea placilor existente П5-8 L=3000, depozitarea pentru reinstalarea. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8)	buc	55,0000
13	RpIzD47E	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala	m2	29,3500
14	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	164,0000
		<i>Total</i>		Lei

1	2	3	4	5
		Total Demontare Inclusiv salariu		
		4. Montarea conductei noi		
15	TfE01A	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 57/125 mm	m	164,0000
16	TfE04A	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 20 pina la 57/125 mm	buc	26,0000
17	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 57/125 mm	buc	2,0000
18	TfE05A	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 20 pina la 57/125 mm	buc	12,0000
19	TfC02A	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	164,0000
20	TfC01A	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm	m	164,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Montarea conductei noi Inclusiv salariu		
		5. Reabilitarea imbracamintei din asfalt		
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,6000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,2000
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica		
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	12,0000

Conducătorul grupului de lucru: Irina Stoicova



L.Ș.