

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Schinoasa Vale,8 -
Galati,2a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17
Retele de iluminare exterioara

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	15	Clema Suport AI CA-1500				
5	8	Clema conexiune PC-1500				
6	19	Clema de ancora PA-1500				
7	Material	Clema RA-25				
8	20	Banda de montare F-19.07				
9	21	Clema pentru banda A-19				

1	2	3	4	5	6	7
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt (k=0.5-demontarea)				
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5-demontarea)				
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea)				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
15	material	Consola metalica cu un brat				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
17	material	Cablu AVVG 3*2.5				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>				
		<i>Cheltuieli de transport</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli depozitare</i>				
		Total Utilaje Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		<i>TVA</i>				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli depozitare</i>				
		Total Utilaje Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		<i>TVA</i>				
		Total deviz: Inclisiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor
Schinoasa Vale,8 - Galati,2a

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor				
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	031002	Autohidroascensor				
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2				
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95				
4	15	Clema Suport AI CA-1500				
	15	Clema Suport AI CA-1500				
5	8	Clema conexiune PC-1500				
	14c	Clema conexiune PC-1500				
6	19	Clema de ancora PA-1500				
	19	Clema pentru banda A-19				
7	Material	Clema RA-25				
	1287	Clema RA-25				
8	20	Banda de montare F-19.07				
	20	Banda de montare F-19.07				
9	21	Clema pentru banda A-19				
	19	Clema pentru banda A-19				
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt (k=0.5-demontarea)				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi				

1	2	3	4	5	6	7
		luminiscente Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	1	Muncitor				
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t				
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontarea cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0.5-demontarea)				
	1	Muncitor				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5-demontarea)				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
15	material	Consola metalica cu un brat				
	23	Consola metalica cu un brat				
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t				
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t				
17	material	Cablu AVVG 3*2.5				
	24	Cablu AVVG 3*2.5				
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150 Wt				
	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt				

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Schinoasa Vale,8 -
Galati,2a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17
Rețele de iluminare exterioara

Valoarea de deviz 87 875,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 17:						

Manopera :

1.	1	Muncitor
Total manopera		

Materiale:

1.	105711	Corp de iluminat JCU-150 Wt
2.	12	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2
3.	1287	Clema RA-25
4.	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95
5.	14c	Clema conexiune PC-1500
6.	15	Clema Suport AI CA-1500
7.	19	Clema pentru banda A-19
8.	20	Banda de montare F-19.07
9.	23	Consola metalica cu un brat
10.	24	Cablu AVVG 3*2.5
Total materiale de construcții		

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m
5.	031002	Autohidroascensor
6.	031050	Turle telescopice, 25 m
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
Total utilaje de construcții		

Total
TVA

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

