

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Rigola trapezoidală din beton monolit (taluz 1:1.5; b=0,6m; h=0,6m)		
1	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II (în norma este prevăzut transportul la 1 km)	100 m ³	2,630
2	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	447,100
3	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	29,000
4	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	49,300
5	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu (finisarea manuală a fundului)	100m ²	1,190
6	TsE03B	Finisarea (politura) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu (finisarea manuală a taluzurilor)	100m ²	4,920
7	Dl130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundație din piatră spartă fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m ²	1,120
8	Dl130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundație din piatră spartă fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m ²	4,530
9		Material lemnos	m ³	0,140
10	RpCE23A	Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplică în normativ cu norma 1kg) norma aplicativă	kg	10,000