

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă în incinta Blocului D amplasat în mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 34

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Centru” a IGC, mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 34

1. Descriere generală.

Reparația curentă în incinta Blocului D amplasat în mun. Chișinău, str. Tighina, nr. 34.

2. Informații.

Lucrările de reparație se desfășoară în baza Legii nr. 163/2010 art. 14 alin. (1) lit. (a) și nu implică modificări ale structurii de rezistență sau ale aspectului exterior.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Executantul lucrărilor trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare, inclusiv Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, și alte reglementări specifice în domeniu.

Materialele și echipamentele utilizate vor respecta standardele și normele admise în Republica Moldova. Executantul va asigura toate materialele necesare, în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 60 de zile lucrătoare, iar executantul va respecta acest termen prin furnizarea unui grafic detaliat de execuție.

4. Mostre.

Executantul va furniza mostre în coordonare cu beneficiarul, înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcții și a echipamentelor prefabricate se va face conform parametrilor tehnici din caietul de sarcini. Executantul este responsabil pentru transportul, manipularea, depozitarea și protecția materialelor, asigurându-se că acestea nu suferă deteriorări.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor, instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a documentelor de execuție.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Toate lucrările vor fi executate conform documentației tehnice. Încercările necesare pentru verificarea calității materialelor și lucrărilor vor fi realizate, iar instrucțiunile furnizorilor vor fi respectate.

8. Cerințe privind calculul costului.

Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de reurse”.

Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 60 de zile lucrătoare, începând de la data înregistrării contractului la Trezoreria de stat. Ofertanții trebuie să prezinte un grafic de execuție detaliat, care să includă etapele lucrărilor și estimarea timpului necesar pentru fiecare fază.

Pentru a demonstra capacitatea de a respecta acest termen, ofertanții vor furniza un grafic tehnologic detaliat al execuției, care să evidențieze planificarea etapelor și resursele alocate (**conform Anexei nr.3**).

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele și sculele necesare

Executantul va asigura echipamentele, utilajele și sculele necesare pentru realizarea lucrărilor, asigurându-se că toate mijloacele tehnice și resursele sunt disponibile și funcționale pe șantier.

10. Definiții

Termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini vor fi clar precizați pentru a evita neclarități.

11. Termenul de garanție al lucrărilor.

Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi de **5 ani**. Acesta va începe la momentul semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor. În această perioadă, executantul va fi responsabil pentru remedierea oricăror defecte sau neconformități apărute ca urmare a unor defecte de material, execuție sau proiect, care nu au fost vizibile la momentul recepției lucrărilor. Orice defecte identificate în această perioadă vor fi remediate pe cheltuiala exclusivă a executantului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile contractuale.

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Document potrivit formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Va fi exclus orice operator economic care se află în proces de insolabilitate	DUAЕ. Completat conform modelului atașat în SIA RSAP și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Obligativ Lipsa condamnării pe parcursul a ultimilor 5 ani.
2.	Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Propunerea financiară	Obligativ
3.	Ofertantul va completa devizele-ofertei, să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse", fiind prezentate (formularele 3, 5 și 7). Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7, corespunzător CPL.01.01-2012)	Obligativ
4.	Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 36 al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Cerere de participare (conform Anexei nr.1)	Obligativ

5.	Ofertantul este obligat prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile calendaristice (conform Anexei nr.2).	Obligatoriu
6.	Ofertantul va completa formularul descriind detaliat cu indicarea categoriei de lucrări și termenul acestuia. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Grafic de executare a lucrărilor (conform Anexei nr.3)	Obligatoriu
7.	Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Garanția pentru ofertă 1% (conform Anexei nr.4).	Obligatoriu

13. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; - Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; - Document/autorizație de funcționare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului. Copie, semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Obligatoriu
2.	Operatorul economic va prezenta lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani, însoțită de copii a contractelor și a proceselor verbale la terminarea lucrărilor și proces-verbal de recepție finală (după caz). Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Declarație privind experiența similară (conform Anexei nr.5)	Obligatoriu
3.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (conform Anexei nr.6)	Obligatoriu
4.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (conform Anexei nr.7)	Obligatoriu
5.	Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Certificat de atestare profesională în conformitate cu H.G. 329/2009 și H.G 207/2022 pe domenii de prestare a serviciului solicitat de către Beneficiar	Obligatoriu

6.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Avizul de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (conform Anexei nr.8)	Obligativ
7.	Copii semnate electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Scrisori de recomandare pentru anii 2023-2024	Obligativ
8.	Certificat eliberat de o bancă comercială. Copie, semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Certificat privind deținerea contului bancar	Obligativ
9.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului (după caz, dacă există)	Lista asociaților/ subcontractanților implicați în executarea contractului (conform Anexei nr.9 și nr. 10)	Obligativ (în caz că există asociați/subcontractanți)
10.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului (după caz, dacă există)	Angajamentul și Declarația unui terț susținător financiar (conform Anexei nr.11)	Obligativ (în caz că există susținător financiar)
11.	Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului (după caz, dacă există)	Angajamentul și Declarațiile privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de ofertanți (conform Anexei nr.12, nr. 13 și nr. 14)	Obligativ (în caz că există susținerea tehnică și profesională)
12.	Vor fi excluși operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.	La evaluarea ofertei autoritatea contractantă va verifica eligibilitatea operatorului economic conform art. 19 alin. (3) lit. b) și alin. (7) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (lipsa sau existența restanțelor față de buget)	Obligativ Până la valoarea de 500,00 lei MD, nu vor fi considerate datorii sau restanțe la buget.
Se vor prezenta la momentul semnării contractului de achiziții:			
13.	Document potrivit formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Operatorul economic desemnat învingător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică în original. Completat conform modelului atașat în SIA RSAP și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și / sau spălare de bani.	Obligativ
14.	Ofertantul depune garanția de bună execuție conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului, în conformitate cu condițiile din pct.18	Garanția de bună execuție 5%	Obligativ

14. Alte cerințe:

Pentru a întocmi o propunere tehnică conform cerințelor impuse în caietul de sarcini, autoritatea contractantă **recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului**, cu respectarea măsurilor de protecție a mediului, securitate și siguranță în muncă. De asemenea, se recomandă studierea atentă a **caietului de sarcini**, pentru a asigura conformitatea ofertei tehnice.

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții al DRC:**



Vasile MACARI

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă în incinta Blocului D amplasat în mun. Chișinău, str. Tighina,
nr. 34

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Centru” a IGC, mun. Chișinău, str. str. Tighina, nr. 34

**Lucrări de reparații curente în
incinta sediului Direcției
regionale „Centru” a IGC de pe
str. Tighina, 34 mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 1-1-2

Lucrari de reparație

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de Constructie				
1.1. Sala de sedinta				
1.1.1. Demolari (Lucrarile demolare a lambriuri la pereti, Pervazuri la geamuri si pardoselilor din parchet de stejar vor fi executate de catre beneficiar)				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2	45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4500
		<i>Cheltuieli directe</i>		
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8320
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
Total Demolari (Lucrarile demolare a lambriuri la pereti, Pervazuri la geamuri si pardoselilor din parchet de stejar vor fi executate de catre beneficiar)				
1.1.2. Pardoseli				

3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pardoseli	m2	73,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,2480
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	30,3780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,6600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,4156
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	951,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,0744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8784
		<i>Cheltuieli directe</i>		
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	73,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	164,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	75,3960
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	296,4600
	24302261000001	Fuga	kg	21,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 464,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2940
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8784
		<i>Cheltuieli directe</i>		
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	74,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2232
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1860

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0558
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	37,9440
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,7200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
Total Pardoseli				
1.1.3. Pereti				
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5680
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,2420
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	28,9680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0710
		<i>Cheltuieli directe</i>		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,3500
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	42,5375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	125,0500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	731,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6400
		<i>Cheltuieli directe</i>		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,8076
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,9800
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	96,4260
	4100126202818	Apa	m3	0,0739
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5214

	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1954
		<i>Cheltuieli directe</i>		
11	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu (Suruburile se exclud)	m	32,70
	7422010060100	Timplar	h-om	8,5020
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	34,3350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8175
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0327
		<i>Cheltuieli directe</i>		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,50
	7122050013400	Zidar	h-om	20,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	112,7500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0307
		<i>Cheltuieli directe</i>		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	46,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	108,1272
	4100126202818	Apa	m3	0,1025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1025
		<i>Cheltuieli directe</i>		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	102,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0750
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,3750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,1250
		<i>Cheltuieli directe</i>		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	102,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,3750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	41,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,1500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2050

		<i>Cheltuieli directe</i>		
16	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2	5,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,8880
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,2600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1144
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0052
		<i>Cheltuieli directe</i>		
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
19	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5240
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9360
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,5200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,5200
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0520
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1560
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
Total Pereti				
1.1.4. Tavan si grinda				

20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (coborire tavan cu 45cm)	m2	70,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6050
	7422010060100	Timplar	h-om	144,9350
	2874136313300	Diblu din metal	buc	282,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	74,2350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0605
		<i>Cheltuieli directe</i>		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la righeli	m2	7,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,0500
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	3,1125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda	m2	7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,1450
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,2500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	109,5750
	4100126202818	Apa	m3	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5925
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2220
		<i>Cheltuieli directe</i>		
23	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu (Suruburile se exclud)	m	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1200
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	12,6000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>		
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,2500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,1250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022
		<i>Cheltuieli directe</i>		

25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,3750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,9117
	4100126202818	Apa	m3	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0075
		<i>Cheltuieli directe</i>		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	7,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2250
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,1250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
Total Tavan si grinda				
		Total		
Total Sala de sedinta				
1.2. Anticamera				
1.2.1. Demolari (Lucrarile demolare a lambriuri la pereti, Pervazuri la geamuri si pardoselilor din parchet de stejar vor fi executate de catre beneficiar)				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500

		<i>Cheltuieli directe</i>		
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2080
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
Total Demolari (Lucrarile demolare a lambriuri la pereti, Pervazuri la geamuri si pardoselilor din parchet de stejar vor fi executate de catre beneficiar)				
1.2.2. Pardoseli				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pardoseli	m2	15,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1700
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,4325
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5115
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	201,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4650
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1860
		<i>Cheltuieli directe</i>		
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,9650
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	62,7750
	24302261000001	Fuga	kg	4,6500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	310,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,9500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6975

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1860
		<i>Cheltuieli directe</i>		
33	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0852
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0213
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,4840
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1420
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Pardoseli		
1.2.3. Pereti				
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	1,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1360
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,9360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170
		<i>Cheltuieli directe</i>		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	51,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,2100
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	21,3725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,8300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	367,7100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2060

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,8240
		<i>Cheltuieli directe</i>		
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7150
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,7500
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	36,5250
	4100126202818	Apa	m3	0,0280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0740
		<i>Cheltuieli directe</i>		
38	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu (Suruburile se exclud)	m	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>		
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,50
	7122050013400	Zidar	h-om	10,3000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,6500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,7250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0154
		<i>Cheltuieli directe</i>		
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,1750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,3273
	4100126202818	Apa	m3	0,0515
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0515
		<i>Cheltuieli directe</i>		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	51,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,7250

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5750
		<i>Cheltuieli directe</i>		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,3250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,5750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1030
		<i>Cheltuieli directe</i>		
43	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2	1,30
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2220
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0650
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0286
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0013
		<i>Cheltuieli directe</i>		
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1310
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2340

	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1300
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0130
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0390
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Pereti		
1.2.4. Tavan				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3250
	7422010060100	Timplar	h-om	31,7750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	62,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,2750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2325
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Tavan		
		Total		
		Total Anticamera		
1.3. Casa scarii				
1.3.1. Demolari				
48	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	360,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2880
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
49	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (evacuarea deseurilor din demolari)	t	0,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1096
		<i>Cheltuieli directe</i>		

50	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor demolate	t	0,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4896
		<i>Cheltuieli directe</i>		
51	TsI50B5	Transportarea deseurilor demolate cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0929
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Demolari		
1.3.2. Balustrada				
52	CH06A	Balustrada curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Costul ml balustradei din metal include toate barele, armature si accesoriile, inclusiv si diblurile necesare)- modelul de coordonat cu beneficiarul	m	18,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,2000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	18,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4500
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
53	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (balustrade, calorifere si tevi din metal din casa scarii)- coloarea de coordonat cu beneficiarul	m2	25,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,0000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,0000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,5000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7500
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,7500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2500
	2320166200676	White spirit	kg	2,5000

		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Balustrada		
1.3.3. Pardoseli				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact intr-un strat, la pardoseli	m2	86,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,0960
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	35,8560
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,3200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
55	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi sau piscoturi de gresie, cu grosimea sub 15 mm (modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	212,0250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,1000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	319,0000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,2500
	24302261000001	Fuga	kg	11,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,2750
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,8650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9800
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3960
		<i>Cheltuieli directe</i>		
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	82,4760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1640
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,5480
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	127,9800
	24302261000001	Fuga	kg	9,4800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	632,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	28,4400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4220
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3792
		<i>Cheltuieli directe</i>		
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	72,00

	7132010010900	Faiantar	h-om	28,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77,1120
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,4600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	453,6000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,5600
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,6000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,6000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0720
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Pardoseli		
1.3.4. Pereti				
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,2150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	192,7302
	4100126202818	Apa	m3	0,1827
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1827
		<i>Cheltuieli directe</i>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	182,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4810
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,4050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1350
		<i>Cheltuieli directe</i>		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	182,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,4850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	73,0800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,9620
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,1350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3654
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Pereti		

		Total		
		Total Casa scarii		
		Total		
		Fondul Social (VR) * 24 %		
		Transportarea materialelor (VR) * 7 %		
		Cheltuieli de depozitare (VR) * 2 %		
		Total VR+Fondul+Transp+Cheltu		
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %		
		Total Total+Cheltu		
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %		
		Total Lucrari de Constructie		
2. Lucrari Electrice				
2.1. Electricitate Sala de sedinta				
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		<i>Cheltuieli directe</i>		
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3*2.5 mm2)	m	50,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,0000
	3130134817404-01	Cablu VVGng LS 3*2.5 mm2	m	52,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,5000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,0000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	10,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	100,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	100,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	200,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
64	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2)	m	80,00

	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,2000
	3130134817404	Cablu VVGng LS 3*1.5 mm2	m	83,2000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	20,0000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	40,0000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	16,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	160,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	16,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	160,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	320,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
65	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000
	2746167335100	Priza	buc	10,2000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet, inclusiv accesoriile)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100-01	Priza pentru internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000

	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
68	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED- modelul de coordonat cu beneficiarul	buc	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,5200
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6400
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
		Total		
		Total Electricitate Sala de sedinta		
2.2. Electricitate Anticamera				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>		
71	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablul VVGng LS 3*2.5 mm2)	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000
	3130134817404-01	Cablul VVGng LS 3*2.5 mm2	m	20,8000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,0000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	10,0000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	4,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	40,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	80,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
72	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina	m	15,00

		la 16 mmp (Cablul VVGng LS 3*1.5 mm2)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1000
	3130134817404	Cablul VVGng LS 3*1.5 mm2	m	15,6000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,7500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,5000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	3,0000
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	30,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	3,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	60,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
73	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	2746167335100	Priza	buc	2,0400
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet, inclusiv accesoriile)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100-01	Priza pentru internet	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
76	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED- modelul de coordonat cu beneficiarul	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8800
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
77	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6200
	1111000100024	Intreupator manual	buc	6,0600
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000
		<i>Cheltuieli directe</i>		
79	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,6000
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>		

		Total			
		Total Electricitate Anticamera			
		Total			
		Fondul Social (VR) * 24 %			
		Transportarea materialelor (VR) * 7 %			
		Cheltuieli de depozitare (VR) * 2 %			
		Total VR+Fondul+Transp+Cheltu			
		Cheltuieli de regie (VR) * 76 %			
		Total Total+Cheltu			
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %			
		Total Lucrari Electrice			

Total		
TVA (VR) * 20 %		

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.