

Reparatia scarilor la intrare la Scola de Arte Poleacov din str. A.**Doga**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ №
Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Demontare perila inox, doar manopera, restul resurselor se exclud)	m	7,00		
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,89		
3	RpDB35B	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe beton (pavaje din beton)	m2	130,65		
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	30,95		
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	12,84		
6	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	125,00		
7	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	65,32		
Total Lucrari de demontare						
Inclusiv salariu						
		1.2. Lucrari de constructie				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,60		
9	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	19,60		
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1472,93		
11	CF12E1	Tencuieli exterioare speciale in simlipiatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, spituite, impartite in asize, cu rosturi adincite, cu grosimea stratului superior de 3 cm Utilizarea mortarului marfa fara ciment, pentru grund	m2	199,67		
12	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	375,54		
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	26,93		

1	2	3	4	5	6	7
14	CG19A1	Pardoseli din (granit 300mmX150mmX30mm) montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb	m2	269,54		
15	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	69,50		
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit incleiate, (granit 300mmX150mmX30mm)	m2	86,99		
17	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Perila existenta, din resurse se exclude "Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2" si "Teava constf.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2"	m	7,00		
18	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	1,00		
19	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	8,00		
20	Pret	Banca de parc, scaun Material ace clasa A,Rama oțel,Acoperi Antiseptic,Acoperi lac,Lungime1700 mm,Lățime 450 mm Înălțime 780 mm, Înaltimea scaunului 440 mm Grosime de bord/lemn 30 mm Montarea șurub mobilier, cu urna de gunoi	buc	8,00		
Total Lucrari de constructie						
Inclusiv salariu						
Total Lucrari de reparatie						
Inclusiv salariu						
2. Pandus						
21	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,30		
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	422,86		
23	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	11,26		
24	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4,75		
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,05		
26	CG19A1	Pardoseli din (granit 300mmX150mmX30mm) montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb	m2	24,00		
27	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta (Perila din INOX, din resurse se exclude "Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2" si "Teava constf.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2" si se introduce Perila din inox)	m	40,00		
Total Pandus						
Inclusiv salariu						
3. Deseuri						
28	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	104,28		
29	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	104,28		
30	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	104,28		
Total Deseuri						
Inclusiv salariu						
Прямые затраты			Lei			
Asigurari sociale			0,00 %			

Transportarea materialelor	0,00 %
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	0,00 %
Total	000,00 +
Cheltuieli de regie	0,00 %
Total	000,00 +
Beneficiu de deviz	0,00 %
Total	000,00 +
TVA	00,00 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Atreprenor _____

Beneficiar _____