

**Reparatia acoperisului la
Instituția Publică Centrul de
prestare a serviciilor sociale,
or. Călărași, situiat în
or.Călărași,str. Bojole 2.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(CU recuperare)139	m	212,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m2	908,000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	908,000
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	38,320
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare din cotilet	m3	1,400
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,620
Total Lucrari de				

1	2	3	4	5
demolare				
		1.2. Lucrari de constructie a acoperisului		
7	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	144,000
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	852,480
9	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	319,680
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	24,350
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,630
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,320
13	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. . 7,19m3	m2	908,000
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	23,140
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	908,000

1	2	3	4	5
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate		
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	908,000
17	CK26D Aplicativ	Opritori de zapada- 125kg/zinc/m2gr.0,5mm	m	56,000
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	64,000
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la streasina)	m2	64,000
20	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	160,000
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000
23	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	32,000
24	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	32,000

**Total Lucrari de
constructie a acoperisului**

		1.3. CopertinaN1		
25	CK10A	Copertine metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura	m2 ,	3,200

1	2	3	4	5
		inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc.		

Total Copertina N1

		1.4. Copertina N2		
26	CK10A	Copertine metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc.	m2	3,400

Total Copertina N2

		1.5. Copertina N3		
27	CK10A	Copertine metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc.	m2	3,000

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)



L.Ș.