

**Reparatia unui segment de drum str. Stefan
cel Mare, s. Draguseni, Primaria comunei
Bobeica, r-nul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini

Reparatia unui segment de drum str. Stefan cel Mare, s.Draguseni
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5		
		1. Drum de asfalt				
		1.1. Drum de asfalt L= 250 m; b=5.5 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,6800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,435		
		<i>Total</i>				
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 375,000 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,894		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,894		
		<i>Total</i>				
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3	137,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	82,500		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,912		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	167,612		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,625		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,775		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,475		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,062		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2	t	1,1000		
	23203226000401	Bitum	t	1,133		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,330		
		<i>Total</i>				
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 375,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	82,500		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	193,875		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,125		

1	2	3	4	5		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,862		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,862		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,862		
		<i>Total</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,4120		
	23203226000401	Bitum	t	0,424		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,124		
		<i>Total</i>				
7	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 375,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	123,750		
	111100020001011	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BA16	t	132,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,750		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	22,138		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum de asfalt L= 250 m; b=5.5 m						
Total						
Total Drum de asfalt						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.