

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria Peresecina**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria Peresecina**  
**3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea parcului "Aleea sătenilor care au luptat pentru integritate și independență" din s. Peresecina r-ul Orhei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pavaj</b>		
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1 435,000
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	950,000
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	825,000
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	49,500
5	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	6,200
6	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	15,000
7	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	75,000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 250,000

1	2	3	4	5
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire , h-10cm	m3	235,000
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj coordonat cu beneficiarul)	m2	2 075,000
		<b>2. Veceul</b>		
12	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,200
13	CA06A	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, (planseu) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	4,500
14	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	375,000
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,000
16	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,500
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,800
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Grosimea de la 0.45mm Material marunt=1,050	m2	15,200
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betongrunt	m2	53,400
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,400

1	2	3	4	5
21	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,400
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betohgpuht	m2	12,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(tavan)	m2	12,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	12,000
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(tavan)	m2	12,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	12,000
28	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	m	54,500
29	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,045	m	10,000
30	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	4,000

1	2	3	4	5
31	SB06D2	Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000
32	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45	buc	4,000
33	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90	buc	8,000
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-cruce 110x110x110/90mm	buc	2,000
35	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110	buc	15,000
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
37	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	2,000
38	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	6,000
40	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	6,000

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord PPR d 20mm*1/2		
42	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot PPR d 20mm	buc	8,000
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot cu talpa PPR d 20mm	buc	4,000
44	SA08B	Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1,060	m	18,000
45	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25	m	30,000
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200
47	Pret de piata	Cablu BБГЭНГ (A)-LS-.3x1.5	m	20,000
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	3,000
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	3,000
50		Becuri Led 12.5W	buc	3,000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	35,000
52	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti inclusiv suprafatele in jurul tocurilor, p cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,000
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	48,000
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,000

1	2	3	4	5
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	5,670
		<b>3. Inverzire</b>		
56	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	11,000
57	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	62,500
58	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (tei h-1m)	buc	65,000
59	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind	m	125,000
60	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (trandafir)	buc	215,000
61	TsH110A	Plantarea tuielor in gropi gata sapate (h-1m)	buc	125,000
62	TsC54A	Strat de pamint (ciornoziom)	m3	155,500
63	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	3 110,000
64	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	31,100
65	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	31,100
66	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (crizantema)	100 buc	3,200
		<b>4. Iluminare</b>		
67	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	18,500
68	Pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5mm	m	1 850,000
69		Teava din PVC gofrata	m	1 800,000
70	Pret de piata	Instalarea corpurilor de iluminat pe suport de stilp metalic (stilp h-2.5m a cite 3 plafoane cu lampi solare)	buc	32,000

1	2	3	4	5
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc	10,000
		<b>5. Forme arhitecturale</b>		
		<b>5.1. Banci si urne</b>		
72	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (din beton)	buc	24,000
73	TsH91B	Instalarea urne	buc	24,000
		<b>5.2. Sculptura</b>		
74	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv (stilp decorativ la intrare h-4m, coordonat cu beneficiarul)	buc	2,000
75	CP55B	Montarea elementelor prefabricate din lemn. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (element decorativ h-4.0m, l=2.5m, V=0.85m3)	buc	4,000
76		Instalare sculptura gata confectionata (vultur, coordonata cu beneficiarul)	buc	1,000
77		Foto-zona personalizata localitatii executata din otel si beton (coordonat cu beneficiarul)	buc	1,000
		<b>6. Teren de joaca</b>		
78	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500
79	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,500
80	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	13,600
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,600
82	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	0,800
83	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din otel 40x40mm montati la 2 m distanta	m	374,000

1	2	3	4	5
		interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027		
84	TsD16A1	Strat din balast cu granulatia de 1-3cm, h-7cm	m3	30,000
85	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	1,750
86	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,750
87		Complex de joaca Galaxy 7m x 4m	buc	2,000
88		Leagan dublu din metal	buc	2,000
89		Balansor	buc	2,000
90		Carusel cu 4 locuri	buc	2,000
91		Teren Work-out	1 КОМПЛЕ КТ	2,000
		<b>7. Havuz</b>		
		<b>7.1. Constructie</b>		
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,000
93	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,000
94	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	18,500
95	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	15,000
96	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	68,500
97	CA03I	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si	m3	48,500



1	2	3	4	5
		pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020		
98	CC02A	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	248,700
99	CC02B	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	912,300
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	86,000
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000
102	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	60,000
103	CF17D	Diverse lucrari - adaos de adaos de Latex de cauciuc sintetic tip Mapei Planicrete	kg	115,000
104	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	85,000
105	RpCE03A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc in 2 straturi Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	103,000
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,000

1	2	3	4	5
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	103,000
108	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	43,000
109	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	83,000
110	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind dimesiuni 110* 50	buc	8,000
111	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna	100 m3	0,140
112	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,100
113	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,200
114	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000
115	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030	buc	2,000
116	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinata prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,020	m	158,000
117	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la	buc	2,000

1	2	3	4	5
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040		
118	AcC04A	Montarea pe pozitie existenta a clapetelor supapa cu sens invers d=50mm Mat. marunte si de montaj (suruburi, fittinguri etc.)=1,030	buc	2,000
119	CK35B	Set ancorarea pompelor fixatoare	buc	38,000
120	SF07A	Capac din inox pentru pompe Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,005	buc	36,000
121	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din polipropilena fara rigola dim. 3mx0.35 m Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020	buc	2,000
122	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	2,000
123	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a duzelor havuz YSN 1004 1 1/2 orificiu 15mm Mat. marunte (suruburi, petrol, fittinguri etc.)=1,020	buc	36,000
124	IA23A	Montare sistem de filtrare	buc	2,000
125	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri )=1,010	buc	2,000
126	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (de exclus pompa) Mat. marunte (petrol, cirpe, fittinguri etc.)=1,020	buc	36,000
127	08-03-605-1	Pompa (partea electrica)	buc	36,000
128		Nisip din quart pentru filtru	kg	450,000
129		Filtru cu nisip 20.5 m3/h	buc	2,000
130		Pompa centrifuga 120 m3/h 80V 7.5kW	buc	2,000
131		Pompa submersibila 12 m3/h 0.55kW	buc	34,000
		<b>7.2. Electricitate</b>		
132	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000

1	2	3	4	5
133		Panou control central	buc	1,000
134	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000
135	RPE	Tablou electric BZUM - 63 A	buc	1,000
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor - automate 3F c 16 A2	buc	24,000
137	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,750
138		Tub gofrat d=25mm	m	475,000
139	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150
140	Pret de piata	Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x1.5	m	350,000
141	Pret de piata	Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x2.5	m	575,000
142	Pret de piata	Cablu BBΓЭНГ (A)-LS-.3x4	m	52,500
143	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	2,950
144		Cablu 4G1.5 Ecranat	m	1 075,000
145		Cablu 3G1.5 PVS	m	450,000
146		Cablu 4G1.0 PVS	m	1 425,000
147		Felinar RGB IP68 12-24V	buc	12,000