

**Construcția rețelei de distribuție  
a apei cu lungimea L=500 m în s.  
Telesu, r-ul Orhei (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta № 47-22-A-2-SAC-2-2-2**

**Stia de dezinfectare poz 2. Lucrari de constructie**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Platforma din beton armat</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8200
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0600
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0654
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5292
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,6234
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri	100 m3	0,3000

1	2	3	4	5
		tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0570
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0336
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,7320
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,6120
	3410540000001 2	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,7260
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,7440
Total				
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
<b>1.2. Lucrari de constructie</b>				
6	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.2	m3	3,4800
	7123010010200	Betonist	h-om	16,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	660,5214
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,7763
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5608
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,0880
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1310
7	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0160
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,5600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0504
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,0240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,0240
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3024
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5040

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2520
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0080
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0101
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0101
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0151
	2320187315789	Decofrol	kg	1,2096
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2016
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	3,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0120
	2710602100000 -1-8	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	3,0750
	2010237318750	Distantieri	buc	0,4500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	287,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,9330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1480
	2710602300001 -3-10	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	294,1750
	2010237318750	Distantieri	buc	43,0500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8700
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	6,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	21,7350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200
	2663102100000 1	Beton B15	m3	6,5544
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6394
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5750
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	15,7500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	204,7500

1	2	3	4	5
		S1500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6615
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8900
12	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-15,7500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,6300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-67,7250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,2205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0630
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0473
13	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm	buc	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	2722103310000 273	Teava instalatie 273*6	m	0,5000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003
14	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325 x 7 mm	buc	2,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000
	2722103310000 325	Teava instalatie 325*7 mm	m	1,2000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0024



1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9005
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,6925
	4100126202818	Apa	m3	0,4950
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0790
16	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	33,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,9500
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,8775
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1237
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4537
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4703
Total				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
Total				
<b>Total Platforma din beton armat</b>				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

6 1 2

8

.