

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări izolare termică IET12

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria orașului Fălești

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Lucrări de izolare termică IET12

2. Informații și proiectare

Conform listei cu cantități de lucrări

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conform listei cu cantități de lucrări; reglementările tehnice și standardele aplicate conform legislației în domeniul construcțiilor și protecției muncii; durata de executare a lucrărilor – 120 zile și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor – garanția de bună execuție nu se solicită.

4. Mostre

Nu se solicită prezentarea mostrelor.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate din contul operatorului economic; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente asigurate de operatorul economic.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Nu se solicită

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Conform clauzelor contractuale.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu se solicită

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu se aplică.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Conform listei cu cantități de lucrări.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu se solicită

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform listei cu cantități de lucrări

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cu cantități de lucrări

16. Definiții

17. Cerințe privind calculul costului

Conform legislației în vigoare


18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

DUAЕ
oferta
Declarația privind valabilitatea ofertei
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 - confirmat prin semnătura electronică a participantului
Formularul informativ despre ofertant (inclusiv rechizite bancare)
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Copie confirmată / Semnată electronic
Deviz de cheltuieli / Deviz local F3, F5, F7, / Semnată electronic
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier / Copie confirmată / Semnată electronic
Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public

Primarul orașului Fălești
Alexandr Severin


Data "02" 03 2022

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1

Obiectul Lucrări de izolare termică a IET 12

Autoritatea contractantă Primăria or. Făleşti str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantitatea
		Capitolul 1. Раздел Lucrari de demontare		
1	RpCI42A	Demontarea glafuri din aluminiu la ferestre.	m	80,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina la usi din placi de beton armat)	m3	0,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la toclu	m2	147,34
5	RpCP45D	Demontarea dulapurilor metalice pentru pastrarea baloanelor de gaz	kg	150,00
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (la praguri si scari)	m3	4,00
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (la pirea)	m3	15,147
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,92
9	Tr11AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	38,70
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	38,70
11		Capitolul 2. Раздел Soclu		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a soclului cu Betoncontact	m2	147,34
13	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	147,34
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (toclu)	m2	147,34
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plastic de marmura la toclu	m2	147,34
16		Capitolul 3. Раздел Reparatia pragurilor si scarilor in subsol		
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la praguri si scari	m2	2,00
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in scari sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C12.5(150)	m3	4,00
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,025

20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi la intrarea in subsol 0.9*1.9m -1buc., 0,9*1m -1buc., 0,9*1,45m -1buc.)	m2	3,92
21		Capitolul 4. Раздел Pereu		
22	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind 1,00 m latime, executata la pereu	m3	15,147
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,147
24	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,147
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 10cm	m3	15,147
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, la pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12.5(M150) turnat la pereu	m3	15,147
27		Capitolul 5. Раздел Reparatie jgheaburi si burlane		
28	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm	m	18,00
29	RpCI19C	Revizuirea jgheaburilor innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm, si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel, executate de pe platforma telescopica sau schela de fatada	m	50,00
30	RpCI21C	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada.	m	94,80
31		Capitolul 6. Раздел Fasada		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuTUFFUHGPUHT	m2	20,00
33	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	20,00
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cuTUFFUHGPUHT	m2	1 150,00
35	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS25 b=50mm	m2	1 150,00
	IzF55D	Termoizolarea exterioara glaturilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de	m2	82,00

		polistiren FS25 b=30mm		
	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=25cm.	m	80,00
	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 232,0 0
	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 232,0 0
	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	410,00
Total				

Primarul oraşului Făleşti
Alexandr Severin

Data " 02 " 03 2022