

**Renovarea retelelor electrice
interioare pentru asigurarea cu
energie electrica a L.T.
"ALEXEI MATEEVICI" din
str. Tineretului, 32, or. Cricova,
mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1 IEI
Iluminat electric interior
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pereti		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti	m	1 150,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	230,0000
2	RpEJ09D k man 0.5	Matarea santurilor in pereti	m	1 150,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	172,5000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 955,00 00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,5000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,2500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,0000
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	15,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,5000
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	49,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2500
5	RCsB29I k=0,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	240,00
	7123011000200	Betonist	h-om	40,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,2800

1	2	3	4	5
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,8640
	4100126202818	Apa	m3	3,4320
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	27,6000
6	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	540,00
	7123010010200	Betonist	h-om	19,4400
	4011106202741	Energie electrica	kw	283,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	56,7000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,7200
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	550,00
	7122050013400	Zidar	h-om	66,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,5000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5000
8	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,24
	7122050013400	Zidar	h-om	34,4496
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9432
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 209,60 00
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	122,5440
	2652102100737	Var hidratat	kg	30,4704
	00000052	Nisip	m3	0,6672
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,6000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5520
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2431
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9864
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1944
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	126,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	945,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7200
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	550,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,5000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,5000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	550,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	671,0000

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 927,00 00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,4500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,8000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	550,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	247,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	580,1950
	4100126202818	Apa	m3	0,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 150,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,5000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	172,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,5000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(inclusiv coler)	m2	1 150,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	632,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	460,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	575,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3000
Total				
Total Pereti				
1.2. Tavan				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,00
	7122050013400	Zidar	h-om	14,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,0000
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	120,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,6000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	856,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,3400
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	54,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	126,5880
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	450,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,5000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,5000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	450,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	247,5000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	180,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,0000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	225,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9000
Total				
Total Tavan				
1.3. Pardoseli				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1680
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoselii si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2873122004100	Plase sudate	kg	20,2000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2000
	2010237318750	Distantieri	buc	6,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0120
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	14,00

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0210
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,5200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,5642
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,4580
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,5044
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	282,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0196
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1750
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8820
Total				
Total Pardoseli				
1.4. Timplarie				
26	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3800
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5400
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5600
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400
27	CK33C aplic	Broasca aplicata sistem Yalle(complect lacat ,miner cilindru)	buc	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
28	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,0400

1	2	3	4	5
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9600
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2000
Total				
Total Timplarie				
1.5. Diverse				
29	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4500
30	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	5,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500
31	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1705
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
2.1. Demontari				
32	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,4000
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	790,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	173,8000
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	450,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,0000
35	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc	2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000

1	2	3	4	5
Total				
Total Demontari				
		2.2. Вводно-распределительное устройство PD 1		
36	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,4900
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900
37	08-03-521-2	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	3,1800
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4800
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0400
	1019852	Vopsea	kg	0,1460
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
38	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (demontate existente)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	1,7400
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
39	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	6,00
	1	Muncitor	h-om	10,3800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3660
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7860
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7860

1	2	3	4	5
40	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	3,6900
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6240
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,0000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	3,5100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4770
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,0000
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1800
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120
42	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Вводно-распределительное устройство PD 1				
2.3. Распределительный шкаф PDG2				
43	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,4900
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	20,00
	1	Muncitor	h-om	22,4000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400
45	РрЕР18А	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Распределительный шкаф PDG2				
2.4. Щит аварийного освещения Р1А				
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	4,4800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
48	РрЕР18А	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит аварийного освещения Р1А				
2.5. Щит распределительный PD А1				
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		mm, pina la 600x600		
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	24,00
	1	Muncitor	h-om	26,8800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480
51	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD A1				
2.6. Щит распределительный PD A2				
52	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	24,00
	1	Muncitor	h-om	26,8800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480
54	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800

1	2	3	4	5
Total				
Total Щит распределительный PD A2				
2.7. Щит распределительный PD A3				
55	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intreruptoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	24,00
	1	Muncitor	h-om	26,8800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0480
57	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD A3				
2.8. Щит распределительный PD B1				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intreruptoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	11,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	12,3200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220
60	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD B1				
2.9. Щит распределительный PD B2				
61	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	11,00
	1	Muncitor	h-om	12,3200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220
63	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD B2				
2.10. Щит распределительный PD B3				
64	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	11,00
	1	Muncitor	h-om	12,3200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220
66	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD В3				
2.11. Щит распределительный PD В4				
67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	11,00
	1	Muncitor	h-om	12,3200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220
69	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD В4				
2.12. Щит распределительный PD C1				
70	08-03-	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de	buc	1,00

1	2	3	4	5
	572-3	distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600		
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
71	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	18,00
	1	Muncitor	h-om	20,1600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360
72	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD C1				
2.13. Щит распределительный PD C2				
73	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
74	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	18,00
	1	Muncitor	h-om	20,1600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360
75	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD C2				
		2.14. Щит распределительный PD D1		
76	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
77	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	18,00
	1	Muncitor	h-om	20,1600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360
78	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD D1				
		2.15. Щит распределительный PD D2		
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000
80	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	18,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	20,1600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360
81	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800
Total				
Total Щит распределительный PD D2				
2.16. Corpuri de iluminat				
82	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	8,81
	1	Muncitor	h-om	822,8540
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0270
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	35,9448
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	17,9724
	5009129	Priza de tavan	100 buc	8,9862
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,7311
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,0480
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	352,4000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	225,5360
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,0480
83	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 24 W, 2300 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 300x300x25, по типу SQUARE CEILING PANEL TS-P0124	buc	514,00
	13001	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 24 W, 2300 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 300x300x25, по типу SQUARE CEILING PANEL TS-P0124	buc	514,0000
84	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, на подвесах, 36 W, 3780 Lm, 4000 K, IP20, 230V, L = 1200 mm, по типу LINEAR LED LIGHT T20 1200MM	buc	110,00
	13003	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, на подвесах, 36 W, 3780 Lm, 4000 K, IP20, 230V, L = 1200 мм, по типу LINEAR LED LIGHT T20 1200MM 1xLED40S/840, 4000K, 4000lm, 31Вт., степень защиты IP65	buc	110,0000
85	pret furnizor	Светильник светодиодный с призматическим рассеивателем на подвесах, 35 W, 3800 Lm, 4000 K, IP30, 230V, L = 600 mm, по типу PRB/S ECO LED 600	buc	97,00
	130032152	Светильник светодиодный с призматическим	buc	97,0000

1	2	3	4	5
		рассеивателем на подвесах, 35 W, 3800 Lm, 4000 K, IP30, 230V, L = 600 mm, по типу PRB/S ECO LED 600		
86	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, на подвесах, 38 W, 4150 Lm, 4000 K, IP20, 230V, L = 1200mm, по типу LINEAR LED LIGHT T20 1200 mm	buc	30,00
	130032	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, на подвесах, 38 W, 4150 Lm, 4000 K, IP20, 230V, L = 1200 мм, по типу LINEAR LED LIGHT T20 1200MM 1xLED40S/840, 4000K, 4000lm, 31Вт., степень защиты IP65	buc	30,0000
87	pret furnizor	Светильник с цоколем E27, max. 60 W, IP54, II кл.з., по типу НПП 1301А	buc	30,00
	130022354	Светильник с цоколем E27, max. 60 W, IP54, II кл.з., по типу НПП 1301А	buc	30,0000
88	pret furnizor	Прожектор светодиодный IP65 накладной 156 W, 4000K 230 V антивандальный LEADER LED 156W	buc	6,00
	13002235412	Прожектор светодиодный IP65 накладной 156 W, 4000K 230 V антивандальный LEADER LED 156W	buc	6,0000
89	pret furnizor	Прожектор светодиодный IP65 накладной 68 W, 4000K 230 V антивандальный LEADER LED 68 W	buc	6,00
	1300223541225	Прожектор светодиодный IP65 накладной 68 W, 4000K 230 V антивандальный LEADER LED 68 W	buc	6,0000
90	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 18 W, 2400 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 0300mm со встроенным детектором движения, по типу ROUND CEILING PANEL SURFACE TS-P0318 + SENSOR	buc	14,00
	13004	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 18 W, 2400 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 0300mm со встроенным детектором движения, по типу ROUND CEILING PANEL SURFACE TS-P0318 + SENSOR 2800lm, 30Вт, степень защиты IP65	buc	14,0000
91	pret furnizor	Светильник T10 с держателем, 18 W, 230V, 4000K для подсветки школьной доски В классах	buc	76,00
	1300425	Светильник T10 с держателем, 18 W, 230V, 4000K для подсветки школьной доски В классах 2800lm, 30Вт, степень защиты IP65	buc	76,0000
92	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,24
	1	Muncitor	h-om	26,6400
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0008
	5009109	Cirlig	buc	48,9600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4896
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,7416
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3816
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,8880

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3816
93	pret furnizor	Светильник указателя выход, со встраиваемым аккумулятором, LED, 3 W, 21 Lm, IP20, по типу HL-330L	buc	17,00
	13005	Светильник указателя выход, со встраиваемым аккумулятором, LED, 3 W, 21 Lm, IP20, по типу HL-330L	buc	17,0000
94	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta LED-лампа, 11 W, E27, для сбетильников НПП 1301	buc	30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,0000
	3150145100143	LED-лампа, 11 W, E27, для сбетильников В НПП 1301	buc	31,5000
Total				
Total Corpuri de iluminat				
2.17. Prize/Intrerupatoare				
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	3,57
	1	Muncitor	h-om	136,0170
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0112
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,3550
	5009061	Fisa de izolatie	buc	364,1400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,4994
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1428
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1428
96	pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой устано&ки в рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при вынутой вилке, 16А, 230V	buc	357,00
	11001	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой устано&ки В рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при Вынутой Вилке, 16А, 230V n=16А, степень защиты IP20	buc	357,0000
97	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,34
	1	Muncitor	h-om	43,1480
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0042
	5009061	Fisa de izolatie	buc	136,6800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0536
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0536
98	pret furnizor	Выключатель одноклавишный, для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень защиты IP44	buc	134,00
	11002	Выключатель одноклавишный, для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень защиты IP20	buc	134,0000
99	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,17

1	2	3	4	5
	591-5			
	1	Muncitor	h-om	5,5760
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0005
	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,3400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0068
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0068
100	pret furnizor	Выключатель двухклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP44	buc	17,00
	11003	Выключатель двухклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP20	buc	17,0000
101	08-03-591-5	Intreruptor cu trei clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,41
	1	Muncitor	h-om	13,4480
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0013
	5009061	Fisa de izolatie	buc	41,8200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0164
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0164
102	pret furnizor	Выключатель трехклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP44	buc	41,00
	1100325	Выключатель трехклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP44 ин=250В, н=10А, степень защиты IP20	buc	41,0000
103	RpEQ06A aplicativ	Montarea cutiiei	buc	540,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	108,0000
104		Cutie pentru prize si intreruptoare D68x45	buc	540,00
	045513	Cutie pentru prize si intreruptoare D65	buc	540,0000
105		Рамка одноместная	buc	265,00
	0455132	Рамка одноместная	buc	265,0000
106		Рамка трехместная	buc	57,00
	04551325	Рамка трехместная	buc	57,0000
Total				
Total Prize/Intreruptoare				
2.18. Conductori electrici				
107	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	5,20
	1	Muncitor	h-om	35,0480
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0031
	1019852	Vopsea	kg	0,1040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,6120
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,1600

1	2	3	4	5
	5009061	Fisa de izolatie	buc	63,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8320
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1040
108		Cablu din cupru PV sec.1x4 mm2	m	100,00
	045546	Cablu din cupru PV sec.1x4 mm2	m	100,0000
109		Cablu din cupru PV sec.1x6 mm2	m	420,00
	0455461	Cablu din cupru PV sec.1x6 mm2	m	420,0000
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	64,76
	1	Muncitor	h-om	436,4824
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0389
	1019852	Vopsea	kg	1,2952
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	20,0756
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	51,8080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	790,0720
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,2380
	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,2952
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	10,3616
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2952
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2952
111		Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.2x1,5 mm2	m	490,00
	0455425437	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.2x1,5 mm2	m	490,0000
112		Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRHFLTx sec.2x2,5 mm2	m	56,00
	04554254371	Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRHFLTx sec.2x2,5 mm2	m	56,0000
113		Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF- sec.3x1,5 mm2	m	5 740,00
	04554	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.3x1,5 mm2	m	5 740,00 00
114		Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF- sec.4x1,5 mm2	m	190,00
	045541	Cablu din cupru BBΓнг(A)-HF sec.4x1,5 mm2	m	190,0000
115	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	45,51
	1	Muncitor	h-om	357,7086
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0478
	1019852	Vopsea	kg	0,9102
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	14,1081
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	36,4080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	555,2220

1	2	3	4	5
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,2755
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9102
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	14,5632
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8204
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8204
116		Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2	m	3 765,00
	04555	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2	m	3 765,00 00
117		Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRHFLTx sec.3x2,5 mm2	m	780,00
	0455525	Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRHFLTx sec.3x2,5 mm2	m	780,0000
118		Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRHFLTx sec.3x4 mm2	m	6,00
	045552521	Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRHFLTx sec.3x4 mm2	m	6,0000
119	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	4,50
	1	Muncitor	h-om	65,7000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0057
	1019852	Vopsea	kg	0,0900
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,3950
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,6000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,9000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,8000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6300
120		Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10,0 mm2	m	450,00
	0455612	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10,0 mm2	m	450,0000
121	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,35
	1	Muncitor	h-om	6,3000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0005
	1019852	Vopsea	kg	0,0070
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,1085
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,2700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0175
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0875

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0875
122		Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x16,0 mm2	m	35,00
	04556123	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x16,0 mm2	m	35,3500
123	08-02-412-14	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	0,9000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001
	1019852	Vopsea	kg	0,0010
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0155
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,6100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
124		Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x35 mm2	m	5,00
	04556253552	Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x35 mm2	m	5,0500
125	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme	buc	264,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	84,4800
126		Коробка распаечная с шинкой РЕ для скрытой установки	buc	240,00
	045514	Коробка распаечная с шинкой РЕ для открытой установки	buc	240,0000
127		Коробка распаечная с шинкой РЕ для открытой установки	buc	12,00
	0455142	Коробка распаечная с шинкой РЕ для открытой установки	buc	12,0000
128		Клеммная коробка с шинкой РЕ для подключения металлических элементов к системе уравнивания потенциалов	buc	12,00
	045514225	Клеммная коробка с шинкой РЕ для подключения металлических элементов к системе уравнивания потенциалов	buc	12,0000
129	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, 25x4 sectiune 160 mm2 (16 kg)	100 m	0,21
	1	Muncitor	h-om	4,4730
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2730
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,7220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,7220
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0273
	1019852	Vopsea	kg	0,4830
	5009031	Scoabe	10 buc	0,3150
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,8140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0525

1	2	3	4	5
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7056
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0525
Total				
Total Conducatori electrici				
2.19. Tub de protectie PVC				
130	08-02-409-1 kman 0,6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude falanse,electrozi,clei,flanse,racordari ,sirma,cartus, inst. sudura,macara)	100 m	118,90
	1	Muncitor	h-om	1 697,89 20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 593,26 00
	5009031	Scoabe	10 buc	796,6300
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 140,20 00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 878,62 00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	575,4760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,0790
131	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	11 890,0 0
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	11 890,0 000
132	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude falanse,electrozi,clei,flanse,racordari ,sirma,cartus, inst. sudura,macara)	100 m	0,55
	1	Muncitor	h-om	18,9200
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3700
	5009031	Scoabe	10 buc	3,6850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,9000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,9250
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,8280
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1815
133	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=32	m	55,00
	10005432	Tub de protectie PVC d=32	m	55,0000
134	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1,92
	1	Muncitor	h-om	56,4480
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	13,1328
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,0000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,7680
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,0000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0928

1	2	3	4	5
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,5104
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,1472
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0928
135	pret furnizor	Металлический неперфорированный лоток 50x1500мм L=3 m	buc	64,00
	10001	Металлический неперфорированный лоток 50x1500мм L=3 m	buc	64,0000
136	pret furnizor	Крышка для короба 150 мм L=3m	buc	64,00
	10002	Крышка для короба 150 мм L=3m	buc	64,0000
137	pret furnizor	Разделительная перегородка 25x40 L=3m	buc	64,00
	10003	Разделительная перегородка 25x40 L=3m	buc	64,0000
138	pret furnizor	Кронштейн на стену осн. 200мм	buc	170,00
	1000121	Кронштейн на стену осн. 200мм	buc	170,0000
Total				
Total Tub de protectie PVC				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Costul utilajului				
3.1. Вводно-распределительное устройство PD1				
139	pret furnizor	Шкаф Вводно-распределительное устройство в комплекте: BZUM-TF-05-250A	set	1,00
	076	Шкаф Вводно-распределительное устройство в комплекте: BZUM-TF-400A	buc	1,0000
140	pret furnizor	Рубильник ВР32-35	buc	2,00
	10065	-Рубильник н ВР32-35	buc	2,0000
141	pret furnizor	Предохранитель габар.1 ППНИ-35 125А DPP30-125	buc	3,00

1	2	3	4	5
	10065125	Предохранитель габар.1 ППНИ-35 125А DPP30-125	buc	3,0000
142	pret furnizor	Предохранитель габар.1 ППНИ-35 63А	buc	3,00
	100651263	Предохранитель габар.1 ППНИ-35 63 А	buc	3,0000
143	pret furnizor	Трансформаторы тока 125А/5А	buc	3,00
	1006596	-Трансформаторы тока 125А/5А	buc	3,0000
144	pret furnizor	Трансформаторы тока 75А/5А	buc	3,00
	1006575	-Трансформаторы тока 75А/5А	buc	3,0000
Total				
Total Вводно- распределительное устройство PD1				
3.2. Главные распределительные щиты PDG2				
145	pret furnizor	Щкаф металлический исп. IP54 с габаритами 900(н)х400х183мм с установкой в нём- Корпус металлический ПР-1-0 У2 IP54	buc	1,00
	077	Щкаф металлический исп. IP54 с габаритами 900(н)х400х183мм с установкой в нём- Корпус металлический ПР-1-0 У2 IP54	buc	1,0000
146	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С10А ВА47-29/1/С10А	buc	2,00
	100256	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С10А ВА47-29/1/С10А	buc	2,0000
147	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В16А ВА47-29/1/В16А	buc	1,00
	100255В	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В16А ВА47-29/1/В16А	buc	1,0000
148	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В25А ВА47-29/3/ В25А	buc	11,00
	100252В	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В25А ВА47-29/3/ В25А	buc	11,0000
149	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В32А ВА47-29/3/ В32А	buc	3,00
	10025232В	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В32А ВА47-29/3/ В32А	buc	3,0000
150	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В50А ВА47-29/3/ В50А	buc	3,00
	10025250В	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В50А ВА47-29/3/ В50А	buc	3,0000
151	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, Тн=16А, Тдиф=30мА АВДТ32/В16/30мА	buc	1,00
	10025816	-Автоматический выключатель диф. тока, Тн=16А,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		Тдиф=30мА АВДТ32/В16/30мА		
152	pret furnizor	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4р	buc	1,00
	1002581612	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4р	buc	1,0000
153	pret furnizor	комплект силовых шин 4х30	set	1,00
	1006952545	комплект силовых шин 4х30	buc	1,0000
154	pret furnizor	комплект нулевой и заземляющей шины 3х20	set	1,00
	1006952546	комплект нулевой и заземляющей шины 3х20	buc	1,0000
Total				
Total Главные распределительные щиты PDG2				
3.3. щит аварийного освещения P1A				
155	pret furnizor	Щит для автоматов ЩРН-12 -1 265 x 310 x 120 мм	buc	1,00
	1000193235	Щит для автоматов ЩРН-12 -1 265 x 310 x 120 мм	buc	1,0000
156	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	4,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	4,0000
Total				
Total щит аварийного освещения P1A				
3.4. Щит распределительный PD A1				
157	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	10025306	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
158	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
159	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,0000
160	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
161	pret	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А,	buc	8,00

1	2	3	4	5
	furnizor	1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА		
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	8,0000
162	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
163		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
164		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
165		Шина соединительная, 63А, ЗР, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, ЗР, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD A1				
3.5. Щит распределительный PD A2				
166	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	10025306	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЩРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
167	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
168	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,0000
169	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
170	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	8,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	8,0000
171	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
172		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00

1	2	3	4	5
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
173		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
174		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD A2				
3.6. Щит распределительный PD A3				
175	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЦРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	10025306	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей: ЦРВ-48з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
176	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
177	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	8,0000
178	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
179	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	8,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	8,0000
180	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
181		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
182		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
183		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				

1	2	3	4	5
Total Щит распределительный PD A3				
3.7. Щит распределительный PD B1				
184	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
185	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	1002512	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,0000
186	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	3,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	3,0000
187	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000
188	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	6,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	6,0000
189	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
190		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,0000
191		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,0000
192		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD B1				
3.8. Щит распределительный PD B2				
193	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
194	pret	Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00

1	2	3	4	5
	furnizor			
	1002512	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,0000
195	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	3,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	3,0000
196	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
197	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,0000
198	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
199		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,0000
200		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,0000
201		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD В2				
3.9. Щит распределительный PD В3				
202	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
203	pret furnizor	Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	1002512	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,0000
204	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,0000
205	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,00

1	2	3	4	5
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000
206	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	4,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	4,0000
207	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
208		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,0000
209		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,0000
210		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD В3				
3.10. Щит распределительный PD В4				
211	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
212	pret furnizor	Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	1002512	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,0000
213	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	2,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	2,0000
214	pret furnizor	Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	1,0000
215	pret furnizor	Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	7,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	7,0000
216	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
217		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	1,0000
218		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	1,0000
219		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD В4				
3.11. Щит распределительный PD С1				
220	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛ3, IP31	buc	1,0000
221	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
222	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,0000
223	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
224	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АДТ32/С 16/30мА	buc	5,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АДТ32/С 16/30мА	buc	5,0000
225	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	1,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	1,0000
226		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
227		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
228		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00

1	2	3	4	5
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD С1				
3.12. Щит распределительный PD С2				
229	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
230	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
231	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,0000
232	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
233	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,0000
234	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	2,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	2,0000
235		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
236		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
237		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD С2				
3.13. Щит распределительный PD D1				
238	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЦРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00

1	2	3	4	5
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
239	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
240	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,00
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,0000
241	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
242	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, Iн=16А, Iдиф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, Iн=16А, Iдиф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,0000
243	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	2,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	2,0000
244		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
245		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
246		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD D1				
3.14. Щит распределительный PD D2				
247	pret furnizor	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,00
	100253061	Бокс для установки автоматических выключателей на 36 модулей: ЩРВ-36з-0 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000
248	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, Тн=32А ВН32/4Р/32А	buc	1,00
	100251	-Выключатель нагрузки, Тн=40А ВН32/4Р/40А	buc	1,0000
249	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,00

1	2	3	4	5
	100256251	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В6А ВА47-29/1/В6А	buc	5,0000
250	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,00
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный В10А ВА47-29/1/В10А	buc	2,0000
251	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,00
	10025835	-Автоматический выключатель диф. тока, 1н=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА	buc	5,0000
252	pret furnizor	DIN-рейка 600mm	buc	2,00
	100695	DIN-рейка 600mm	buc	2,0000
253		Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,00
	04552	Нулевая защитная шина N на 12 отберстий, с изоляторами	buc	2,0000
254		Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,00
	04553	Нулевая защитная шина PE на 12 отберстий	buc	2,0000
255		Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,00
	045531	Шина соединительная, 63А, 3Р, 1000mm	buc	1,0000
Total				
Total Щит распределительный PD D2				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**