

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Secțiunea 1

Dispoziții generale

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de lucrări sau procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziții de lucrări sau procedurile de achiziții publice de servicii de proiectare și de lucrări inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
- 11) Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
- 15) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
- 16) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16);
- 17) Informații privind asocierea (anexa nr. 17);
- 18) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18);
- 19) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20);
- 21) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21);
- 22) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);
- 23) Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- 24) Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);
- 25) Contract de antrepriză (anexa nr. 25);
- 26) Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);
- 27) Acord adițional (anexa nr. 27);
- 28) Acord-cadru (anexa nr. 28).

3. Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

4. Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluții urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluțiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluții tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

5. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

6. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

1) Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

2) Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

9. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

10. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

11. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

12. La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

13. În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanții de construcții sunt obligați să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

14. Autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul ofertantului/ofertanților să viziteze amplasamentul lucrării de construcție sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

15. Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

16. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1420/2016; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

17. Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

Secțiunea a 2-a

Calificarea candidaților/ofertanților

18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAЕ-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAЕ.

21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție

publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

31. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice

document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

33. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

37. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;

2) informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă;

3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

4) o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

5) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

6) o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

7) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

1) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

42. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

44. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

- 1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 3) gestionarea deșeurilor din demolări;
- 4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;
- 5) contractul de performanță energetică;
- 6) conținut reciclat în beton și zidărie;
- 7) reducerea emisiilor de CO₂e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;
- 8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);
- 9) controlul și managementul consumului de energie;
- 10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizând și raportând aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;
- 11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;
- 13) îmbrăcăminti rezistente;
- 14) pardoseli din lemn;
- 15) încălzitoare de apă;
- 16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;
- 17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;
- 18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;
- 19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotului;
- 20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;
- 22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;
- 23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;
- 24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;
- 25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;
- 26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept

să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puțin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

50. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

Secțiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAE;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menționate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

- a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);
- b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod

electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieșind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcții. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Prețurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secțiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completând anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

Secțiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAЕ, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

75. DUAЕ al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAЕ și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAЕ corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu excepția

procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

79. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

- 1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;
- 2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
- 3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;
- 4) oferta financiară nu are un preț fixat;
- 5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau a propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;
- 6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- 7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;
- 8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și stampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui ofertant o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor

de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secțiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

97. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante.

99. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligățiile Beneficiarului și drepturile/obligățiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

107. Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

_____ (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _____
2. IDNO: _____
3. Adresa: _____
4. Numărul de telefon/fax: _____
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: _____
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
		[Lista pozițiilor din Lot]				
		Lotul 2				
		[Lista pozițiilor din Lot]				
Valoarea estimativă totală						

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicități:

13. Termenul de valabilitate a contractului: _____

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legislații sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea

17. Garanția pentru ofertă, după caz _____, **cuantumul** _____.

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări _____.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, **cuantumul** _____.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _____

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

23. Ofertele se prezintă în valuta _____

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: _____

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____
- pe: *[data]* _____

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: _____

29. Locul deschiderii ofertelor: _____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și sfera referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

40. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____ .

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon/fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☐
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐
	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:

	Pe cale electronică:
--	----------------------

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

”_____” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

		Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director _____
 (Prenume, Nume)
 Ex. _____
 (Prenume, Nume)
 Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~  
 (Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **Extinderea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria satului Budești, satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr.131**

(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

*Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.*

Extinderea rețelilor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău

#### **2. Informații și proiectare**

*Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.*

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

*Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.*

#### **4. Mostre**

*Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.*

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

*Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.*

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

*Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.*

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

*Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.*

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

*Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.*

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

*Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.*

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

*Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.*

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

*Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.*

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

*Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.*

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

*Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.*

#### 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### 15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

#### 16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### 17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

#### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                                                                         | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Oferta                                                                                                                  | <b>Formularul ofertei Anexa 7, completat semnat de către ofertant indicând:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• valoarea fără TVA, ( lei)</li><li>• valoarea TVA, ( lei)</li><li>• termen de execuție/plată – până la 31.12.2023</li><li>• termen de valabilitate al ofertei – se solicită 60 zile (<b>Anexa 8</b>)</li></ul> | Obligativ                     |
| 2       | Garanția pentru ofertă 1% fără TVA                                                                                      | <b>Anexa 9, cu termenul de valabilitate – 60 zile</b><br><br>Sau transfer la cont bancar, copia ordinului de plată confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                             | Obligativ                     |
| 3       | DUAЕ                                                                                                                    | Conform formularului.<br>Prezentarea oricărui alt formular DUAЕ decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.                                                                                                                                    | Obligativ                     |
| 4       | Devizul de cheltuieli                                                                                                   | <b>Formularele 3, 5, 7 completate și semnate de către ofertant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligativ                     |
| 5       | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                        | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide<br><b>Anexa 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ                     |
| 6       | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, (art.19, Legea nr. 131 din 03.07.2015) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligativ                     |
| 7       | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.<br><b>Formularul aprobat prin OMF nr.145 din 24.11.2020</b>                                                                                                                                                                                                         | Obligativ                     |
| 8       | Formularul informativ despre ofertant                                                                                   | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligativ                     |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9  | Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatoriu |
| 10 | Experiența similară                                                        | <p><b>Anexa 12 Declarație privind experiența similară</b> Ofertantul trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii <b>5 ani</b> (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): cel puțin un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu <b>75 %</b> din valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copia contractului și copia procesului verbal de dare-primire în exploatare a lucrărilor prestate, conform contractului.</p> <p>și</p> <p><b>Anexa 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate</b>, operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentarea informație referitor la valoarea unui contract executat în ultimul an de activitate care să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum și procesele-verbale de recepție la finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor.</li> </ul> <p>Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Se vor considera contractele de experiență similară, doar cele care au drept obiect execuția unor lucrări similare:</i></b></li> </ul> <p>Completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide</p> | Obligatoriu |
| 11 | Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională                       | <b>Anexa 14</b> Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligatoriu |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                          | <p>îndeplinirea corespunzătoare a contractului completat și semnat de către ofertant. Operatorul economic va deține în proprietate, în momentul lansării licitației minimum 75% din dotările necesare executării prezentei oferte.</p> <p><i>In caz de necesitate, pentru demonstrarea capacității tehnice a ofertantului, Autoritatea contractantă poate solicita în cadrul etapei de evaluare a ofertelor, suplimentar la anexa 14, actele ce atestă dreptul de proprietate asupra dotărilor.</i></p> <p><b>Anexa 15</b> Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. La momentul lansării licitației operatorul va deține (angajați) minimum 75% din personalul necesar executării prezentei oferte. Informația privind lista specialiștilor angajați la data lansării prezentei licitații va fi prezentată sub forma unui act constatator al Inspectoratului Fiscal sau alta formă acceptată de Autoritatea contractantă, la etapa evaluării ofertelor.</p> <p>Ofertantul va face dovada numărului mediu de angajați pe ultimii 3 ani, nu mai mic de 15 angajați, prezentând Rapoartele financiare pentru anii 2019-2021, care să conțină informația cu privire la numărul mediu anual de angajați (anexa 6, pct.4 Raport financiar anual)</p> <p><b>Perioada de mobilizare</b> (<i>durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării</i>), <b>max. 3 zile calendaristice</b>, <i>declarație semnată de către ofertant.</i></p> |           |
| 12 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică                                                                              | <b>Anexa 22</b> Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obligativ |
| 13 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | <b>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras</b> din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                            | valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 14 | Actul care permite executarea tipurilor de lucrări solicitate                                                                              | În conformitate cu prevederile legislației RM ;Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |
| 15 | Certificatul de atestare Tehnico-profesională a dirigintelui de șantier                                                                    | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ |
| 16 | Certificate de calitate a lucrărilor, protecția mediului și sănătății și securității ocupaționale: Certificat ISO 9001, ISO 14001          | Original scanat,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ |
| 17 | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi pentru demararea lucrărilor în mărime de minim 75% din valoare viitorului contract. | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi , contracte de creditare cu instituțiile bancare. Certificat confirmat de bancă cu cel mult o zi înainte de ziua licitației.                                                                                                                                                                          | Obligativ |
| 18 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național                                                              | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| 19 | Raport financiar                                                                                                                           | Raport financiar pe anul 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ |
| 20 | Lichiditate generală                                                                                                                       | Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și/sau semnat electronic. Lichiditate generală pentru anul 2021 (active circulante/datorii curente x 100): Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 150%                                                                                       | Obligativ |
| 21 | Informație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă                                      | - copia <i>certificatului de atestare și a legitimației</i> ,<br>- extras din <i>procesul verbal al comisiei de atestare</i> ,                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 22 | Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității             | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract                                                                                                                         | Obligativ |
| 23 | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani                                                                                             | Minimum 175%.Această cifră va consolida siguranța Autorității Contractante în faptul că operatorul economic își va onora obligațiile contractuale, în faptul că va putea acoperi eventuale prejudicii generate de executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, sau cele legate de termenul de garanție. Bilantul financiar pe 3 ani precedenți. | Obligativ |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24                                                                                                                                                                                                         | Garanția pentru lucrări executate                                 | Minim 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligativ |
| 25                                                                                                                                                                                                         | Garanția de bună execuție (operator economic desemnat câștigător) | <p>Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului fără TVA. (operator economic desemnat câștigător).</p> <p>a)Garanția de bună execuție – emisă de o bancă comercială – cu nota: “Pentru garanția de bună-execuție a contractului” la LP nr. _____ din _____.Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.</p> <p>b) Sau transfer la cont bancar, copia ordinului de plată confirmat prin aplicarea ștampilei și/sau semnăturii electronice, care va fi returnată în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.</p> | Obligativ |
| <p><b>Notă:</b></p> <p>În caietul de sarcini unde sunt indicate denumiri de mărci și/sau producători se adaugă cuvântul “sau echivalentul” (analogul) cu păstrarea specificațiilor tehnice solicitate.</p> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței    | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | Oferta                             | <p><b>Formularul ofertei Anexa 7, completat semnat de către ofertant indicând:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valoarea fără TVA, ( lei)</li> <li>• valoarea TVA, ( lei)</li> <li>• termen de execuție/plată – până la 31.12.2023</li> <li>• termen de valabilitate al ofertei – se solicită 60 zile (<b>Anexa 8</b>)</li> </ul> | Obligativ                       |
| 2       | Garanția pentru ofertă 1% fără TVA | <p><b>Anexa 9, cu termenul de valabilitate – 60 zile</b></p> <p>Sau transfer la cont bancar, copia ordinului de plată confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide</p>                                                                                                                                                                  | Obligativ                       |
| 3       | DUA                                | Conform formularului. Prezentarea oricărui alt formular DUA decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de                                                                                                                                                                                       | Obligativ                       |

|    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                         | la procedura de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 4  | Devizul de cheltuieli                                                                                                   | <b>Formularele 3, 5, 7 completate și semnate de către ofertant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ |
| 5  | Grafic de executare a lucrărilor                                                                                        | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide<br><b>Anexa 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligativ |
| 6  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, (art.19, Legea nr. 131 din 03.07.2015) | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 7  | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.<br><b>Formularul aprobat prin OMF nr.145 din 24.11.2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 8  | Formularul informativ despre ofertant                                                                                   | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 9  | Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari                                              | Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ |
| 10 | Experiența similară                                                                                                     | <p><b>Anexa 12 Declarație privind experiența similară</b> Ofertantul trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii <b>5 ani</b> (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): cel puțin un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu <b>75 %</b> din valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copia contractului si copia procesului verbal de dare-primire în exploatare a lucrarilor prestate, conform contractului.</p> <p>și</p> <p><b>Anexa 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate</b>, operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentarea informație referitor la valoarea unui contract executat în ultimul an de activitate care să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmată prin prezentarea contractelor de antrepriză sau subantrepriză, precum și procesele-verbale de</li> </ul> | Obligativ |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                      | <p>recepție la finalizarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor.</p> <p>Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Se vor considera contractele de experiență similară, doar cele care au drept obiect execuția unor lucrări similare:</i></b></li> </ul> <p>Completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 11 | Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională | <p><b>Anexa 14</b> Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului completat și semnat de către ofertant. Operatorul economic va deține în proprietate, în momentul lansării licitației minimum 75% din dotările necesare executării prezentei oferte.</p> <p><i>In caz de necesitate, pentru demonstrarea capacității tehnice a ofertantului, Autoritatea contractantă poate solicita în cadrul etapei de evaluare a ofertelor, suplimentar la anexa 14, actele ce atestă dreptul de proprietate asupra dotărilor.</i></p> <p><b>Anexa 15</b> Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. La momentul lansării licitației operatorul va deține (angajați) minimum 75% din personalul necesar executării prezentei oferte. Informația privind lista specialiștilor angajați la data lansării prezentei licitații va fi prezentată sub forma unui act constatator al Inspectoratului Fiscal sau alta formă acceptată de Autoritatea contractantă, la etapa evaluării ofertelor.</p> <p>Ofertantul va face dovada numărului mediu de angajați pe ultimii 3 ani, nu mai mic de 15 angajați, prezentând Rapoartele financiare pentru anii 2019-2021, care să conțină informația cu privire la numărul mediu anual de</p> | Obligatoriu |

|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                                                                                            | angajati(anexa 6, pct.4 Raport financiar anual)<br><br><b>Perioada de mobilizare</b> ( <i>durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării</i> ), <b>max. 3 zile calendaristice</b> ,<br><i>declarație semnată de către ofertant.</i> |           |
| 12 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                | <b>Anexa 22</b> Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |
| 13 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit                   | <b>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras</b> din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                       | Obligativ |
| 14 | Actul care permite executarea tipurilor de lucrări solicitate                                                                              | În conformitate cu prevederile legislației RM ;Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                           | Obligativ |
| 15 | Certificatul de atestare Tehnico-profesională a dirigintelui de șantier                                                                    | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ |
| 16 | Certificate de calitate a lucrărilor, protecția mediului și sănătății și securității ocupaționale: Certificat ISO 9001, ISO 14001          | Original scanat,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice valide                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |
| 17 | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi pentru demararea lucrărilor în mărime de minim 75% din valoare viitorului contract. | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi , contracte de creditare cu instituțiile bancare. Certificat confirmat de bancă cu cel mult o zi înainte de ziua licitației.                                                                                                    | Obligativ |
| 18 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național                                                              | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua petrecerii concursului. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice valide.                                                                                                                                                | Obligativ |
| 19 | Raport financiar                                                                                                                           | Raport financiar pe anul 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligativ |
| 20 | Lichiditate generală                                                                                                                       | Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și/sau semnat electronic. Lichiditate generală pentru anul 2021 (active circulante/datorii curente x 100): Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 150%                 | Obligativ |
| 21 | Informație privind disponibilitatea de personal atestat în domeniul securității și sănătății în muncă                                      | - <i>copia certificatului de atestare și a legitimației,</i><br>- <i>extras din procesul verbal al</i>                                                                                                                                                                                 | Obligativ |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | <i>comisiei de atestare,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 22                                                                                                                                                                                                         | Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității | Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ |
| 23                                                                                                                                                                                                         | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani                                                                                 | Minimum 175%.Aceasta cifra va consolida siguranța Autorității Contractante în faptul că operatorul economic își va onora obligațiile contractuale, în faptul că va putea acoperi eventuale prejudicii generate de executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, sau cele legate de termenul de garanție. Bilantul financiar pe 3 ani precedenți.                                                                                                                                                                                               | Obligativ |
| 24                                                                                                                                                                                                         | Garanția pentru lucrări executate                                                                                              | Minim 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligativ |
| 25                                                                                                                                                                                                         | Garanția de bună execuție (operator economic desemnat câștigător)                                                              | Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului fără TVA. (operator economic desemnat câștigător).<br>a)Garanția de bună execuție – emisă de o bancă comercială – cu nota: “Pentru garanția de bună-execuție a contractului” la LP nr. _____ din _____.Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.<br>b) Sau transfer la cont bancar, copia ordinului de plată confirmat prin aplicarea ștampilei și/sau semnăturii electronice, care va fi returnată în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. | Obligativ |
| <p><b>Notă:</b></p> <p>În caietul de sarcini unde sunt indicate denumiri de mărci și/sau producători se adaugă cuvântul “sau echivalentul” (analogul) cu păstrarea specificațiilor tehnice solicitate.</p> |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

-----

*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

# 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

## Statia de pompare. Platforma SP

| Nr. | Simbol, norme,<br>cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                        | Unitatea de<br>măsură | Cantitatea |   |   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 5          | 6 | 7 |
|     |                               | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                 |                       |            |   |   |
| 1   | TsC19A<br>1                   | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой                                                                                                         | 100 m3                | 0,01       |   |   |
| 2   | TsC03E1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (растительный грунт из площадки)                                               | 100 m3                | 0,01       |   |   |
| 3   | TsI50A                        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                                                                               | t                     | 15,20      |   |   |
| 4   | TsC51A                        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                            | 100 m3                | 0,01       |   |   |
| 5   | TsC03F1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -для насыпи                                                                 | 100 m3                | 0,45       |   |   |
| 6   | TsI50A                        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                                                                                               | t                     | 74,25      |   |   |
| 7   | TsD02A<br>1                   | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                          | 100 m3                | 0,45       |   |   |
| 8   | TsD7H1                        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3                | 0,45       |   |   |
| 9   | TsD02A<br>1                   | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau                                                                                                                                                                                          | 100 m3                | 0,12       |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |             | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - rambleu din sol mineral                                                                                                                                                          |        |       |   |   |
| 10 | TsD7H1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%-rambleu din sol mineral | 100 m3 | 0,12  |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.2. Tub din beton armat-FEC Moldova sau analog</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |       |   |   |
| 11 | TsC03B<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                          | 100 m3 | 0,12  |   |   |
| 12 | TsA18A<br>1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)         | m3     | 1,20  |   |   |
| 13 | AcA19D      | Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm -Tub din beton armat d=1000mm (2 buc L=2.5m) FEC Moldova sau analog                                            | m      | 5,00  |   |   |
| 14 | CB02A       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                   | m2     | 14,67 |   |   |
| 15 | CA03D       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                | m3     | 2,20  |   |   |
| 16 | CC02B       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje                                                                                                               | kg     | 61,07 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |             | glisante -armatura cu pasul 100x100 d10-4.5m2                                                                                                                                                                                                                        |        |        |   |   |
| 17 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                    | 100 m3 | 13,20  |   |   |
| 18 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                            | 100 m3 | 13,20  |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.3. Acoperirea platformei interioare SP 24.4m2</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |
| 19 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,44   |   |   |
| 20 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 3,66   |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.4. Acoperirea a drumului acces 42.0m2</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |   |   |
| 21 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 4,20   |   |   |
| 22 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 6,30   |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.5. Imprejmuire</b><br><b>Capitolul 1.5.1. Gard metalic 40m</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |   |   |
| 23 | TsA02C      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3     | 1,30   |   |   |
| 24 | CA03A       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3     | 1,30   |   |   |
| 25 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3     | 1,30   |   |   |
| 26 | CO07A1      | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-conform proiect                                                                                                                                                        | kg     | 386,08 |   |   |
| 27 | IzD07C      | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante:                                                                                                                                                                   | m2     | 34,20  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |        | un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                                                                                                                                                              |    |       |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.5.2. Porta si portita</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |       |   |   |
| 28 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,51  |   |   |
| 29 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                  | kg | 1,60  |   |   |
| 30 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                     | m3 | 0,51  |   |   |
| 31 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                  | m3 | 0,14  |   |   |
| 32 | CK14A  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (2x2.105x1.335x1.8)                                                                                                         | m2 | 10,12 |   |   |
| 33 | CK14A  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)                                                                                                           | m2 | 1,30  |   |   |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                           | m3 | 0,51  |   |   |
| 35 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei                                                                                           | m2 | 15,20 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.6. Amenajarea spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5    | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|
| 36 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3    | 0,13 |   |   |
| 37 | TsH24C | Plantari puieti de arbustii ,fara balot (tufari)                                                                                                                                                                             | buc   | 3,00 |   |   |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                   | m3    | 0,13 |   |   |
| 39 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,65 |   |   |
| 40 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,65 |   |   |

**Total:**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Cheltuieli directe         | lei     |
| Asigurarea sociala         | 24,00 % |
| Transportarea materialelor | 4,00 %  |
| Cheltuieli de depozit      | 2,00 %  |
| Cheltuieli de regie        | 14,50 % |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %  |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## 2. Formularul de deviz nr.2 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

### Retele exterioare de alimentare cu apa

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Volum  |   |   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---|---|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5      | 6 | 7 |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                            |                    |        |   |   |
| 1      | TsC02B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                 | 100 m3             | 13,44  |   |   |
| 2      | TsA04B<br>1                 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3                 | 60,92  |   |   |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                            | m3                 | 365,49 |   |   |
| 4      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                               | m3                 | 365,49 |   |   |
| 5      | TsD02A<br>1                 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                     | 100 m3             | 10,14  |   |   |
| 6      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                             | 100 m3             | 10,14  |   |   |
| 7      | TsC02C<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu                                                                                                                                                                         | 100 m3             | 0,11   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |             | umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами                                                                                                                                                                                              |        |       |   |   |
| 8  | TsI50A      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)                                                                                                                                                                                        | t      | 16,22 |   |   |
| 9  | TsC51A      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,11  |   |   |
| 10 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - вытесненного грунта на месте                                                                        | 100 m3 | 0,15  |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.2. Montarea armaturi si fitinguri</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |   |
| 11 | AcA10C      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=250x9.6 SDR26 PN6-4buc | m      | 0,80  |   |   |
| 12 | AcA10A      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-39buc   | m      | 9,00  |   |   |
| 13 | AcA10A      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -5buc                       | m      | 1,00  |   |   |
| 14 | AcA26A      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80                                                                                                    | buc    | 6,00  |   |   |
| 15 | AcA26A      | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80/80                                                                                                 | buc    | 10,00 |   |   |
| 16 | AcA26A      | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,00  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |        | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65                                                                                                                                                           |     |       |   |   |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din fonta cu flansa d=80/65                                                                                                                         | buc | 3,00  |   |   |
| 18 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=75-45gr.                                                                                                          | buc | 3,00  |   |   |
| 19 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Ansamblu flansa, capat flansa d200                                                                                                                          | buc | 4,00  |   |   |
| 20 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80 | buc | 35,00 |   |   |
| 21 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=70/65 | buc | 5,00  |   |   |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов                                                                                                                                     | buc | 5,00  |   |   |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot Hidrant subteran din fonta cu flansa d=80                                                                                                                | buc | 4,00  |   |   |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |               | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=65/65                                                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
| 25 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa oarba din otel zincata DN 80                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |   |   |
| 26 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-90gr.                                                                                                                                                   | buc | 4,00   |   |   |
| 27 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.                                                                                                                                                   | buc | 14,00  |   |   |
| 28 | pret de piata | Bulon si PiulitaM16x80-114set                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 912,00 |   |   |
| 29 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -mufa electrosudabila SDR17 PN10 d=90mm                   | buc | 2,00   |   |   |
| 30 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului V=0.05-23uc                                                                                                                     | m3  | 1,15   |   |   |
| 31 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Teu egal PEND SDR17 electrosudabila SDR17 PN10 d=90/90mm | buc | 1,00   |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
| 32 | AcF11C        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                          | m      | 148,50   |   |   |
| 33 | AcF11D        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-125 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                         | m      | 4 083,00 |   |   |
| 34 | AcF12A        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-125 mm                                                                                                                   | m      | 4 231,50 |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.3. Tuburi sistemul A1 (Extindere)</b>                                                                                                                                                                                                           |        |          |   |   |
| 35 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 | m      | 4 069,50 |   |   |
| 36 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR11 PN16          | m      | 13,50    |   |   |
| 37 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PE100 RC cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 d=75mm     | m      | 148,50   |   |   |
| 38 | pret de peata | Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm                                                                                                                                                                                                       | m      | 4 231,50 |   |   |
| 39 | AcA10A 1      | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga --intersectii cu comunicatii existente                                                                                                                                                 | buc    | 39,00    |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.4. Sectiunea terenului A1</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Excavarea si refacerea drumului din petris-</b>                                                                                                                                            |        |          |   |   |
| 40 | TsC03D 1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0.51     |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |             | ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm)                                                                                                                                                           |        |       |   |   |
| 41 | TsC03A<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал - 10cm)                                                                                                         | 100 m3 | 0.51  |   |   |
| 42 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 51,03 |   |   |
| 43 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 51,03 |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.4.2. Sapatura manuala teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |   |
| 44 | TsA02A      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=14 m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor                               | m3     | 26,00 |   |   |
| 45 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                | m3     | 26,00 |   |   |
| 46 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                   | m3     | 26,00 |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.4.3. Sapatura manuala teren pietris</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |   |
| 47 | TsA02F      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10см - L=22m | m3     | 1,54  |   |   |
| 48 | TsA02A      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,54  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - H=1.30-0.1=1.20m, L=22m (остатк щебня, грунт)                                                                               |     |      |   |   |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт                                                                                | m3  | 3,08 |   |   |
| 50 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                         | m3  | 3,08 |   |   |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,54 |   |   |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,54 |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 1.5. Camin Reductor de preseune 2buc CRP1, CRP2</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| 53 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-6buc                              | m   | 1,20 |   |   |
| 54 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80                                                                                                                            | buc | 4,00 |   |   |
| 55 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=90/80 | buc | 4,00 |   |   |
| 56 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa                                                                                                                                 | buc | 4,00 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |               | d=80/80                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |   |   |
| 57 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=80/80                                                                                                         | buc    | 4,00   |   |   |
| 58 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Conducta din inox cu flansa sudata din inox d=80/80x4<br>L=0.2m                                                                       | buc    | 2,00   |   |   |
| 59 | pret de piata | Bulon si Piulita M16x80 -24set                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 192,00 |   |   |
| 60 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului V=0.05-4uc                                                       | m3     | 0,20   |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.6. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |   |   |
| 61 | TsC03B<br>1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                                       | 100 m3 | 0,82   |   |   |
| 62 | TsA18A<br>1   | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3     | 4,10   |   |   |
| 63 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)                                                         | 100 m3 | 0,20   |   |   |
| 64 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                     | m3     | 3,77   |   |   |
| 65 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 21,44  |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |             | prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                          |     |       |   |   |
| 66 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15   | buc | 16,00 |   |   |
| 67 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-6 | buc | 16,00 |   |   |
| 68 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9 | buc | 16,00 |   |   |
| 69 | AcE11A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-1 | buc | 16,00 |   |   |
| 70 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-1         | buc | 16,00 |   |   |
| 71 | AcE12A      | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3  | 6,30  |   |   |
| 72 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20   | buc | 3,00  |   |   |
| 73 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,                                                                                                                                                                       | buc | 3,00  |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |             | circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-6                                                                                                                         |     |        |   |   |
| 74 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-9                                                            | buc | 3,00   |   |   |
| 75 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIII2-20-2                                                          | buc | 4,00   |   |   |
| 76 | AcE12A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1                                                                   | buc | 3,00   |   |   |
| 77 | CA03A       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi                                                                                             | m3  | 1,10   |   |   |
| 78 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)                                                                                                                          | kg  | 307,80 |   |   |
| 79 | AcF01A      | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg                                                                                                                                                                                                           | kg  | 190,00 |   |   |
| 80 | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,50   |   |   |
| 81 | CF15A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete                                                                                                                            | m2  | 0,95   |   |   |

| 1                          | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6 | 7 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
|                            |             | plane (Mortar cu asbest)                                                                                                                                                                                                                              |         |       |   |   |
| 82                         | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(обратная засыпка)                                                   | 100 m3  | 0,86  |   |   |
| 83                         | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                                              | 100 m3  | 0,86  |   |   |
| 84                         | AcE07B      | Montarea capacelor din fonta sau<br>fonta-beton fara piesa-suport, la<br>caminele de vizitare ale<br>instalatiilor de alimentare cu apa<br>si canalizare, necarosabil tip II A<br>si B (Тип Т )                                                       | buc     | 19,00 |   |   |
| 85                         | DA12C       | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroire )                                                                                                         | m3      | 3,87  |   |   |
| 86                         | CA03F0<br>1 | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton<br>simplu clasa.. (Устройством<br>бетонной отмостки)         | m3      | 3,87  |   |   |
| Cheltuieli directe         |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala         |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00 % |       |   |   |
| Transportarea materialelor |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit      |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de regie        |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,50 % |       |   |   |
| Beneficiu de deviz         |             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00 %  |       |   |   |
|                            |             | <b>Capitolul 2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |       |   |   |
| 87                         | AcB06B      | Montarea hidrantilor de incendiu<br>subteran si suprateran pe pozitie<br>existenta, avind diametrul de<br>H=1.0m subteran d=80mm                                                                                                                      | buc     | 5,00  |   |   |
| 88                         | AcB01C      | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de<br>canalizare, avind diametrul de 200<br>mm Robinet sertar pana cauciucar<br>din fonta PN16 d=200mm corp<br>plat | buc     | 4,00  |   |   |
| 89                         | AcB01A      | Montarea armaturilor cu actionare<br>manuala sau mecanica (vane,<br>robinete, ventile), la conductele de<br>alimentare cu apa sau de                                                                                                                  | buc     | 45,00 |   |   |

| 1                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6 | 7 |
|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
|                            |               | canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=80mm corp plat (45+8)                                                                                                                      |         |       |   |   |
| 90                         | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=65mm corp plat | buc     | 5,00  |   |   |
| 91                         | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru din fonta cu flansa PN16 d=80mm corp plat                | buc     | 2,00  |   |   |
| 92                         | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseune cu camera dubla PN16 d=80mm din fonta      | buc     | 2,00  |   |   |
| Cheltuieli directe         |               |                                                                                                                                                                                                                                      | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala         |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 % |       |   |   |
| Transportarea materialelor |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit      |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 2,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de regie        |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 76,00 % |       |   |   |
| Beneficiu de deviz         |               |                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00 %  |       |   |   |
|                            |               | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| 93                         | Pret de piata | Hidranta de incendiu H=1.0 m d=80mm                                                                                                                                                                                                  | buc     | 5,00  |   |   |
| 94                         | Pret de piata | Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 200mm corp.plat                                                                                                                                                                      | buc     | 4,00  |   |   |
| 95                         | Pret de piata | Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat                                                                                                                                                                      | buc     | 45,00 |   |   |
| 96                         | Pret de piata | Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 65mm corp. plat                                                                                                                                                                      | buc     | 5,00  |   |   |
| 97                         | Pret de piata | Filtru Y din fonta cu flansa PN16 d= 80mm c orp plat                                                                                                                                                                                 | buc     | 2,00  |   |   |
| 98                         | Pret de piata | Reductor de preseune PN16 cu camera dubla d=80mm din fonta                                                                                                                                                                           | buc     | 2,00  |   |   |

|                       |   |   |        |   |   |   |
|-----------------------|---|---|--------|---|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 |
| Cheltuieli directe    |   |   | lei    |   |   |   |
| Cheltuieli de depozit |   |   | 1,20 % |   |   |   |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

### 3. Formularul de deviz nr.3 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

#### Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Volum         |   |   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---|---|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5             | 6 | 7 |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                            |                    |               |   |   |
| 1      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                             | 100 m3             | 37,88         |   |   |
| 2      | TsC03B<br>11                | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                                             | 100 m3             | 0,35          |   |   |
| 3      | TsA04B<br>1                 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3                 | 88,69         |   |   |
| 4      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)                                | m2                 | 4 073,00      |   |   |
| 5      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использование снятых щитов))                | m2                 | 12 835,0<br>0 |   |   |
| 6      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,                                                                                                   | m3                 | 6,96          |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |             | executate cu nisip                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |   |   |
| 7  | AcF03C      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)- 174x0.4x0.15           | m3     | 10,44  |   |   |
| 8  | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                              | m3     | 532,14 |   |   |
| 9  | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                 | m3     | 532,14 |   |   |
| 10 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                       | 100 m3 | 31,02  |   |   |
| 11 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                               | 100 m3 | 31,02  |   |   |
| 12 | TsC03F1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчанной подготовкой и щебёночным дренажом) | 100 m3 | 0,75   |   |   |
| 13 | TsI50A      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт от труб и песчанной подготовки)                                                                                                                                         | t      | 112,89 |   |   |
| 14 | TsC51A      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,75   |   |   |
| 15 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)                                                          | 100 m3 | 2,02   |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
|    |               | <b>Capitolul 1.2. Montarea tuburi</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |          |   |   |
| 16 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN4 d=160mm.                                                                                                                      | m      | 3 515,00 |   |   |
| 17 | AcA07B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Conducta PVC SN8 d=160mm.                                                                                                                      | m      | 101,00   |   |   |
| 18 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=200mm                                                          | m      | 927,00   |   |   |
| 19 | AcA08B        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tuburi pentru canalizare exterioara din PP SN4 d=250mm                                                          | m      | 29,50    |   |   |
| 20 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - Conducta PE100 RC, cu acoperire protectiva PP SDR17 PN10 | m      | 154,00   |   |   |
| 21 | pret de peata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 4 726,50 |   |   |
| 22 | AcA08B<br>1   | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                          | buc    | 34,00    |   |   |
| 23 | SF04B         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 472,65   |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.3. Caminuri pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |          |   |   |
| 24 | TsC03B<br>1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                                                                             | 100 m3 | 5,96     |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
| 25 | TsA20B      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 28,90  |   |   |
| 26 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)             | 100 m3 | 1,65   |   |   |
| 27 | AcF03A      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                         | m3     | 51,23  |   |   |
| 28 | AcE13A      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                               | m3     | 95.97  |   |   |
| 29 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10   | buc    | 136,00 |   |   |
| 30 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-6 | buc    | 162,00 |   |   |
| 31 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII10-9 | buc    | 107,00 |   |   |
| 32 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform                     | buc    | 136,00 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |             | proiectului KIIII1-10-2                                                                                                                                                                                                              |     |        |   |   |
| 33 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII7-3        | buc | 39,00  |   |   |
| 34 | AcE13A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1        | buc | 136,00 |   |   |
| 35 | AcE14A      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                                                     | m3  | 30.05  |   |   |
| 36 | AcE14A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIQ-15)     | buc | 12,00  |   |   |
| 37 | AcE14A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-6)     | buc | 19,00  |   |   |
| 38 | AcE14A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KII15-9)     | buc | 31,00  |   |   |
| 39 | AcE14A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIIII1-15-2) | buc | 12,00  |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
| 40 | AcE14A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)     | buc | 12,00    |   |   |
| 41 | AcE15A      | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana                                                                    | m3  | 2,30     |   |   |
| 42 | AcE15A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQI-20)    | buc | 1,00     |   |   |
| 43 | AcE15A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQ20-9)    | buc | 2,00     |   |   |
| 44 | AcE15A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQI1-20-2) | buc | 1,00     |   |   |
| 45 | AcE15A<br>1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)     | buc | 1,00     |   |   |
| 46 | AcE07B      | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т )                                                    | buc | 149,00   |   |   |
| 47 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru                                                                                                                                      | kg  | 2 820,00 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6 | 7 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|
|    |             | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |   |   |
| 48 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Consumul de metale pentru consolidarea caminului                                                                                                                                                  | kg     | 4 214,16 |   |   |
| 49 | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                    | t      | 7,52     |   |   |
| 50 | IzF04F      | Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2     | 69,40    |   |   |
| 51 | CD50I       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,73     |   |   |
| 52 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                       | m3     | 187,50   |   |   |
| 53 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                          | m3     | 187,50   |   |   |
| 54 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 4,37     |   |   |
| 55 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 4,37     |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |         | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                               |        |       |   |   |
| 56 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire )                                                                                         | m3     | 1,44  |   |   |
| 57 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройством бетонной отмостки) | m3     | 1,01  |   |   |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Sectiune teren</b><br><b>Capitolul 1.4.1. Sectiune teren petruit (Pr)</b>                                                                                                                                 |        |       |   |   |
| 58 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm)               | 100 m3 | 0,36  |   |   |
| 59 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал - 10cm)                           | 100 m3 | 0,36  |   |   |
| 60 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал - 10cm)                            | 100 m3 | 0,36  |   |   |
| 61 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                 | m3     | 36,02 |   |   |
| 62 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                               | m3     | 36,02 |   |   |
| 63 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                                                 | m3     | 36,02 |   |   |
|    |         | <b>Capitolul 1.4.2. Sectiune teren asfaltat (As)</b>                                                                                                                                                                        |        |       |   |   |
| 64 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                              | m      | 16,00 |   |   |
| 65 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                     | m3     | 0,64  |   |   |
| 66 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,01  |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |             | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень 15cm в отвал)                                                                                                                                                                    |        |        |   |   |
| 67 | TsC03A<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал)                                                                                  | 100 m3 | 0,01   |   |   |
| 68 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов щебня и песка                                                                      | 100 m3 | 0,01   |   |   |
| 69 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,40   |   |   |
| 70 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,30   |   |   |
| 71 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,30   |   |   |
| 72 | DB19E       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                                                                                            | m2     | 4,00   |   |   |
| 73 | DB19C       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                                              | m2     | 4,00   |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 1.4.3. Sapatura manuala teren aferent</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |        |   |   |
| 74 | TsA02A      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint-L=68m necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3     | 44,20  |   |   |
| 75 | TsF01B      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с материалами)                                     | m2     | 72,00  |   |   |
| 76 | TsF01B      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de                                                                                                    | m2     | 200,00 |   |   |

| 1                          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6 | 7 |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
|                            |               | 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(захватки с использование снятых щитов))                                                                                                                                                                 |         |       |   |   |
| 77                         | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                     | m3      | 44,20 |   |   |
| 78                         | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                        | m3      | 44,20 |   |   |
|                            |               | <b>Capitolul 1.5. Intersectii cu retele ingineresti</b>                                                                                                                                                                                        |         |       |   |   |
| 79                         | CA03D2        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Placa din beton monolit B 500x800 H-150 pentru vana cutit | m3      | 0,06  |   |   |
| Cheltuieli directe         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 % |       |   |   |
| Transportarea materialelor |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit      |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de regie        |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 14,50 % |       |   |   |
| Beneficiu de deviz         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %  |       |   |   |
|                            |               | <b>Capitolul 2. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                             |         |       |   |   |
| 80                         | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm Vana cutit din fonta d=200mm                                                 | buc     | 1,00  |   |   |
| 81                         | Pret de piata | Bratari din PE fixare tija                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 3,00  |   |   |
| Cheltuieli directe         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 % |       |   |   |
| Transportarea materialelor |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit      |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de regie        |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 76,00 % |       |   |   |
| Beneficiu de deviz         |               |                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %  |       |   |   |
|                            |               | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |       |   |   |
| 82                         | Pret de       | Vana cutit din fonta DN= 200mm                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  |   |   |

| 1                     | 2                        | 3                                         | 4      | 5    | 6 | 7 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------|------|---|---|
|                       | piata                    |                                           |        |      |   |   |
| 83                    | Rovater<br>sau<br>analog | Tija telescopica actionare vana<br>fixate | buc    | 1,00 |   |   |
| 84                    | Rovater<br>sau<br>analog | Cover pentru tija telescopica si<br>capac | buc    | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe    |                          |                                           | lei    |      |   |   |
| Cheltuieli de depozit |                          |                                           | 1,20 % |      |   |   |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

#### 4. Formularul de deviz nr.4 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

##### Statia de pompare. Rezistenta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                    | Unitatea de măsură | Volum  |   |   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---|---|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                  | 5      | 6 | 7 |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                             |                    |        |   |   |
| 1      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - растительный слой                                                     | 100 m3             | 0,49   |   |   |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II- вытесненный грунт      | 100 m3             | 0,60   |   |   |
| 3      | TsC03B3                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3             | 4,62   |   |   |
| 4      | TsC26B1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                   | 100 m3             | 4,62   |   |   |
| 5      | TsC14A12                    | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spatii < 8 m - | 100 m3             | 0,32   |   |   |
| 6      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)                                  | m3                 | 1,45   |   |   |
| 7      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km -от погрузки экскаватором игрефером                                                                                                     | t                  | 151,19 |   |   |
| 8      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                        | 100 m3             | 0,92   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
| 9  | TsC26B<br>1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-в пазухи                                                  | 100 m3 | 4,62  |   |   |
| 10 | TsD03A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -в пазухи | 100 m3 | 4,62  |   |   |
| 11 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 | 4,62  |   |   |
| 12 | TsC26B<br>1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II-растительный грунт                                        | 100 m3 | 0,49  |   |   |
| 13 | TsD03A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -         | 100 m3 | 0,49  |   |   |
|    |             | <b>Capitolul 2. Sondele temporare</b>                                                                                                                                                                          |        |       |   |   |
| 14 | FjH03C      | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ (из ресурсов оставлен только манопера в объёме 6 h-ом)-3 стоянки                                                                                | buc    | 3,00  |   |   |
| 15 | FjB01B      | Forarea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie УРБ-3АМ pina la 300 m adincime, in teren grupa II d=394mm H=7.5m 3buc                                                              | m      | 23,00 |   |   |
| 16 | FjF04A      | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica                                                                                                                            | m      | 23,00 |   |   |
| 17 | FjD02B      | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie УРБ-3АМ hidraulica-conducta PEND PN10 DN315 cu perforare 1.5m-при неизвлекаемости                         | m      | 22,20 |   |   |
| 18 | AcA52B      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii                                                                                          | m      | 40,00 |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |              | polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PEND D N10 d=75mm-водоподъёмные трубы без стоимости самих труб                                                                                    |      |          |   |   |
| 19 | 07-04-030-01 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO"Q=15m3 H=15m (sau analog) для откачки воды -без стоимости насоса                                                                                            | buc  | 1,00     |   |   |
| 20 | 07-04-030-01 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "WILO"после откачки воды -без стоимости насоса K=0,5                                                                                                            | buc  | 1,00     |   |   |
| 21 | TsA24B       | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata de joasa preseune--рабочим насосом подрядчика. Время уточнить по факту             | h-ut | 120,00   |   |   |
|    |              | <b>Capitolul 3. Inel monolit IM-1-5buc</b>                                                                                                                                                                                        |      |          |   |   |
| 22 | CB02A        | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - наружная и внутренняя           | m2   | 124,80   |   |   |
| 23 | CC01F        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                 | kg   | 1 745,00 |   |   |
| 24 | CC01E        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg   | 32,50    |   |   |
| 25 | CA03E        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa                                         | m3   | 17,10    |   |   |
| 26 | CP10B        | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv-монтаж ж/б колец без их стоимости | buc  | 5,00     |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
| 27 | Pret de piata | Teava d=70x3 L=90mm 1-buc                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 0,09   |   |   |
| 28 | Pret de piata | Teava d=219x4 L=90mm 1-buc                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 0,09   |   |   |
| 29 | Pret de piata | Teava d=133x3 L=90mm 2-buc                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 0,18   |   |   |
| 30 | IzF32A        | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)- " Penebar" -гибкий саморасширяющийся жгут")                                                                                                                                              | m  | 5,00   |   |   |
| 31 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Pencrit"-20kg                                                                                                                                                                                       | m2 | 11,00  |   |   |
| 32 | CF16B1        | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade | m2 | 64,90  |   |   |
| 33 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)             | m2 | 64,90  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 4. Inel monolit IM-2-1buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |   |   |
| 34 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - наружная и внутренняя                                                                      | m2 | 22,65  |   |   |
| 35 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                            | kg | 346,00 |   |   |
| 36 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina                                                                                                                                                                                           | kg | 6,50   |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |        | la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |   |   |
| 37 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton armat clasa C 20/25<br>W4 F100-beton marfa                                                                                                             | m3  | 3,40   |   |   |
| 38 | CP10B  | Montarea elementelor<br>prefabricate din beton armat la<br>cladiri de locuit sau social-<br>culturale cu structura din beton<br>armat monolit,mixta sau zidarie<br>portanta, la inaltimea pina la 20 m<br>inclusiv,-монтаж ж/б колец без<br>их стоимости                                                             | buc | 1,00   |   |   |
| 39 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie<br>torcretate le pereti si pardoseli din<br>beton, cu mortar de ciment, cu<br>dozaj 600 kg ciment la m.c de<br>nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm)<br>nivelate si asperizate in grosime<br>medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5<br>cm grosime in plus sau in minus,<br>se adauga sau se scade | m2  | 12,25  |   |   |
| 40 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din<br>beton (verticale,<br>orizontale,inclusiv tavane) cu<br>amestec "Penetron" - 2 straturi:<br>suprafata rugoasa<br>(Гидроизоляция бетонных<br>поверхностей (вертикальных,<br>горизонтальных в т.ч.<br>потолочных) составом<br>"Пенетрон" за 2 раза:<br>шероховатая поверхность)       | m2  | 12,25  |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 5. Inel monolit cu dinte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |   |   |
| 41 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu așteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile -<br>наружная и внутренняя                                                                            | m2  | 39,80  |   |   |
| 42 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                        | kg  | 446,00 |   |   |
| 43 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                      | kg  | 11,20  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| 44 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100-beton marfa                                                                                                    | m3  | 3,60   |   |   |
| 45 | CF16B1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade | m2  | 20,57  |   |   |
| 46 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa<br>(Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)          | m2  | 20,57  |   |   |
| 47 | CP10B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv,-монтаж ж/б колец без их стоимости                                                           | buc | 1,00   |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 6. Suport de fund monolit</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |   |   |
| 48 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris fr.40-70                                                                             | m3  | 2,27   |   |   |
| 49 | CA03B  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка                                                                                                 | m3  | 1,10   |   |   |
| 50 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                            | kg  | 200,90 |   |   |
| 51 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri,                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2,20   |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |               | ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 W4 F100                                                                                                                                                    |     |        |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 7. Panou monolit</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |   |   |
| 52 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                               | m2  | 13,08  |   |   |
| 53 | CC01F         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                             | kg  | 303,70 |   |   |
| 54 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg  | 1,20   |   |   |
| 55 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 50x4)                                                                                                                   | kg  | 35,50  |   |   |
| 56 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,04   |   |   |
| 57 | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                           | m3  | 1,80   |   |   |
| 58 | Pret de piata | Teava d=273x3.5 L=0.25mm 1-buc                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 0,25   |   |   |
| 59 | CP10B         | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv-монтаж ж/б колец без их стоимости                                                             | buc | 1,00   |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |               | <b>Capitolul 8. Copac metalic-3buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |   |   |
| 60 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -capac metalic (монтаж)                                                                                                                                                               | kg  | 54,54 |   |   |
| 61 | pret de peata | Cornier 40x3 L=615mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 6,90  |   |   |
| 62 | pret de peata | Cornier 40x3 L=1166mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 12,96 |   |   |
| 63 | pret de peata | Cornier 20x3 L=532mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 1,43  |   |   |
| 64 | pret de peata | Placa 1156x605x2mm inox                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 33,00 |   |   |
| 65 | pret de peata | Otel beton d=6mm L=385mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 0,26  |   |   |
| 66 | pret de peata | Balama ПН1-85                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 6,00  |   |   |
| 67 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,03  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 9. Fundatie sub dispozitiv de ridicat Fm2</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |   |   |
| 68 | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2  | 2,49  |   |   |
| 69 | CL17B         | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -suruburi .1.2M20x800                                                                                                                                                                 | kg  | 11,86 |   |   |
| 70 | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)                                                                                                           | m3  | 0,54  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 10. Platforma statie dizel</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |   |   |
| 71 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata                                                                                                                                                                                            | m3  | 3,04  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |        | fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                         |    |       |   |   |
| 72 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip | m3 | 1,67  |   |   |
| 73 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2 | 0,88  |   |   |
| 74 | CA03B  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка                  | m3 | 0,46  |   |   |
| 75 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2 | 2,40  |   |   |
| 76 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                             | kg | 65,30 |   |   |
| 77 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20                                         | m3 | 1,12  |   |   |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3 | 3,04  |   |   |
|    |        | <b>Capitolul 11. Platforma containerului</b>                                                                                                                                                                  |    |       |   |   |
| 79 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in       | m3 | 2,48  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |        | pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                              |    |       |   |   |
| 80 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta -pietris-nesip | m3 | 1,30  |   |   |
| 81 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2 | 0,52  |   |   |
| 82 | CA03B  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 8/10 beton marfa подготовка                  | m3 | 0,20  |   |   |
| 83 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile               | m2 | 1,00  |   |   |
| 84 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                             | kg | 29,00 |   |   |
| 85 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                           | kg | 0,21  |   |   |
| 86 | CA03E  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15                                         | m3 | 0,30  |   |   |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3 | 2,48  |   |   |

**Total:**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cheltuieli directe | lei     |
| Asigurarea sociala | 24,00 % |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Transportarea materialelor | 4,00 %  |
| Cheltuieli de depozit      | 2,00 %  |
| Cheltuieli de regie        | 14,50 % |
| Beneficiu de deviz         | 6,00 %  |

**Total deviz:**

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## 5. Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

### Statia de pompare. CT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de măsură | Volum |   |   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---|---|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5     | 6 | 7 |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                           |                    |       |   |   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Monterea pompei</b>                                                                                                                                                                                             |                    |       |   |   |
| 1      | 07-04-001-02                | Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 0,17-без стоимости насоса             | buc                | 2,00  |   |   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Container in calitate de gratar din inox buc</b>                                                                                                                                                                |                    |       |   |   |
| 2      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - container in calitate de gratar din inox -без стоимости контейнера | kg                 | 75,00 |   |   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.3. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                                  |                    |       |   |   |
| 3      | VB27A1                      | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate -fara costul palarie                                                                                           | buc                | 2,00  |   |   |
| 4      | AcA10B                      | Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm                          | m                  | 6,50  |   |   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.4. Montarea scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25tn</b>                                                                                                                                         |                    |       |   |   |
| 5      | M1C22A                      | Macara tehnologica, cu greutatea proprie de 1-5 t, montata la inaltimea de pina la 15 m, cu ajutorul macaralei -Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t-без стоимости тельфера                                  | t                  | 1,47  |   |   |
|        |                             | <b>Capitolul 1.5. CT</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |       |   |   |
| 6      | AcA05H                      | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" -Teava din otel inoxidabil                                                              | m                  | 9,70  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |        | DN108x3                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |   |   |
| 7  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Cot din otel inoxidabil DN108x3mm                                                                                                                         | buc | 2,00  |   |   |
| 8  | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel inoxidabil DN108x3mm                                                                                                                         | buc | 2,00  |   |   |
| 9  | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Cornier din inox 70x70 L=7.5m 2buc                                                                     | kg  | 81,91 |   |   |
| 10 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Bara din inox Gidaj DN35 L=7.5m 2buc                                                                   | kg  | 42,00 |   |   |
| 11 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc | m   | 0,40  |   |   |
| 12 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6 1buc             | m   | 0,20  |   |   |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mmTeava PEND PE100 PN10 DN90                               | m   | 10,00 |   |   |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va                                                                                                       | m   | 9,50  |   |   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |                  | include conform proiectuluiTeava<br>PEND 100 DN50 PN10                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |   |   |
| 15 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 110 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului -<br>Cot la 90gr.PEND PN10 DN90 | buc | 2,00  |   |   |
| 16 | pret de<br>piata | Lant din otel inoxidabil 3-26mm<br>2*7.0m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 14,00 |   |   |
| 17 | AcA10A           | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, conform normativului I-6-<br>PE, avind diametrul de 110-140<br>mmTeava PEND PE100 PN10<br>DN90                                                                      | m   | 3,60  |   |   |
| 18 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, teville avind<br>diametrul de 50-110 mm. Nota:<br>tipul fittingului din polietilena<br>(mufe, teu, cot) se va include<br>conform proiectului-Conexiune<br>pompa cu flansa d=80/90                | buc | 2,00  |   |   |
| 19 | pret de<br>piata | Bratara de inox defixate conducta                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 8,00  |   |   |
| 20 | AcA53C           | Mufa electrofuziune PE100 DN90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00  |   |   |
| 21 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 50 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului-<br>Cot din PEND DN50            | buc | 1,00  |   |   |
| 22 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 50 mm. Nota: tipul fittingului<br>din polietilena (mufe, teu, cot) se<br>va include conform proiectului-<br>Teu din PEND DN50            | buc | 1,00  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 23 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului- Conducta perforata PEND 100 DN50                                                                                       | m   | 4,50  |   |   |
| 24 | pret de piata | Bratară de inox defixate conducta perforata                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 8,00  |   |   |
|    |               | <b>Capitolul 1.6. Armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |   |   |
| 25 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-4buc                                              | m   | 0,80  |   |   |
| 26 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat din fonta Pn16 - d=80mm corp plat(complect buloane)-fara costul robinet                                         | buc | 4,00  |   |   |
| 27 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din fonta cu flansa d=80 (complect buloane)                                                                                                                            | buc | 2,00  |   |   |
| 28 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=80/90 (Complect buloane) | buc | 4,00  |   |   |
| 29 | pret de piata | Garnitura plata din cauciuc pentru flase d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 12,00 |   |   |
| 30 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-                                                                                                                                                     | buc | 2,00  |   |   |

| 1                        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5     | 6 | 7 |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---|---|
|                          |               | 100 mm -Supapa de retinere din fonta DN80 (Complet buloane)-fara costul supapa                                                                                                                                                                           |         |       |   |   |
| 31                       | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta d=80/50(complet buloane)                                       | buc     | 1,00  |   |   |
| 32                       | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Ansamblu flansa, capat conducta d=50mm (Complet buloane)                                                              | buc     | 1,00  |   |   |
| 33                       | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=75x2.9mm SDR26 PN6-1buc | m       | 0,20  |   |   |
| 34                       | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Robinet sertar pana din fonta PN16 d=50mm (complet cu buloane)-fara costul robinet | buc     | 1,00  |   |   |
| 35                       | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului-Tub PEND 100 DN50 SDR27.6 PN6                                 | m       | 15,00 |   |   |
| Cheltuieli directe       |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | lei     |       |   |   |
| Asigurarea sociala       |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00 % |       |   |   |
| Transportarea matialelor |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 %  |       |   |   |
| Cheltuieli de depozit    |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 %  |       |   |   |
| Celtuieli de regie       |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,00 % |       |   |   |
| Beneficiu de deviz       |               |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00 %  |       |   |   |
|                          |               | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |       |   |   |
| 36                       | pret de piata | Container in calitate de gratar din inox 1buc sau analog                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  |   |   |
| 37                       | Pret de piata | Scripete stationar cu rotire manuala a consolei P/G 0.25t                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,00  |   |   |

| 1                     | 2             | 3                                                                                  | 4      | 5    | 6 | 7 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|
| 38                    | Pret de piata | Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 80mm corp. plat (Complect buloane) | buc    | 4,00 |   |   |
| 39                    | pret de piata | Palarie de conducta de aerisire d=125mm                                            | buc    | 2,00 |   |   |
| 40                    | Pret de piata | Supapa de retinere din fonta DN= 80mm (complet cu bulone)                          | buc    | 2,00 |   |   |
| 41                    | Pret de piata | Robinet sertar corp plat din fonta PN16 d=50mm (complet cu bulone)                 | buc    | 1,00 |   |   |
| Cheltuieli directe    |               |                                                                                    | lei    |      |   |   |
| Cheltuieli de depozit |               |                                                                                    | 1,20 % |      |   |   |

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

## 6. Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)

### Statia de pompare SP Utilaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                              |                    |       |
| 1      | pret de peata               | Pompa submersibila trifazata cu capacitatea de Q=2.36l/sec, preseunea H=26.55m, puterea N=5.5kVt complet cu panoul de comanda, indicator de temperatura si imiditate (instalatie de fixare submersibila | buc                | 2,00  |

#### Total:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Cheltuieli directe    | lei      |
| Cheltuieli de depozit | 1,20 %   |
| Total                 | 100,00 + |
| TVA                   | 20,00 %  |

#### Total deviz:

## 7. Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_  
 (denumirea, adresa)

### Echipament electric de forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse                         | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5      |
|        |                                                     | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
|        |                                                     | <b>1.1. Fundatie termopanou</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |
| 1      | TsA01B1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie | m3                 | 0,10   |
|        | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 0,077  |
| 2      | TsD01B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3                 | 0,10   |
|        | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 0,031  |
| 3      | TsC54B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3                 | 0,10   |
|        | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om               | 0,099  |
|        | 1411122201752                                       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3                 | 0,115  |
|        | 4100116202818                                       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3                 | 0,01   |
|        | 2592270004021                                       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut.              | 0,042  |
| 4      | CB02A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                        | m2                 | 3,00   |
|        | 9310060019920                                       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om               | 0,45   |
|        | 7124010010700<br>1                                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om               | 3,15   |
|        | 2875276311528                                       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg                 | 0,09   |
|        | 2734113803233                                       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg                 | 0,15   |
|        | 2873145887000                                       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                              | kg                 | 0,24   |
|        | 2020212928347                                       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2                 | 0,30   |
|        | 2010102903495                                       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                 | 0,0105 |
|        | 2010102900900                                       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                | m3                 | 0,0015 |

|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|   | 2320187315789                                      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,36   |
| 5 | CA03G<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   | 2,00   |
|   | 7123010010200                                      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,00   |
|   | 9310060019920                                      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,80   |
|   | 2663102100000                                      | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 2,0807 |
|   | 4100116202818                                      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,203  |
|   | 2952270003100                                      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,20   |
| 6 | TsH38D<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Confectionarea si montarea stilpi din metal d=100mm, l=10m                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00   |
|   | 7141020013300                                      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,14   |
|   | 7214240021800                                      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,10   |
|   | 9310060019900                                      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,12   |
|   | 2722103303738                                      | Teava sudata constr d=100mm, l=10m                                                                                                                                                                                                                 | m    | 20,00  |
|   | 1421102200082                                      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,726  |
|   | 2430126103529                                      | Vopsea gri v.821 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,466  |

#### Total Fundatie termopanou

#### Incluziv salariu

|   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|   |                                                    | <b>1.2. Terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |
| 7 | TsA02E<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3   | 9,40   |
|   | 9310060019900                                      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,408 |
| 8 | TsD18B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                           | m3   | 9,40   |
|   | 9310060019900                                      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,118  |
|   | 4100116202806                                      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,94   |

#### Total Terasamente

#### Incluziv salariu

Cheltuieli directe

lei

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Cheltuieli transport (Π3) * 10 %                          | 10,00 %  |
| Cheltuieli depozitare (Π3+Cheltu) * 2 %                   | 2,00 %   |
| Asigurarea sociala si medicala (Π3+Cheltu+Cheltu) * 24 %  | 24,00 %  |
| Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur                             | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 14,5 %    | 14,50 %  |
| Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu                      | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz (Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   |
| Total Π3+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi               | 100,00 + |
| <b>Total Lucrari de constructii</b>                       |          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |          |

|    |                                                         |                                                                                                                    |         |       |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                         | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                        |         |       |
|    |                                                         | <b>2.1. Montaj echipament de forta</b>                                                                             |         |       |
| 9  | 08-03-573-4<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - dulap termo          | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 2,37  |
|    | 1011924                                                 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                                                      | kg      | 0,10  |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                       | kg      | 0,10  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                             | kg      | 0,02  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      | h-ut.   | 0,07  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                              | h-ut.   | 0,71  |
|    | 050102                                                  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                     | h-ut.   | 0,22  |
|    | 100602                                                  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                              | h-ut.   | 0,22  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                              | h-ut.   | 0,07  |
| 10 | 08-03-599-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 - panou metalic ИПН 18 | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 0,17  |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                              | 100 buc | 0,04  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                             | kg      | 0,20  |
|    | 5009041                                                 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                               | 100 buc | 0,04  |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                         | buc     | 1,00  |
|    | 5009264                                                 | Teava de policlorvinila                                                                                            | kg      | 0,124 |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,02  |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la                      | kg      | 0,016 |

|    |                                                          |                                                                                                                                                  |         |       |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                          | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    |         |       |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut.   | 0,01  |
|    | 331451                                                   | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut.   | 0,23  |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut.   | 0,01  |
| 11 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,81  |
|    | 1011977                                                  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,53  |
|    | 1019760                                                  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,03  |
|    | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,07  |
|    | 5009062                                                  | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,10  |
|    | 5009500                                                  | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,02  |
|    | 5009619                                                  | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,005 |
|    | 5440089                                                  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,072 |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut.   | 0,004 |
|    | 330206                                                   | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut.   | 0,06  |
|    | 350451                                                   | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut.   | 0,38  |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut.   | 0,004 |
| 12 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc     | 5,00  |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 7,80  |
|    | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,35  |
|    | 1011977                                                  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,245 |
|    | 1019100                                                  | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 6,10  |
|    | 1019103                                                  | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,07  |
|    | 1019109                                                  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 6,10  |
|    | 1019760                                                  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,03  |
|    | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,18  |
|    | 2019408                                                  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,005 |
|    | 5009062                                                  | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 30,50 |
|    | 5009081                                                  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГ-50"                                                                                                       | buc     | 5,00  |
|    | 5009500                                                  | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,10  |
|    | 5009619                                                  | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,005 |
|    | 5440089                                                  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,06  |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut.   | 0,01  |

|    |                                                         |                                                                                                                             |         |       |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,65  |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,20  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.   | 0,01  |
| 13 | 08-03-530-4<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A            | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,17  |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,08  |
|    | 1011964                                                 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,002 |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,373 |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,22  |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,014 |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,22  |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,012 |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,039 |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,003 |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,00  |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,031 |
|    | 5009502                                                 | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 6,10  |
|    | 5009619                                                 | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,001 |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,024 |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut.   | 0,006 |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,13  |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,04  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut.   | 0,006 |
| 14 | 08-03-532-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3    | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,87  |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,07  |
|    | 1011964                                                 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,001 |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,05  |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,02  |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,006 |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,045 |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,004 |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,00  |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,01  |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                |         |        |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | 5009502                                                  | Fise de extremitate                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,061  |
|    | 5009619                                                  | Ate de cusut                                                                                                                                                                   | kg      | 0,001  |
|    | 5440089                                                  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                    | kg      | 0,012  |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                  | h-ut.   | 0,003  |
|    | 040502                                                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                          | h-ut.   | 0,01   |
|    | 330206                                                   | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                     | h-ut.   | 0,12   |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,003  |
| 15 | 08-03-481-20<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI PORNIRE, CUPLAREA LA RETELE ELECTRICE<br>Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t | buc     | 2,00   |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,42   |
|    | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                  | kg      | 0,16   |
|    | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                                                         | kg      | 0,02   |
|    | 5009062                                                  | Papuci de cablu                                                                                                                                                                | buc     | 6,12   |
|    | 5009081                                                  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                     | buc     | 2,00   |
|    | 5440089                                                  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                    | kg      | 0,008  |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                  | h-ut.   | 0,004  |
|    | 040502                                                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                          | h-ut.   | 0,18   |
|    | 350451                                                   | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                          | h-ut.   | 0,22   |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                          | h-ut.   | 0,004  |
| 16 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                                    | 100 m   | 0,04   |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,66   |
|    | 1010813                                                  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                            | t       | 0,0001 |
|    | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                  | kg      | 0,042  |
|    | 1019103                                                  | Dibluri de distantare                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0328 |
|    | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0272 |
|    | 1109105                                                  | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                                         | 100 buc | 0,026  |
|    | 5009031                                                  | Scoabe                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,164  |
|    | 5009081                                                  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                     | buc     | 0,32   |
|    | 5009140                                                  | Fise de conexiune                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0032 |
|    | 5009627                                                  | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0013 |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                  | h-ut.   | 0,032  |
|    | 030902                                                   | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                             | h-ut.   | 1,072  |

|    |                                                         |                                                                                                               |        |        |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 0,2568 |
|    | 331451                                                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 0,3388 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,032  |
| 17 | 08-02-410-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                                         | 100 m  | 0,04   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 0,668  |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0001 |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 0,488  |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 0,488  |
|    | 1139042                                                 | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,008  |
|    | 5009061                                                 | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 1,28   |
|    | 5309001                                                 | Tevi de polietilena                                                                                           | m      | 0,012  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,0044 |
|    | 331451                                                  | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 0,0324 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,0044 |
| 18 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                          | 100 m  | 0,15   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 0,9945 |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,7485 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,7485 |
| 19 | 08-02-142-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Pentru fiecare cablu urmatior se va adauga la norma 08-01-142-1                                               | 100 m  | 0,31   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 0,7719 |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,4433 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,4433 |
| 20 | 08-02-141-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg in transee                   | 100 m  | 0,46   |

|    |                                                         |                                                                                                                                              |          |        |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    |                                                         |                                                                                                                                              |          |        |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 6,302  |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0000 |
|    | 1011641                                                 | Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                            | t        | 0,0046 |
|    | 1011786                                                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,0000 |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                       | kg       | 0,115  |
|    | 5009101                                                 | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0038 |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0189 |
|    | 5009623                                                 | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0044 |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut.    | 0,1794 |
|    | 030203                                                  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut.    | 1,4812 |
|    | 030408                                                  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut.    | 1,4812 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut.    | 0,1794 |
| 21 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m    | 0,08   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 0,992  |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00   |
|    | 1011786                                                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,00   |
|    | 5009101                                                 | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0007 |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0003 |
|    | 5009623                                                 | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0008 |
|    | 5220077                                                 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                            | kg       | 0,04   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut.    | 0,0312 |
|    | 030203                                                  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut.    | 0,24   |
|    | 030408                                                  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut.    | 0,24   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut.    | 0,0312 |
| 22 | 08-02-147-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m    | 0,17   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 1,276  |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0000 |
|    | 1011481                                                 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,0000 |
|    | 1011786                                                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,0001 |
|    | 5009031                                                 | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 0,198  |
|    | 5009101                                                 | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0023 |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,011  |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                     |          |        |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | 5009623                                                  | Banda "K226"                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0027 |
|    | 5220077                                                  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                                                                   | kg       | 0,0286 |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut.    | 0,0231 |
|    | 030203                                                   | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                     | h-ut.    | 0,3025 |
|    | 030408                                                   | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                          | h-ut.    | 0,3025 |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut.    | 0,0231 |
| 23 | 08-02-158-14<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc      | 16,00  |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 18,40  |
|    | 1010069                                                  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                           | t        | 0,0128 |
|    | 5009101                                                  | Butoane de montaj                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,0326 |
|    | 5009500                                                  | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,16   |
|    | 5009623                                                  | Banda "K226"                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0384 |
|    | 5420042                                                  | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                        | kg       | 2,40   |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut.    | 0,16   |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut.    | 0,16   |
| 24 | 08-02-472-7<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                               | 100 m    | 0,10   |
|    | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om     | 2,13   |
|    | 1011627                                                  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                              | t        | 0,0004 |
|    | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                       | kg       | 0,13   |
|    | 1019100                                                  | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                              | 10 buc   | 0,82   |
|    | 1019109                                                  | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,82   |
|    | 1019373                                                  | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                         | t        | 0,013  |
|    | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                                              | kg       | 0,23   |
|    | 5009031                                                  | Scoabe                                                                                                                                                              | 10 buc   | 0,15   |
|    | 5009105                                                  | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,34   |
|    | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                       | h-ut.    | 0,025  |
|    | 040502                                                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                               | h-ut.    | 0,336  |
|    | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                               | h-ut.    | 0,025  |
| 25 | 08-02-472-1<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                                        | 100 m    | 0,10   |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                |         |        |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                                                         |                                                                                                                                                                |         |        |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 1,90   |
|    | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                        | t       | 0,0092 |
|    | 1011786                                                 | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                          | t       | 0,0002 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                  | kg      | 0,06   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut.   | 0,014  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                          | h-ut.   | 0,313  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut.   | 0,014  |
| 26 | 08-03-545-5<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 10 mm <sup>2</sup> , cantitate cleme, pina la 4 | buc     | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 2,40   |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                  | kg      | 0,07   |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                   | kg      | 0,49   |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                                                          | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                   | kg      | 0,01   |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                         | kg      | 0,03   |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                           | t       | 0,002  |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                     | buc     | 1,00   |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                                                | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619                                                 | Ate de cusut                                                                                                                                                   | kg      | 0,001  |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                    | kg      | 0,024  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut.   | 0,003  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                          | h-ut.   | 0,25   |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                     | h-ut.   | 0,04   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut.   | 0,003  |
| 27 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00                           | Articole de ferarie                                                                                                                                            | kg      | 10,00  |
|    | 385028119444                                            | Articole de ferarie                                                                                                                                            | kg      | 10,30  |

### Total Montaj echipament de forta

#### Incluziv salariu

|    |                   |                                                                 |     |      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |                   | <b>2.2. Iluminarea terenului</b>                                |     |      |
| 28 | 08-02-369-2<br>п. | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de LED | buc | 1,00 |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                      |       |        |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00                      |                                                                                                                                                                      |       |        |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 2,34   |
|    | 1019460                                                 | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                                      | kg    | 0,012  |
|    | 5009264                                                 | Teava de policlorvinila                                                                                                                                              | kg    | 0,01   |
|    | 5070001                                                 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                        | t     | 0,0005 |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,01   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,02   |
|    | 031050                                                  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                              | h-ut. | 0,84   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,02   |
| 29 | 08-02-363-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Console sudate metalice, cantitatea becurilor: 1                                                                                                                     | buc   | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 3,41   |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t     | 0,0006 |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg    | 0,10   |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                               | kg    | 0,50   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,02   |
|    | 031050                                                  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                              | h-ut. | 1,33   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,02   |
| 30 | 08-01-080-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - fotoreleu                                                                          | buc   | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 1,13   |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg    | 0,04   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut. | 0,08   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut. | 0,08   |
| 31 | 08-03-525-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc   | 2,00   |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                         |         |        |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    |                                                         |                                                                                                                                                                         |         |        |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 4,18   |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg      | 0,14   |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg      | 0,13   |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                            | kg      | 0,012  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0,08   |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                    | t       | 0,004  |
|    | 5009062                                                 | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | buc     | 6,20   |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,04   |
|    | 5009619                                                 | Ate de cusut                                                                                                                                                            | kg      | 0,002  |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                             | kg      | 0,024  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut.   | 0,008  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                   | h-ut.   | 0,26   |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                              | h-ut.   | 0,08   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut.   | 0,008  |
| 32 | 08-02-407-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                             | 100 m   | 0,08   |
|    | 23,82                                                   | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 2,464  |
|    | 89458932                                                | Teava otel d=25mm                                                                                                                                                       | m       | 8,24   |
|    | 1010813                                                 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                     | t       | 0,0002 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg      | 0,084  |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0656 |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0544 |
|    | 1109105                                                 | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                                  | 100 buc | 0,052  |
|    | 5009031                                                 | Scoabe                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,328  |
|    | 5009627                                                 | Banda "ΦYM"                                                                                                                                                             | kg      | 0,0024 |
|    | 331451                                                  | Perforatoare electrice                                                                                                                                                  | h-ut.   | 0,4944 |
| 33 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> | 100 m   | 0,10   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 0,561  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0,002  |
|    | 5009041                                                 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,031  |
|    | 5009056                                                 | Capace de izolatie                                                                                                                                                      | 10 buc  | 0,08   |
|    | 5009061                                                 | Fisa de izolatie                                                                                                                                                        | buc     | 1,22   |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                      |         |       |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | 5009140                                              | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,005 |
|    | 5009500                                              | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,002 |
|    | 5440089                                              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg      | 0,016 |
|    | 021102                                               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut.   | 0,001 |
|    | 400002                                               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut.   | 0,001 |
| 34 | 08-02-412-9 п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 0,10  |
|    | 1                                                    | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 0,229 |
|    | 1019852                                              | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,002 |
|    | 5009041                                              | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,031 |
|    | 5009061                                              | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 1,22  |
|    | 5009500                                              | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,002 |
|    | 5440089                                              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg      | 0,016 |
|    | 021102                                               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut.   | 0,001 |
|    | 400002                                               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut.   | 0,001 |

### Total Iluminarea terenului

#### Incluziv salariu

|    |                             |                                                        |   |       |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------|
|    |                             | <b>2.3. Materiale ne calculate echipament de forta</b> |   |       |
| 35 | Pret de piata п.<br>K=1,00  | Cablu АBB6ШВ 5x16                                      | m | 34,00 |
|    | 25427010359                 | Cablu АBB6ШВ 5x16                                      | m | 34,00 |
| 36 | Рыночны е цены п.<br>K=1,00 | Cablu BBГ 5x4                                          | m | 5,00  |
|    | 25420359                    | Cablu BBГ 5x4                                          | m | 5,00  |
| 37 | Рыночны е цены п.<br>K=1,00 | Cablu BBГ 4x2,5                                        | m | 5,00  |
|    | 25420305                    | Cablu BBГ 4x2,5                                        | m | 5,00  |
| 38 | Рыночны е цены п.<br>K=1,00 | Cablu BBГ 3x1,5                                        | m | 20,00 |

|    |                                   |                           |     |       |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----|-------|
|    | 254203065                         | Cablu BBГ 3x1,5           | m   | 20,00 |
| 39 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Cablu ABБ6ШВ 4x16         | m   | 23,00 |
|    | 2542010359                        | Cablu ABБьШВ 4x16         | m   | 23,00 |
| 40 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Teava din otel d=40mm     | m   | 4,00  |
|    | 1542010359                        | Teava din otel d=40mm     | m   | 4,00  |
| 41 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Teava gofra d=25mm        | m   | 4,00  |
|    | 15426010359                       | Teava gofra d=25mm        | m   | 4,00  |
| 42 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Cutie de montare КУП 1101 | buc | 1,00  |
|    | 159208897                         | Cutie de montare КУП1101  | buc | 1,00  |

**Total Materiale ne calculate echipament de forta**

**Incluziv salariu**

|    |                                   |                                                                |     |      |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |                                   | <b>2.4. Materiale nu calculate iluminare teren</b>             |     |      |
| 43 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00  | Corp de iluminat cu lampa stradala LED tip ДКУ-02-120-0301-67Д | buc | 1,00 |
|    | 3633                              | Corp de iluminare ДКУ-02-120-0301-67Д cu lampa LED             | buc | 1,00 |
| 44 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10                         | buc | 1,00 |
|    | 2541923                           | Consola suport cu brat WGS 1,12/2,4/10                         | buc | 1,02 |
| 45 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Foto rele ФР-602                                               | buc | 1,00 |
|    | 037751                            | Foto rele ФР 602                                               | buc | 1,00 |
| 46 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Intreupator cu protectie de umezeala SVV3                      | buc | 1,00 |

|    |                         |                                    |     |       |
|----|-------------------------|------------------------------------|-----|-------|
|    | 20                      | Intrerupator cu protectie BC10- 2  | buc | 1,00  |
| 47 | Pret de piata п. K=1,00 | Intrerupator cu pachete BC10-1-0   | buc | 1,00  |
|    | 2022                    | Intrerupator cu protectie BC10-1-0 | buc | 1,00  |
| 48 | Pret de piata п. K=1,00 | Terminale KE 10.1                  | buc | 1,00  |
|    | 2033                    | Terminale KE 10.1                  | buc | 1,00  |
| 49 | Pret de piara п. K=1,00 | Fir electric ПБ 1,5                | m   | 25,00 |
|    | 8679907838032           | Fir electric БПП 1,5               | m   | 25,00 |

**Total Materiale nu calculate iluminare teren**

**Incluziv salariu**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Cheltuieli directe                                     | lei      |
| Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %                    | 10,00 %  |
| Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 %                | 2,00 %   |
| Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %                    | 24,00 %  |
| Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur                          | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 76 %   | 76,00 %  |
| Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu                   | 100,00 + |
| Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   |
| Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi            | 100,00 + |

**Total Lucrari de montaj**

**Incluziv salariu**

|    |                         |                                                    |     |      |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|
|    |                         | <b>3. Utilaj</b>                                   |     |      |
| 50 | Pret de piata п. K=1,00 | Constructie metalica dulapului dim.600x600x210mm   | buc | 1,00 |
|    | 015373631               | Dulap metalic dimen. 600x600x210MM                 | buc | 1,00 |
| 51 | Pret de piata п. K=1,00 | Dulap metalic modul dim. ППН 18 dim. 265x440x120mm | buc | 1,00 |
|    | 0133573631              | Dulap metalic ППН dimen. 265x440x120MM             | buc | 1,00 |
| 52 | Рыночны е цены          | Intrerupator cu pirghie БР 32И-35, I=250A          | buc | 1,00 |

|                                    |                                   |                                                |          |      |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|
|                                    | п.<br>K=1,00                      |                                                |          |      |
|                                    | 011511                            | Inrerupator cu pirghie ВРИ 32-35, I=250A       | buc      | 1,00 |
| 53                                 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Intrerupator automat tripolar BA 47-29, I=10A  | buc      | 2,00 |
|                                    | 0362477114                        | Intrerupator automat tripolar BA-47-29, I=10 A | buc      | 2,00 |
| 54                                 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Intrerupator automat unupolar BA 47-29, I=10A  | buc      | 3,00 |
|                                    | 036277114                         | Intrerupator automat unupolar BA -47-29, I=10A | buc      | 3,00 |
| 55                                 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Demaror КМИ 10911                              | buc      | 1,00 |
|                                    | 039843757                         | Contactator КМИ 10911                          | buc      | 1,00 |
| 56                                 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Buton de comanda KME 011                       | buc      | 1,00 |
|                                    | 037271                            | Buton de comanda KE011                         | buc      | 1,00 |
|                                    |                                   |                                                |          |      |
| Cheltuieli directe                 |                                   |                                                | lei      |      |
| Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 % |                                   |                                                | 1,20 %   |      |
| Total ПЗ+Cheltu                    |                                   |                                                | 100,00 + |      |
| Total Utilaj                       |                                   |                                                |          |      |
| Incluziv salariu                   |                                   |                                                |          |      |
|                                    |                                   |                                                |          |      |
| In total ПЗ                        |                                   | 100,00 +                                       |          |      |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

## 8. Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul \_\_\_\_\_  
 Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

(denumirea, adresa)

### Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5     |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|   |                                                     | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |
|   |                                                     | <b>1.1. Statia electrica diseli</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| 1 | TsA01B1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu - pentru fundatie | m3    | 0,10  |
|   | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,077 |
| 2 | TsD01B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                              | m3    | 0,10  |
|   | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,031 |
| 3 | TsC54B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,10  |
|   | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,099 |
|   | 1411122201752                                       | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,115 |
|   | 4100116202818                                       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,01  |
|   | 2592270004021                                       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut. | 0,042 |
| 4 | CB02A<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                        | m2    | 3,00  |
|   | 9310060019920                                       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,45  |
|   | 7124010010700<br>1                                  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,15  |
|   | 2875276311528                                       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,09  |

| 1 | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      |
|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|   | 2734113803233                                       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,15   |
|   | 2873145887000                                       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,24   |
|   | 2020212928347                                       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 0,30   |
|   | 2010102903495                                       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0105 |
|   | 2010102900900                                       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0015 |
|   | 2320187315789                                       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,36   |
| 5 | CA03G<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015        | m3    | 2,00   |
|   | 7123010010200                                       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om. | 8,00   |
|   | 9310060019920                                       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 0,80   |
|   | 2663102100000                                       | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 2,0807 |
|   | 4100116202818                                       | Apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,203  |
|   | 2952270003100                                       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,20   |
| 6 | TsA16B1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu - pentru legare la pamint | m3    | 11,20  |
|   | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 13,552 |
|   | 7137010011500                                       | Electrician                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,344  |
| 7 | TsD18B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                    | m3    | 11,20  |
|   | 9310060019900                                       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 10,864 |
|   | 4100116202806                                       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,12   |

### Total Statia electrica diseli

#### Incluziv salariu

|   |                                                         |                                                                                                                          |      |       |
|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|   |                                                         | <b>1.2. LEA 0,4kV</b><br><b>1.2.1. Instalarea stilpilor</b>                                                              |      |       |
| 8 | 33-04-003-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip K21 | buc  | 2,00  |
|   | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                 | h-om | 15,80 |
|   | 446-2011                                                | Stilpi din beton armat tip CB 95-2                                                                                       | buc  | 2,00  |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | 160402                                                  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 3,72   |
|    | 400001                                                  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,80   |
| 9  | 33-04-003-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П3                                                                                                                                                                                  | buc   | 3,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 11,40  |
|    | 113-0079                                                | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,0003 |
|    | 446-201331                                              | Stilpi din beton armat tip CB 105-3,5                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 3,00   |
|    | 160402                                                  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 2,34   |
|    | 400001                                                  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,57   |
| 10 | 33-04-003-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea tip УП21                                                                                                                                                                   | buc   | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 7,90   |
|    | 446-2011                                                | Stilpi din beton armat tip CB 95-2                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 1,00   |
|    | 160402                                                  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 1,86   |
|    | 400001                                                  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,40   |
| 11 | 33-04-016-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat                                                                                                                                                                         | buc   | 6,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,64   |
|    | 010201                                                  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 1,44   |
|    | 010410                                                  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                                                                                                                      | h-ut. | 1,44   |
|    | 021141                                                  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 1,44   |
| 12 | TsA02B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - legare la pamint | m3    | 4,00   |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | 9310060019900                                           | Muncitor necalificat                                                                                          | h-om   | 4,76   |
| 13 | 33-04-015-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor                                            | 10 m   | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 1,80   |
|    | 101-1513                                                | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                                  | t      | 0,0001 |
|    | 040202                                                  | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                 | h-ut.  | 0,50   |
| 14 | 08-02-472-9<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Conductor de legare la pamint deschis pe bazele de construire din otel rotund cu diametrul de 12 mm           | 100 m  | 0,20   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.  | 4,26   |
|    | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,0184 |
|    | 1011627                                                 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0008 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,18   |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 1,64   |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 1,64   |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                        | kg     | 0,48   |
|    | 5009031                                                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 0,30   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,038  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 0,672  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,038  |
| 15 | 08-02-472-9<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm          | 100 m  | 0,20   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 4,26   |
|    | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,0184 |
|    | 1011627                                                 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0008 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,18   |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 1,64   |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 1,64   |

| 1                                 | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                   | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,48    |
|                                   | 5009031                                                 | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 buc | 0,30    |
|                                   | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,038   |
|                                   | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut.  | 0,672   |
|                                   | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut.  | 0,038   |
| 16                                | TsD01B<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00      | Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                | m3     | 4,00    |
|                                   | 9310060019900                                           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,24    |
| <b>Total Instalarea stilpilor</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |
| <b>Incluziv salariu</b>           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |
|                                   |                                                         | <b>1.2.2. Suspendarea conductorilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 17                                | 33-04-017-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect - СИП 5-4x25 | 1000 m | 0,16    |
|                                   | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 10,4384 |
|                                   | 3410520006739                                           | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,1312  |
|                                   | 0302031                                                 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 1,5616  |
|                                   | 030411                                                  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut.  | 1,912   |
|                                   | 031002                                                  | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut.  | 3,9056  |
| 18                                | п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00                | Costul conductorului tip СИП 5-4x25                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 160,00  |
|                                   | 502-90791                                               | Costul conductorului СИП 4-4x35                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 160,00  |
| 19                                | 33-04-030-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor                                                                                                                                                                                                                                                  | set    | 1,00    |

| 1  | 2                                | 3                                                | 4     | 5      |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|
|    | 1                                | Muncitor                                         | h-om  | 4,29   |
|    | 113-0079                         | Lac de bitum "BT-577"                            | t     | 0,0001 |
|    | 031001                           | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,97   |
|    | 400001                           | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t            | h-ut. | 0,22   |
| 20 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Fasie din otel inox F2007                        | m     | 16,00  |
|    | 11                               | Fasie din otel inox F2007                        | m     | 16,00  |
| 21 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Cleme de suspendare A200                         | buc   | 16,00  |
|    | 12                               | Cleme A200                                       | buc   | 16,00  |
| 22 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Curea de cablu CSB                               | buc   | 24,00  |
|    | 14                               | Curea de cablu CSB                               | m     | 24,00  |
| 23 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Set ES 1500                                      | buc   | 3,00   |
|    | 124435                           | Set ES 1500                                      | buc   | 3,00   |
| 24 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Suport CA 1500                                   | buc   | 4,00   |
|    | 16                               | Suport CA 1500                                   | buc   | 4,00   |
| 25 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Clema de ancora PA 1500                          | buc   | 4,00   |
|    | 17                               | Clema de ancorare PA 1500                        | buc   | 4,00   |
| 26 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Clema de perforare P2X95                         | buc   | 8,00   |
|    | 172825                           | Clema de perforare P2X95                         | buc   | 8,00   |
| 27 | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00 | Clema CSL 350                                    | buc   | 4,00   |
|    | 17002825                         | Clema de perforare CSL 350                       | buc   | 4,00   |
| 28 | Pret de                          | Clema cu surub HEL-6893 ZAc                      | buc   | 4,00   |

| 1  | 2                                   | 3                                    | 4   | 5    |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|
|    | piata<br>п.<br>K=1,00               |                                      |     |      |
|    | 67878970                            | Clema cu surub HEL6893 ZAc           | buc | 4,00 |
| 29 | Pret de<br>piata<br>п.<br>K=1,00    | Teava WCSM33/8                       | buc | 4,00 |
|    | 6178789701                          | Teava WCSM33/8                       | buc | 4,00 |
| 30 | Preturi de<br>piata<br>п.<br>K=1,00 | Teava de izolare CGPT18/6-0          | buc | 4,00 |
|    | 2623332                             | Teava de izolare CGPT18/6-0          | m   | 4,00 |
| 31 | Preturi de<br>piata<br>п.<br>K=1,00 | Manusi termice 502KOP16/S            | buc | 1,00 |
|    | 2324                                | Manusi termice 502KO16/S             | m   | 1,00 |
| 32 | Preturi de<br>piata<br>п.<br>K=1,00 | Profilul de siguranta GPC60/60L 2750 | buc | 6,00 |
|    | 24                                  | Profil de siguranta GPC60x60L2750    | m   | 6,00 |
| 33 | Preturi de<br>piata<br>п.<br>K=1,00 | Clema de ramificatie RDP 25/CN       | buc | 3,00 |
|    | 1337                                | Clema de ramificatie RDP 25/CN       | buc | 3,00 |

**Total Suspendarea conductorilor**

**Incluziv salariu**

**Total LEA 0,4kV**

**Incluziv salariu**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Cheltuieli directe                                      | lei      |
| Cheltuieli transport (II3) * 10 %                       | 10,00 %  |
| Depozitari materiale (II3+Cheltu) * 2 %                 | 2,00 %   |
| Asigurari (II3+Cheltu+Depozi) * 24 %                    | 24,00 %  |
| Total II3+Cheltu+Depozi+Asigur                          | 100,00 + |
| Cheltuieli regie<br>(II3+Cheltu+Depozi+Asigur) * 14,5 % | 14,50 %  |
| Total II3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu                   | 100,00 + |

| 1                                   | 2                                                       | 3                                                                                                             | 4        | 5      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                     |                                                         | Beneficiu devize<br>(Π3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu) * 6 %                                                    | 6,00 %   |        |
|                                     |                                                         | Total<br>Π3+Cheltu+Depozi+Asigur+Cheltu+Benefi                                                                | 100,00 + |        |
| <b>Total Lucrari de constructii</b> |                                                         |                                                                                                               |          |        |
| <b>Incluziv salariu</b>             |                                                         |                                                                                                               |          |        |
|                                     |                                                         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                  |          |        |
|                                     |                                                         | <b>2.1. Statia electrica diseli</b>                                                                           |          |        |
| 34                                  | 08-01-062-2<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Instalarea diseli generator cu masa pina la 3 t                                                               | buc      | 1,00   |
|                                     | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.    | 30,10  |
|                                     | 1019184                                                 | Scoabe metalice                                                                                               | kg       | 10,50  |
|                                     | 5009062                                                 | Papuci de cablu                                                                                               | buc      | 3,00   |
|                                     | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,03   |
|                                     | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 5,80   |
|                                     | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.    | 3,64   |
| 35                                  | 08-02-472-1<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20 mm                                              | 100 m    | 0,56   |
|                                     | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.    | 10,64  |
|                                     | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t        | 0,0515 |
|                                     | 1011786                                                 | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0011 |
|                                     | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 0,336  |
|                                     | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.    | 0,0784 |
|                                     | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.    | 1,7528 |
|                                     | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.    | 0,0784 |
| 36                                  | 08-02-471-4<br>Π.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm                                                   | 10 buc   | 0,08   |
|                                     | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.    | 0,6632 |
|                                     | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca                                                                           | t        | 0,0065 |

| 1                                    | 2                                                        | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                                      |                                                          | "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                                                                                              |       |        |
|                                      | 1011786                                                  | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                            | t     | 0,0002 |
|                                      | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg    | 0,0624 |
|                                      | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut. | 0,0112 |
|                                      | 040502                                                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut. | 0,2032 |
|                                      | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut. | 0,0112 |
| <b>Total Statia electrica diseli</b> |                                                          |                                                                                                                                                  |       |        |
| <b>Incluziv salariu</b>              |                                                          |                                                                                                                                                  |       |        |
|                                      |                                                          | <b>2.2. BZUM</b>                                                                                                                                 |       |        |
| 37                                   | 08-03-573-4<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip BZUM -03-10                                                                                            | buc   | 1,00   |
|                                      | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                         | h-om  | 2,37   |
|                                      | 1011924                                                  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg    | 0,10   |
|                                      | 1011977                                                  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg    | 0,10   |
|                                      | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                           | kg    | 0,02   |
|                                      | 021102                                                   | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut. | 0,07   |
|                                      | 040502                                                   | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut. | 0,71   |
|                                      | 050102                                                   | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                   | h-ut. | 0,22   |
|                                      | 100602                                                   | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                            | h-ut. | 0,22   |
|                                      | 400002                                                   | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut. | 0,07   |
| 38                                   | 08-03-521-15<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc   | 1,00   |
|                                      | 1                                                        | Muncitor                                                                                                                                         | h-om  | 2,81   |
|                                      | 1011964                                                  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg    | 0,008  |
|                                      | 1011977                                                  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg    | 0,53   |
|                                      | 1019760                                                  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg    | 0,03   |
|                                      | 1019852                                                  | Vopsea                                                                                                                                           | kg    | 0,07   |
|                                      | 5009062                                                  | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc   | 6,10   |
|                                      | 5009619                                                  | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg    | 0,005  |
|                                      | 5429033                                                  | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg    | 0,048  |
|                                      | 5440089                                                  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de                                                                   | kg    | 0,072  |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                     | 4       | 5     |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                                                         | 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv                                                                                |         |       |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut.   | 0,004 |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 0,06  |
|    | 350451                                                  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                 | h-ut.   | 0,38  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut.   | 0,004 |
| 39 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BH 32                                 | buc     | 1,00  |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 2,32  |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,07  |
|    | 1011964                                                 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,004 |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,38  |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,22  |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,014 |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,22  |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,014 |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,047 |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                  | t       | 0,002 |
|    | 5009062                                                 | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,10  |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                            | buc     | 1,00  |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,02  |
|    | 5009619                                                 | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,002 |
|    | 5429033                                                 | Vaselina tehnica                                                                                                                      | kg      | 0,009 |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭПЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,036 |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut.   | 0,005 |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                 | h-ut.   | 0,13  |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 0,04  |
|    | 350451                                                  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                 | h-ut.   | 0,20  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut.   | 0,005 |
| 40 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - BA 47-29                              | buc     | 1,00  |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                     | 4       | 5      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 2,32   |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,07   |
|    | 1011964                                                 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,004  |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,38   |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019103                                                 | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,014  |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,22   |
|    | 1019760                                                 | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                          | kg      | 0,014  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,047  |
|    | 2019408                                                 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                  | t       | 0,002  |
|    | 5009062                                                 | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,10   |
|    | 5009081                                                 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                           | buc     | 1,00   |
|    | 5009500                                                 | Fise de marcare                                                                                                                       | 100 buc | 0,02   |
|    | 5009619                                                 | Ate de cusut                                                                                                                          | kg      | 0,002  |
|    | 5429033                                                 | Vaselina tehnica                                                                                                                      | kg      | 0,009  |
|    | 5440089                                                 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin de marca "ЛСЭИЛ", cu latimea de 20-30 mm, cu grosimea de la 0,14 pina 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,036  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut.   | 0,005  |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                 | h-ut.   | 0,13   |
|    | 330206                                                  | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 0,04   |
|    | 350451                                                  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                 | h-ut.   | 0,20   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut.   | 0,005  |
| 41 | 08-01-080-2<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6- contor                                               | buc     | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,13   |
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,04   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut.   | 0,08   |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                 | h-ut.   | 0,08   |
| 42 | 08-01-061-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Dispozitiv de siguranta - limitator de tensiune                                                                                       | buc     | 1,00   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                                              | h-om.   | 1,13   |
|    | 1011641                                                 | Otel cornier, polite egale, marca "БСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                     | t       | 0,0021 |

| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                             | 4      | 5      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    | 1011977                                                 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg     | 0,14   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,02   |
|    | 030408                                                  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut.  | 0,005  |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,02   |
| 43 | 08-02-472-1<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 20mm                                               | 100 m  | 0,12   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.  | 2,28   |
|    | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,011  |
|    | 1011786                                                 | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t      | 0,0002 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,072  |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,0168 |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 0,3756 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,0168 |
| 44 | 08-02-472-9<br>п.<br>K=Man=1,00;<br>Mat=1,00;<br>U=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m  | 0,04   |
|    | 1                                                       | Muncitor                                                                                                      | h-om.  | 0,852  |
|    | 1011614                                                 | Otel-carbon calitate normala, marca "БСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                       | t      | 0,0037 |
|    | 1011627                                                 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "БСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0002 |
|    | 1011924                                                 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,036  |
|    | 1019100                                                 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 0,328  |
|    | 1019109                                                 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 0,328  |
|    | 1019852                                                 | Vopsea                                                                                                        | kg     | 0,096  |
|    | 5009031                                                 | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 0,06   |
|    | 021102                                                  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut.  | 0,0076 |
|    | 040502                                                  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 0,1344 |
|    | 400002                                                  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut.  | 0,0076 |
| 45 | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00                           | Articole de ferarie                                                                                           | kg     | 10,00  |

| 1                                    | 2                                 | 3                                                         | 4        | 5     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                      | 385028119444                      | Articole de ferarie                                       | kg       | 10,30 |
| <b>Total BZUM</b>                    |                                   |                                                           |          |       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |                                   |                                                           |          |       |
|                                      |                                   | Cheltuieli directe                                        | lei      |       |
|                                      |                                   | Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %                       | 10,00 %  |       |
|                                      |                                   | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Cheltu) * 2 %                   | 2,00 %   |       |
|                                      |                                   | Asigurari (ПЗ+Cheltu+Cheltu) * 24 %                       | 24,00 %  |       |
|                                      |                                   | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur                             | 100,00 + |       |
|                                      |                                   | Cheltuieli regie<br>(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur) * 76 %      | 76,00 %  |       |
|                                      |                                   | Total ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu                      | 100,00 + |       |
|                                      |                                   | Beneficiu deviz<br>(ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   |       |
|                                      |                                   | Total<br>ПЗ+Cheltu+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi            | 100,00 + |       |
| <b>Total Lucrari de montare</b>      |                                   |                                                           |          |       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |                                   |                                                           |          |       |
|                                      |                                   | <b>3. Costul utilajului</b>                               |          |       |
|                                      |                                   | <b>3.1. Statia electrica diseli</b>                       |          |       |
| 46                                   | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00  | Dizeli generator АД-300С-Т400, 400V, 12 kWt               | buc      | 1,00  |
|                                      | 0110134                           | Dizeli generator АД-300С-Т400, 400 V, 12kWt               | buc      | 1,00  |
| <b>Total Statia electrica diseli</b> |                                   |                                                           |          |       |
| <b>Incluziv salariu</b>              |                                   |                                                           |          |       |
|                                      |                                   | <b>3.2. BZUM</b>                                          |          |       |
| 47                                   | Preturi de piata<br>п.<br>K=1,00  | Dulap de masurari a energiei electrice<br>BZUM - TF_      | buc      | 1,00  |
|                                      | 01101                             | Dulap de masurari "BZUM-TF                                | buc      | 1,00  |
| 48                                   | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Intrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A                   | buc      | 1,00  |
|                                      | 011511                            | Inrerupator cu pirghie BH 32-3P, I=50A                    | buc      | 1,00  |
| 49                                   | Pret de piata<br>п.<br>K=1,00     | Intrerupator automat unupolar BA47-29 3p, I=16A           | buc      | 1,00  |

| 1                                  | 2                                 | 3                                                   | 4        | 5    |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|
|                                    |                                   |                                                     |          |      |
|                                    | 23031                             | Intrerupator automat unupolar BA 47-29 3p , I=16A   | buc      | 1,00 |
| 50                                 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Contor de energie electrica electronic ZMR 110 C    | buc      | 1,00 |
|                                    | 011                               | Contor energie electrica multifunctional ZMR 110 Ce | buc      | 1,00 |
| 51                                 | Рыночны<br>е цены<br>п.<br>K=1,00 | Limitator de tensiune ОПС1-И 3P                     | buc      | 1,00 |
|                                    | 4455011                           | Limitator de tensiune ОПС 1-B-3P                    | buc      | 1,00 |
|                                    |                                   |                                                     |          |      |
| Total BZUM                         |                                   |                                                     |          |      |
| Incluziv salariu                   |                                   |                                                     |          |      |
|                                    |                                   | 3.3. LEA 0,4kV                                      |          |      |
| 52                                 | Pret d e<br>piata<br>п.<br>K=1,00 | Costul limitatorului de tensiune LVA 440-CS         | buc      | 3,00 |
|                                    | 000020000114                      | Limitator de tensiune LVA 440-CS                    | buc      | 3,00 |
|                                    |                                   |                                                     |          |      |
| Total LEA 0,4kV                    |                                   |                                                     |          |      |
| Incluziv salariu                   |                                   |                                                     |          |      |
|                                    |                                   |                                                     |          |      |
| Cheltuieli directe                 |                                   |                                                     | lei      |      |
| Cheltyueli depozitare (Π3) * 1,2 % |                                   |                                                     | 1,20 %   |      |
| Total Π3+Chelty                    |                                   |                                                     | 100,00 + |      |
| Total Costul utilajului            |                                   |                                                     |          |      |
| Incluziv salariu                   |                                   |                                                     |          |      |

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*

## CONTRACT – MODEL

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin Licitatie Deschisă

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

s. Budești  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

##### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în satul Budești, mun.  
(denumirea autorității contractante)

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384  
(localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru  
activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin

\_\_\_\_\_, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările – Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **(12 luni)** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, nu mai târziu de 31.12.2023.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție

împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023/recepția finală a lucrărilor**.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI**  
(LA NECESITATE)

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

| ANTREPRENORUL   | BENEFICIARUL                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală: | Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău,<br>str. Chișinău nr. 131, MD-4814 |
| Telefon:        | Telefon: (022)418000                                                           |
| Cod fiscal:     | Cod fiscal:1007601008384                                                       |
| Banca:          | Banca: MF –Trezoreria de Stat                                                  |
| Cod:            | Cod: TREZMD2X                                                                  |
| IBAN:           | IBAN:                                                                          |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

| ANTREPRENOR                                                                               | BENEFICIAR                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Director</div> <div>_____</div> <div>(nume, prenume, semnătura)</div> <div>L.Ș</div> | <div>Primar</div> <div>Nina COSTIUC</div> <div>Contabil șef</div> <div>Lidia BORODACHI</div> <div>L.Ș</div> |

Înregistrat Nr.:  
Trezoreria:  
Data:

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                          | Cod CPV                   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău | 45247130-0/<br>45232400-6 | Conform caietului de sarcini                                              | Conform devizului                                      |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |                           |                                                                           |                                                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR                                                                                 | BENEFICIAR                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Director _____<br/>(nume, prenume, semnătura)</p> <p style="text-align: center;">L.Ș</p> | <p>Primar                      Nina COSTIUC</p> <p>Contabil șef              Lidia BORODACHI</p> <p style="text-align: center;">L.Ș</p> |

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                          | Cod CPV                   | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inclusiv TVA | Sumalei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele B și C din satul Budești, mun. Chișinău | 45247130-0/<br>45232400-6 |                    |            |                            |                          |                       |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                                  |                           |                    |            |                            |                          |                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR                                                    | BENEFICIAR                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Director _____<br><i>(nume, prenume, semnătura)</i><br><br>L.Ș | Primar Nina COSTIUC<br>Contabil șef Lidia BORODACHI<br><br>L.Ș |