

**Lucări de reparație capitală a acoperișului
blocului central al IMSP Policlinica
Stomatologică Republicană**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	424,00		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	552,00		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	552,00		
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m3	0,90		
5	TsH92B	Incarcarea in auto materiale demontate	t	19,00		
6	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	19,00		
		Total	lei			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		2. Acoperis				
7	CE42A	Executarea lucarnelor, inclusiv montarea fereastră mansarda	buc	1,00		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300	m2	552,00		
9	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x50 mm (565 m), cu tratament antiseptic	m3	1,42		
10	CE30A1	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala continua	m2	552,00		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300	m2	552,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	23,92		
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	25,34		
14	CE06C	Invelitori din tabla prefaltuita, protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	480,00		
15	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	76,00		
16	CE19F	Jgheaburi din protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m	86,00		
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Cot burlan - 12 buc, Cot de capat - 6 buc Material marunt=1,0200	m	72,00		
18	CK26B	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm	m	164,00		
19	CK26B	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm -element de inchidere parapet	m	18,00		
20	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime	m	66,00		
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	513,00		
22		Accesorii metalice pentru fixare	buc	264,00		
23	CN20D	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	26,40		
24	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondelle din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2	12,00		
25		Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm	m2	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
26	CB14F	Schela metalica tubulara	m	69,40		
		Total	lei			
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Asigurari sociale	24 %			
		Cheltueli de transport	7 %			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			
		Total				
		Cheltueli de regie	14,5 %			
		Total				
		Beneficiu de deviz	6 %			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Lucări de reparație capitală a acoperișului
blocului central al IMSP Policlinioci Stomatologică
Republicană**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,40		
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,85		
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	236,18		
4.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	220,80		
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,60		
6.	7212030022700	Sudor	h-om	5,13		
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	939,68		
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	97,47		
9.	7422010060100	Timplar	h-om	79,36		
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,09		
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	461,279		
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	61,276		
		Total manopera				

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,26		
2.	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm	m2	12,60		
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,32		
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	23,918		
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007		
6.	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima la pentru sarpanta	m3	0,60		
7.	2010102904407	Rigle rasinoase 50x50 mm umiditate optima la pentru sarpanta	m3	1,42		
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase umiditate optima la pentru sarpanta	m3	0,355		
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,007		
10.	2320166200676	White spirit	kg	2,64		
11.	2413217300010	Cleme	buc	36,72		
12.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,10		
13.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	248,332		
14.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	10,032		
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,13		
16.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	6,60		
17.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	1,32		
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	75,60		
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	71,999		
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	127,714		
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,26		
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,28		
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori	m2	653,844		
24.	2682132601465	Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2	m2	653,844		
25.	2710403005100	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,112		
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	940,166		
27.	2710403642000	Invelitori din tabla prefaltuita	m2	579,60		
28.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,60		
29.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	15,944		
30.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,373		
31.	2743123559026	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm	m	164,00		

32.	2743123559029	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm	m	18,00		
33.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,315		
34.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,429		
35.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	513,00		
36.	2812106307321	Fereastră mansarda cu toate accesoriile	buc	1,00		
37.	2822135700001	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm	buc	66,00		
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	112,119		
39.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,394		
40.	2873147300863	Agrafe	kg	19,95		
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,565		
42.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,97		
43.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3 512,00		
44.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,97		
45.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,97		
46.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 520,00		
47.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40		
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	18,36		
49.	2875274000502	Cot burlan	buc	12,24		
50.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,12		
51.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	132,87		
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,10		
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	264,00		
54.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 645,44		
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,104		
Total materiale de construcție						

Utilaje de construcție:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,125		
2.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,11		
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	104,10		
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,56		
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,28		
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,40		
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,735		
8.	2955270002610	Ferestruu circular electric	h-ut	0,16		
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,275		
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,803		
Total utilaje de construcție						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltueli de transport	7 %
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %
Total	
Cheltueli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %

Total deviz:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucări de reparație capitală a
acoperișului
blocului central al IMSP Policlinioci
Stomatologică Republicană**

**Investitor: IMSP Policlinica Stomatologica
Republicana**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Etapa 1. Reparatia acoperisului. Solutii Arhitecturale (155/23-SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300		
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
5	TsH92B	Incarcarea in auto materiale demontate	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
6	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949		
		2. Acoperis				
7	CE42A	Executarea lucarnelor, inclusiv montarea fereastra mansarda	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	20101029043401	Dulapi de rasinoase umiditate optima la pentru sarpanta	m3	0,6000		
	2812106307321	Fereastra mansarda cu toate accesoriile	buc	1,0000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100		
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,1600		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2 Material marunt=1,0300	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132601465	Folie de etansare - membrana superdifuzie 180 gr/m2	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
9	CR03A	Cotrasipca de rasinoase sectiune 50x50 mm (565 m), cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	2010102904407	Rigle rasinoase 50x50 mm umiditate optima la pentru sarpanta	m3	1,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase umiditate optima la pentru sarpanta	m3	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,0000		
10	CE30A1	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala continua	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04333		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondensat, montat sub stratul de invelitoare de placi amprentate Material marunt=1,0300	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Bariera de vapori	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
12	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
14	CE06C	Invelitori din tabla prefaltuita, protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Invelitori din tabla prefaltuita	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
15	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE19F	Jgheaburi din protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de	m			

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,2000		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800		
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm. Cot burlan - 12 buc, Cot de capat - 6 buc Material marunt=1,0200	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710403005100	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,16667		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,08333		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
18	CK26B	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123559026	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 400 mm	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
19	CK26B	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm -element de inchidere parapet	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123559029	Elemente din tabla protejata anticoroziv latimea 900 mm	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
20	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2822135700001	Opritor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm	buc	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
22		Accesorii metalice pentru fixare	buc			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1,0000		
23	CN20D	Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000		
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800		
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500		
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000		
24	CC09D	Montarea plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm, fixata cu rondele din tabla zincata, fara retea din otel - beton	m2			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000		
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
25		Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm	m2			
	125698	Plasa zincata, sudata, din sirma d=1.4 mm, ochi 12x12 mm	m2	1,0500		
26	CB14F	Schela metalica tubulara	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000		

APROBAT:
Investitor

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.