

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Soroca
3. Obiectul achizițiilor Alimentarea cu energia electrica Constructiei de cultura si agrement (Cetatea Sorociei) mun.Soroca, str.Independentei nr.78

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	5,0000
2		Cablu SIP2 3*50+1*54,6mmp	m	500,0000
3	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	4,8000
4		Clema de ancorare PA-25x100	buc	25,0000
5		Dispozitiv de conexiuneFIDOS	buc	25,0000
6		Banda pentru fixare inoxidabila F207	m	100,0000
7		Lacat mecanic pentru lenta	buc	62,0000
8		Clema montare pe perete SIP tip FZN-10	buc	13,0000
9		Dispozitiv de suspendare ES-1500	buc	6,0000
10		Clema de ancorare CA-1500	buc	25,0000
11		Surub de ancorare	buc	1,0000
12		Clema PS1-1	buc	7,0000
13		Izolatoare 45mm	buc	4,0000
14		Colier negre 30*44 cu gauri	buc	100,0000
15		Banda izol 20*19 PVS alba Tesa	buc	3,0000
16		Bolt,saiba,gaica	buc	20,0000
17		Diblu 100*40 cut.	buc	1,0000
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	18,6000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500		
19	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1,0000
20		Cablu bronat АПВБШП-1 5*35mmp	m	100,0000
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,6500
22		Nisip	m3	5,0000
23	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,0000
24		Mufe 0.4kV 4KBHTπ 35/70		2,0000
25	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic	buc	1,0000
26	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (panou de distributie)	buc	1,0000
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A)	buc	1,0000
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-33/M6E 100A MP211)	buc	1,0000
29	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,0000
30	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000
31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000
32	08-01-066-1	Dispozitiv Descarcator ОПС1-С 1P	set	3,0000
33	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0300

1	2	3	4	5
34		Jgeab metalic	m	3,0000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500
36		Cablu VVGng 5x10mmp	m	5,0000
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1500
38		Tub gofrat 25mm cu sonda bronat	m	15,0000
39	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm ²	100 buc	0,1500
40	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm ²	100 buc	0,0600
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,0900
42		Varga metal 20mm	m	9,0000
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1200
44		Banda metalica 40x4mm	m	12,0000
45	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc	2,0000
46	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni	buc	2,0000
47	RpEN05A	Montarea pilonilor metalici	buc	2,0000
48		Teava metalica 50x50x3mm	m	6,0000
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,0000
51	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		2. Utilaj		
52		Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic	buc	1,0000
53		Intrerupator cu sigurante NH 250A	buc	1,0000
54		Intrerupator automat VA88-33/M6E 100A MP211	buc	1,0000
55		Intrerupator cu pirghie 250A	buc	1,0000
56		Siguranta fuzibila 63A	buc	3,0000
57		Siguranta fuzibila 100A	buc	3,0000
58		Contor electric trifazat LUN23 100A	buc	1,0000
59		Limitatoare de supratensiune	buc	1,0000
60		Limitatoare de supratensiune de linie OIH- 0,4kB	buc	3,0000
61		Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu	buc	36,0000
62		Papuc de cablu 16mm cupru	buc	6,0000
63		Cutie de distributie cu 14 module	buc	1,0000
64		Intrerupator automat VA47-29/10A/B 1P	buc	12,0000
65		Intrerupator automat VA47-29/10A/B 3P	buc	1,0000
66		Intrerupator automat VD1-62/100A/30mA	buc	1,0000
67		Cutie de distributie cu 3 module	buc	1,0000
68		Intrerupator BH32-(100A) In=100A/3P	buc	1,0000
69		Intrerupator automat VA47-29/25A/B 3P	buc	1,0000
70		Intrerupator automat VADT-34/20/C/30mA	buc	1,0000
		3. Incercari, verificari electrice		
71	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000
72	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	3,0000

1	2	3	4	5
73	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	20,0000
74	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	6,0000
75	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	0,7000
76	RpEQ07A	Accesul	h-om	16,0000

1. Lucrari de montare				
1	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2		Cablu SIP2 3*50+1*54,6mmp	m	
	111	Cablu SIP2 3*50+1*54,6mmp	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	47,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4		Clema de ancorare PA-25x100	buc	
	112	Clema de ancorare PA-25x100	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5		Dispozitiv de conexiune FIDOS	buc	
	113	Dispozitiv de conexiune FIDOS	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6		Banda pentru fixare inoxidabila F207	m	
	113	Banda pentru fixare inoxidabila F207	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7		Lacat mecanic pentru lenta	buc	
	115	Lacat mecanic pentru lenta	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8		Clema montare pe perete SIP tip FZN-10	buc	
	116	Clema montare pe perete SIP tip FZN-10	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9		Dispozitiv de suspendare ES-1500	buc	
	117	Dispozitiv de suspendare ES-1500	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10		Clema de ancorare CA-1500	buc	
	118	Clema de ancorare CA-1500	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11		Surub de ancorare	buc	
	119	Surub de ancorare	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12		Clema PS1-1	buc	
	120	Clema PS1-1	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13		Izolatoare 45mm	buc	
	121	Izolatoare 45mm	buc	1,0000

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14		Colier negre 30*44 cu gauri	buc	
	122	Colier negre 30*44 cu gauri	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15		Banda izol 20*19 PVS alba Tesa	buc	
	123	Banda izol 20*19 PVS alba Tesa	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
16		Bolt,saiba,gaica	buc	
	124	Bolt,saiba,gaica	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17		Diblu 100*40 cut.	buc	
	125	Diblu 100*40 cut.	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
19	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	9,3000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
20		Cablu bronat АПвБ6Шп-1 5*35mmp	m	
	126	Cablu bronat АПвБ6Шп-1 4*70mmp	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	
	1	Muncitor	h-om	6,6300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
22		Nisip	m3	
	127	Nisip	m3	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
23	08-02-164-3	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	
	1	Muncitor	h-om	8,9900
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
24		Mufe 0.4kV 4KBHTп 35/70		
	128	Mufe 0.4kV 4KBHTп 35/70	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
25	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

26	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (panou de distributie)	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,8100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-33/M6E 100A MP211)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,7600
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
29	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,8100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
30	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,1700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	
	1	Muncitor	h-om	0,8700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
32	08-01-066-1	Dispozitiv Descarcator OIIC1-C 1P	set	
	1	Muncitor	h-om	3,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
33	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	
	1	Muncitor	h-om	31,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
34		Jgeab metalic	m	
	138	Jgheab metalic	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
36		Cablu VVGng 5x10mmp	m	
	139	Cablu VVGng 5x10mmp	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	34,7000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
38		Tub gofrat 25mm cu sonda bronat	m	
	140	Tub gofrat 37mm cu sonda bronat	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
39	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm ²	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	18,9000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
40	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm ²	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	15,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	
	1	Muncitor	h-om	19,0000
	1011924	Electrozi \varnothing 42A, diametru 4 mm	kg	0,6000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
42		Varga metal 20mm	m	
	143	Varga metal 18mm	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	
	1	Muncitor	h-om	16,6000
	1011924	Electrozi \varnothing 42A, diametru 4 mm	kg	0,9000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
44		Banda metalica 40x4mm	m	
	1431	Banda metalica 40x4mm	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
45	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,4900
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
46	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
47	RpEN05A	Montarea pilonilor metalici	buc	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
48		Teava metalica 50x50x3mm	m	
	144	Teava metalica 50x50x3mm	m	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
49	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
51	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	1,0000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Utilaj		
52		Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic	buc	
	129	Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
53		Intrerupator cu sigurante NH 250A	buc	
	130	Intrerupator cu sigurante NH 250A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
54		Intrerupator automat VA88-33/M6E 100A MP211	buc	
	131	Intrerupator automat VA88-33/M6E 100A MP211	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
55		Intrerupator cu pirghie 250A	buc	
	132	Intrerupator cu pirghie 250A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
56		Siguranta fuzibila 63A	buc	
	133	Siguranta fuzibila 63A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
57		Siguranta fuzibila 100A	buc	
	134	Siguranta fuzibila 100A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
58		Contor electric trifazat LUN23 100A	buc	
	135	Contor electric trifazat LUN23 100A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
59		Limitatoare de supratensiune	buc	
	136	Limitatoare de supratensiune	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
60		Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ	buc	
	137	Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
61		Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu	buc	
	141	Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
62		Papuc de cablu 16mm cupru	buc	
	142	Papuc de cablu 16mm cupru	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
63		Cutie de distributie cu 14 module	buc	
	143	Cutie de distributie cu 14 module	buc	1,0000

		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
64		Intrerupator automat VA47-29/10A/B 1P	buc	
	1311	Intrerupator automat VA47-29/10A/B 1P	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
65		Intrerupator automat VA47-29/10A/B 3P	buc	
	1312	Intrerupator automat VA47-29/10A/B 3P	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
66		Intrerupator automat VD1-62/100A/30mA	buc	
	1313	Intrerupator automat VD1-62/100A/30mA	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
67		Cutie de distributie cu 3 module	buc	
	144	Cutie de distributie cu 3 module	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
68		Intrerupator BH32-(100A) In=100A/3P	buc	
	1314	Intrerupator BH32-(100A) In=100A/3P	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
69		Intrerupator automat VA47-29/25A/B 3P	buc	
	1315	Intrerupator automat VA47-29/25A/B 3P	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
70		Intrerupator automat VADT-34/20/C/30mA	buc	
	1317	Intrerupator automat AVDT-34/20/C/30mA	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		3. Incercari, verificari electrice		
71	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
72	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
73	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
74	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
75	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6200
	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
76	RpEQ07A	Accesul	h-om	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	