

IP Gimnaziul sat Filipeni r-nu
Leova

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m ³	12,000
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m ²	8,000
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²	8,000
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m ³	14,400
5	TsC39A1 k sal 0,5	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m	buc	46,000
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	120,000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 10 cm	m ³	80,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr5 cm	m ³	40,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 compactarea gr 2 cm	m ³	16,000
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilp din teava profilata minim 80x80x3 mm montati cu inaltimea de la sol la coama 3 m cu pasul pina 3 m pe latura lunga si pin al 2 m pe latura scurta a terenului)	t	1,240
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare stilp din teava profilata 50x50x3 mm	t	0,026

1	2	3	4	5
		cadranul portitei de intrare		
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, 2-2 montate pe santier, in structura constructiei usoare(teava profilata 40x40x2 mm elemente orizontale de legatura a inprejmuirii si fixare a plasei)	t	0,873
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun sau patrat gata confectionate, inclusiv accesorii necesare, montate pe stilpi din metal	m2	4,000
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe templarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	121,000
15	CO06B	Imprejmuiiri din plasa de rabita zincata gr sirmei 2,5 mm, cu inaltimea la coama de 3,05 m inclusiv fixarea sau sudarea de stilpii existenti profilul de legatura a inprejmuirii(se exclud stilpii si piatra sparta) K mat,utilaj 1,5	m	120,000
16	CE17B Aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial, placi N=1,03	m2	800,000
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: , acoperita cu nisip n=20 kg /m2(invelitoarea de gazon Fibrilated 26 mm)se exclude cauciuc faramatat Adeziv tip Henkel Glue N 0,15 g/m2	m2	800,000
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial , latimea liniei 8-10 cm culoarea alba	m	170,000
19	TsH38A aplicativ	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (se exclud materiale , muncitor-dulgher ,betonist,lacatus)	buc	2,000
20	pret de piata	Porti de mini fotbal 3mx2m gata cofectionate	buc	2,000
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	45,000
22	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	30,000
23	TsI50C10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	30,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.